

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Composição:		Descrição do Serviço:					Mês de Ref.:	Unid.:
003 / 2019		CONTENÇÃO DE CALÇADA - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)					03 / 2019	UN
Mão de Obra / Material	Fonte	Comp. / Insumo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	SINAPI	Comp.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	h	0,246	R\$ 23,01	R\$ 5,67
1	SINAPI	Comp.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	h	0,246	R\$ 15,91	R\$ 3,92
				Sub-Total de Mão de Obra				R\$ 9,59
2	SINAPI	Comp.	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.	m³	0,001	R\$ 446,74	R\$ 0,56
2	SINAPI	Insumo	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE).	m³	0,004	R\$ 60,00	R\$ 0,26
2	COLETA			MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 1 M, *30 X 7,50* CM (H X L).	un	1,004	R\$ 12,97	R\$ 13,02
				Sub-Total de Material				R\$ 13,84
				Custo Direto Total				R\$ 23,43
				Taxa de BDI %		19,60		R\$ 4,59
				Total da Composição				R\$ 28,02
				Preço Unitário Adotado				R\$ 28,02


KIDMAN PIMENTA DA SOUZA
Engenheira Civil
CREA-BA 91290