



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068105-04/2019	GESTOR EDIMARIO GUILHERME DE	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGENS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA		MUNICÍPIO / UF IRAQUARA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE IRAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE mar-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGENS SUPERFICIAIS	BDI 1 19.60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGENS SUPERFICIAIS									269.914,28
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.570,24
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	281,37	BDI 1	336,52	3.365,20
1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.510,50	0,40	BDI 1	0,48	1.205,04
2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	4.092,12
2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM ESPESSURA	M2	2.510,50	1,36	BDI 1	1,63	4.092,12
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	257.879,33
3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	849,00	36,98	BDI 1	44,23	37.551,27
3.2.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.510,50	49,24	BDI 1	58,89	147.843,35
3.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	50,93	591,28	BDI 1	707,17	36.016,17
3.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	152,78	35,90	BDI 1	42,94	6.560,37
3.5.	COMPOSIÇÃO	007/2020	CONTENÇÃO DE CALÇADA - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA).	M	521,00	23,43	BDI 1	28,02	14.598,42
3.6.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado o, exclusive regularização de base	m2	169,75	75,41	BDI 1	90,19	15.309,75
4.			SINALIZAÇÃO					-	2.192,65
4.1.	ORSE	4250	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	10,00	148,00	BDI 1	177,01	1.770,10
4.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	70,66	BDI 1	84,51	422,55
5.			LIMPEZA					-	1.179,94
5.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.510,50	0,39	BDI 1	0,47	1.179,94

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;



IRAQUARA / BAHIA
Local
03 de abril de 2020
Data

Nome: KIDMAN PIMENTA DA SOUZA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 91290 / D
ART/RRT: