

Nº OPERAÇÃO 1068105-04/2019	Nº SICONV 893162/2019	GIGOV FEIRA DE SANTANA	GESTOR EDIMARIO GILHERME DE	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE IRAQUARA	OBJETO DO CTEF	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	VALOR DO REPASSE 267.400,00	VALOR DA CONTRAPARTIDA 2.514,28		

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 269.914,28

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Frente de Obra:
SERVIÇOS INICIAIS					
1.		Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	
1	1.1.				
1	1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	
1	1.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.510,50	
1	2.	MOVIMENTO DE TERRA			
1	2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.510,50	
1	3.	PAVIMENTAÇÃO			
1	3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	849,00	
1	3.2.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.510,50	
2	3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	50,93	
2	3.4.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	152,78	
2	3.5.	CONTENÇÃO DE CALÇADA - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA).	M	521,00	
2	3.6.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	169,75	
3	4.	SINALIZAÇÃO			
3	4.1.	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x80 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	10,00	

AVENIDA - TRECHO I	AVENIDA - TRECHO II	RUA MORUMBI	RUA ALTO DO OURO - VILA ROMÃO		
104.480,27	44.086,48	50.878,32	70.469,21		
1	2	3	4	5	6

KIDMAN LEMBERT DA SOUZA
Engenheira Civil
CREA-BA 91290

Modo de Exibição: Orçamento

Valor de Investimento: R\$ 289.914,28			Total por Frente (R\$):
Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid. Qtd.

3	4.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00
1	5.1.	LIMPEZA LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2 510,50

IRAQUARA / BAHIA, 11 de fevereiro de 2020

CREA-B-BA 912390
MIDMAN F. MONTANA DA SOLUZA
Civili

[illegible]