

PERAÇÃO 105-04/2019	GESTOR EDIMARIO GUILHERME DE	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS
PONENTE / TOMADOR FETURA MUNICIPAL DE IRAQUARA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE IRAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
BASE mar-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIPÇÃO DO LOTE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS SUPERFICIAIS	BDI 1 19,60% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

em	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra:		RUA MORUMBI	RUA ALTO - VILA ROMÃO	5	6	7	8	9	10
				CONTINUAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - TRECHO I	CONTINUAÇÃO DA AVENIDA AMAZONAS - TRECHO II								
LANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS SUPERFICIAIS													
SERVIÇOS INICIAIS													
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	10,00	10,00									
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	2.510,50	1.105,00	316,00	474,50	615,00						
MOVIMENTO DE TERRA													
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20CM ESPESSURA		M2	2.510,50	1.105,00	316,00	474,50	615,00						
PAVIMENTAÇÃO													
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	849,00	340,00	158,00	146,00	205,00						
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)		M2	2.510,50	1.105,00	316,00	474,50	615,00						
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) O PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		M3	50,93	12,75	11,85	10,95	15,38						
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		M3	152,78	38,25	35,55	32,85	46,13						
CONTENÇÃO DE CALÇADA - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7,5X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).		M	521,00	102,00	126,40	87,60	205,00						
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntd o, exclusive regularização de base		m2	169,75	42,50	39,50	36,50	51,25						
SINALIZAÇÃO													
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galv e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva		Un	10,00	4,00	2,00	2,00	2,00						
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM		UN	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00						
LIMPEZA													
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)		M2	2.510,50	1.105,00	316,00	474,50	615,00						

UARA / BAHIA

abril de 2020

 Nome: KIDMAN PIMENTA DA SOUZA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU 91290 / D
 ART/RTT: REDACTED

 KIDMAN PIMENTA DA SOUZA
 Engenheira Civil
 CREA-BA 91290