



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

RUA ROSALVO FÉLIX, Nº 252, CENTRO, IRAQUARA-BA

CEP: 46.980-000 CNPJ: 13.922.596/0001-29

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Iraquara	Data:	10 / 2020	Encargos Sociais - Sem Desoneração		
Obra:	Recapeamento Asfáltico de Vias	BDI:	19,45%	Localidade	Horista	Mensalista
Local:	Rua Tito Luna Freire, Iraquara - BA	Ref.:	SINAPI - 06 / 2020	BA	113,04%	70,24%
Contrato:	-		ORSE - 06 / 2020	SE	112,40%	71,13%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	BANCO DE COMP.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL DO ITEM (%)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS				6.329,31	1,93%
1.0.1	ORSE	02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.	M <sup>2</sup>	3.658,56	1,73	6.329,31	100,00%
2.0			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				315.633,34	96,47%
2.0.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M <sup>2</sup>	3.658,56	2,11	7.719,56	2,45%
2.0.2	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100KM (TAXA DE APLICAÇÃO DE 0,45KG/M <sup>2</sup> ).	TxKM	716,16	0,55	393,89	0,12%
2.0.3	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REGULARIZAÇÃO - ESP=2CM).	M <sup>3</sup>	73,17	1.034,77	75.715,36	23,99%
2.0.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (P/ CAMADA DE REGULARIZAÇÃO).	M <sup>3</sup>	73,17	4,80	351,22	0,11%
2.0.5	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM.	M <sup>3</sup> xKM	8.780,54	0,99	8.692,74	2,75%
2.0.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (ESP=5CM)	M <sup>3</sup>	182,93	1.094,15	200.150,67	63,41%
2.0.7	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (P/ CAMADA DE ROLAMENTO).	M <sup>3</sup>	182,93	4,80	878,05	0,28%
2.0.8	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM.	M <sup>3</sup> xKM	21.951,36	0,99	21.731,85	6,89%
3.0			SINALIZAÇÃO				3.480,60	1,06%
3.0.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M <sup>2</sup>	196,53	17,71	3.480,60	100,00%
4.0			SERVIÇOS FINAIS				1.756,11	0,54%
4.0.1	ORSE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS).	M <sup>2</sup>	3.658,56	0,48	1.756,11	100,00%
5.0			TOTAL GERAL				327.199,36	100,00%

Daniel Bores Silva Nunes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-Ba nº 75.637