

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
 CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



1º EXTATO TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 135/2023 da TP 005/2023. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa **CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.674.854/0001-78. Objeto: modificação do projeto com acréscimo de itens não inclusos na planilha licitada, com um acréscimo de 8,94% sobre o valor do contrato, celebrado em 25/04/2023, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, referente a TOMADA DE PREÇO nº 005/2023, conforme planilha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Contratado	Aditivada (+/-)	Necessária	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total original	Total necessário	Peso (%)	
1.0			NOVA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DE IRAQUARA BA							1.119.982,58	1.220.110,76	100,00 %	
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3	0	3	424,79	518,45	1.555,35	1.555,35	0,13%	
2.0			NOVA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DE IRAQUARA BA							350.733,04	350.733,04	28,75 %	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							233,80	233,80	0,02 %	
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	DE	M	334	0	334	0,58	0,70	233,80	233,80	0,02%
2.2			TERRAPLANAGEM							59.782,17	59.782,17	4,90 %	
2.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	6616	0	6616	1,28	1,56	10.320,96	10.320,96	0,85%	
2.2.2	101767	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1323,2	0	1323,2	30,63	37,38	49.461,21	49.461,21	4,05%	
2.3			PAVIMENTAÇÃO							290.717,07	290.717,07	23,83 %	
2.3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6616	0	6616	7,16	8,73	57.757,68	57.757,68	4,73%	

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba

www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 F79F09171960BAF50F73DF25AA1D6D7F

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia

CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



2.3.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	6616	0	6616	26,77	32,67	216.144,72	216.144,72	17,72%
2.3.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE CM 30	TXKM	3001,02	0	3001,02	0,59	0,72	2.160,73	2.160,73	0,18%
2.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE RR-2C	TXKM	8252,8	0	8252,8	0,59	0,72	5.942,01	5.942,01	0,49%
2.3.5	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD	M3XKM	4868,71	0	4868,71	1,16	1,41	6.864,88	6.864,88	0,56%
2.3.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE	M3XKM	1309,97	0	1309,97	1,16	1,41	1.847,05	1.847,05	0,15%
3.0			VIA DE ACESSO À NOVA PRAÇA DE EVENTOS (DUPLA)							767.694,19	867.822,37	71,13 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							781,71	1.563,43	0,13 %
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	DE M	1116,74	1116,74	2233,48	0,58	0,70	781,71	1.563,43	0,13%
3.2			TERRAPLANAGEM							74.120,40	148.240,82	12,15 %
3.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	10050,66	10050,66	20101,32	1,28	1,56	15.679,02	31.358,05	2,57%
3.2.2	101767	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1563,44	1563,44	3126,88	30,63	37,38	58.441,38	116.882,77	9,58%
3.3			PAVIMENTAÇÃO							404.663,10	686.997,49	56,31 %
3.3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	7817,18	7817,18	15634,36	7,16	8,73	68.243,98	136.487,96	11,19%

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba

www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F79F09171960BAF50F73DF25AA1D6D7F

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia

CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



3.3.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	m²	7817,18	7817,18	15634,36	26,77	32,67	255.387,27	510.774,54	41,86%
3.3.3	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE CM 30	TXKM	3545,87	3545,87	7091,74	0,59	0,72	2.553,02	5.106,05	0,42%
3.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE RR-2C	TXKM	9751,15	9751,15	19502,3	0,59	0,72	7.020,82	14.041,65	1,15%
3.3.5	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD	M3XKM	5752,66	5752,66	11505,32	1,16	1,41	8.111,25	16.222,50	1,33%
3.3.6	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM - TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA CAPA SELANTE	M3XKM	1547,8	1547,8	3095,6	1,16	1,41	2.182,39	4.364,79	0,36%
3.3.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1074,19	-1074,19	0	46,66	56,94	61.164,37	0,00	0,00%
3.4			SINALIZAÇÃO							17.690,91	31.020,63	2,54 %
3.4.1	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	402,03	402,03	804,06	31,61	38,58	15.510,31	31.020,63	2,54%
3.4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1074,19	-1074,19	0	1,67	2,03	2.180,60	0,00	0,00%
3.5			CALÇADA							270.438,07	0,00	0,00 %
3.5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2148,38	-2148,38	0	100,46	122,61	263.412,87	0,00	0,00%

Rua Rosalvo Félix | 74 | Centro | Iraquara-Ba

www.pmiraquara.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F79F09171960BAF50F73DF25AA1D6D7F

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia

CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



3.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2148,38	-2148,38	0	2,68	3,27	7.025,20	0,00	0,00%
Total sem BDI										917.913,07	999.975,92	
Total do BDI										202.069,51	220.134,84	
Total Geral										1.119.982,58	1.220.110,76	
ADITIVO										100.128,18		8,94%

Total do aditivo: R\$ 100.128,18 (cem mil, cento e vinte e oito reais e dezoito centavos).

Total do contrato após aditivo: R\$ 1.220.110,76 (um milhão duzentos e vinte mil cento e dez reais e setenta e seis centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 29 de maio de 2023.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
Walterson Ribeiro Coutinho