

PROPRIETÁRIO:	: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MULUNGU DOS PIRES
BDI	: 22,05%
BDI diferenciado :	: 15%
ENCARGOS	: 115,15%
DATA BASE	: SINAPI NÃO DESONERADO 05/2024 ORSE 05/2024

### memória de cálculo CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PADRÃO MULUNGU DOS PIRES

ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	memoria de cálculo	TOTAL
	04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	812,07	812,07
	98458/SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	35+35+24+24	118,00
	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M2	12,31+30,79+21,90	65,00
	92397/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	129,04+50,53+85,07+80,7	345,34
	102492/SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	129,04+50,53+80,7+47,81+15,74+45,64+5,07+165,23+25,80	565,56
	94990/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO, IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	(165,23+47,81+15,74+45,64+5,07+127,06)*0,055	22,36
	08774/ORSE	Casca de pinus, fornecimento e colocação	KG	55,16	55,16
	10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	70,93+27,12+18,75+9,14+0,56	126,50
	02374/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M2	21,13+10,54	31,67
	88489/SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	21,13+10,54	31,67
	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	812,07	812,07

  
**Bárbara Raiane Santos Alves**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU-BA nº A292155-3