



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Bahia
ORSE - 12/2020 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
26,75%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,04%
Mensalista: 47,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.316,34	1.316,34
Composição Auxiliar	100691	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.316,34	1.316,34

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	859,59	859,59
Composição Auxiliar	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	859,59	859,59

6.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	101,93	101,93
Insumo	00034671	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE 2,75 X 1,85" M	Material	m²	0,6000000	26,22	15,73
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	2,0000000	28,56	57,12
Insumo	4763	ORSE	Fechadura Pado, linha Serralheiro, modelo bico de papagaio, espelho em latão, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 410, similar ou superior	Material	un	1,0000000	29,08	29,08

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	37,04	37,04
Insumo	M0395	SICRO3	Chapa de alumínio - E = 1,5 mm	Material	m²	0,3200000	115,76	37,04

6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.203,22	1.203,22
Insumo	00039024	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	1,2500000	554,00	692,50
Insumo	00011480	SINAPI	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	99,69	99,69
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,8600000	230,51	198,23
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	15,22	121,76
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	11,38	91,04

6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.013,94	1.013,94
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,6800000	449,20	754,65
Insumo	00011480	SINAPI	FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	99,69	99,69
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	15,22	91,32
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	11,38	68,28

6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	1.042,33	1.042,33
Insumo	MERCAD O		Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	Material	m²	1,0000000	1.042,33	1.042,33

6.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	23,62	23,62
Insumo	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	Material	m²	1,0000000	8,92	8,92
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	15,22	7,61
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	9,46	4,73
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,59	2,36

EURIDICE DA
CRUZ
LOPES:04185
R04588

Assinado de forma
digital por EURIDICE DA
CRUZ
LOPES:04185
Dados: 2021.12.01
13:39:49 -03'00'





6.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	147,65	147,65
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	32,48	16,24
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40* MM, E = 2,65 MM	Material	KG	12,0000000	7,08	84,96
Insumo	2178	ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	Material	m²	1,0000000	46,45	46,45

6.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	m²	1,0000000	150,10	150,10
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	32,48	129,92
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	Material	m	2,0000000	10,09	20,18

6.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	304,41	304,41
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	32,48	97,44
Composição Auxiliar	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	2,2500000	7,91	17,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,78	22,78
Composição Auxiliar	100735	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	2,2500000	8,11	18,24
Insumo	00043105	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Material	KG	6,5200000	19,63	127,98
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	Material	m	2,0000000	10,09	20,18

6.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	ESQV -	m²	1,0000000	339,10	339,10
Composição Auxiliar	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	2,2500000	7,91	17,79
Composição Auxiliar	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	2,2500000	37,96	85,41
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,78	22,78
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	32,48	64,96
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	Material	m	2,0000000	10,09	20,18
Insumo	00043105	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	Material	KG	6,5200000	19,63	127,98

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Estrutura steel frame metálica em tesouras	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	101,57	101,57
Insumo	PMA 1	CPU	Estrutura steel frame metálica em tesouras	Serviços	M²	1,0000000	101,57	101,57

10.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Piso vinílico em manta espessura 2 mm	PISO - PISOS	m²	1,0000000	112,97	112,97
Composição Auxiliar	2225	ORSE	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	Pisos Sintéticos / Vinílicos	m²	1,0000000	85,73	85,73
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	27,24	27,24

10.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Rodapé vinílico de 7cm de altura	PISO - PISOS	m	1,0000000	38,06	38,06
Composição Auxiliar	72189	SINAPI	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	PISO - PISOS	M	1,4000000	27,19	38,06

13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	UN	1,0000000	58,81	58,81
Composição Auxiliar	7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	Tubos e Conexões de Ferro Fundido	un	1,0000000	58,81	58,81

EURIDICE
DA CRUZ
LOPES:04185104588
5104588

Assinado de forma digital por EURIDICE DA CRUZ LOPES:04185104588
Dados: 2021.12.01 13:40:06 -03'00'





14.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Ralo linear 50cm	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	175,03	175,03
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	21,35	53,37
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Insumo	13637	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	Material	un	1,0000000	121,66	121,66

14.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Sumidouro Ø 2,30m	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	4.483,53	4.483,53
Composição	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	18,0000000	135,77	2.443,86
Auxiliar								
Composição	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,1600000	442,77	1.841,92
Auxiliar								
Insumo	00042402	SINAPI	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	21,6600000	9,13	197,75

14.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Fossa séptica Ø 2,80m	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	8.557,17	8.557,17
Insumo	PMA	CPU	Fossa séptica Ø 2,80m	Material	UN	1,0000000	8.557,17	8.557,17

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	1.416,25	1.416,25
Insumo	3869	ORSE	Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 80 x 50 x 30 cm, e=0,8 mm, para pia de cozinha	Material	un	1,0000000	1.416,25	1.416,25

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	1.416,25	1.416,25
Insumo	3869	ORSE	Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 80 x 50 x 30 cm, e=0,8 mm, para pia de cozinha	Material	un	1,0000000	1.416,25	1.416,25

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	291,60	291,60
Insumo	7484	ORSE	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	Material	un	1,0000000	291,60	291,60

15.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Papeleira de sobrepor interfolhado	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	147,65	147,65
Composição	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	147,65	147,65
Auxiliar								

15.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	43,57	43,57
Composição	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	43,57	43,57
Auxiliar								


15.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Cabide metálico, Deca ou equivalente	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	129,08	129,08
Composição	3708	ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	129,08	129,08
Auxiliar								

16.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m	1,0000000	23,15	23,15
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,81	10,90
Auxiliar								
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,92	7,96
Auxiliar								
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	6,5000000	0,66	4,29

16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	UN	1,0000000	320,00	320,00
Insumo	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= "0,25" MM	Material	M	50,0000000	6,40	320,00

16.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

EURIDICE
DA CRUZ
LOPES:0418
5104588



Este documento foi assinado digitalmente por CAGEP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA às 08:17:15 do dia 01/12/2021
Para verificar as assinaturas clique em : <https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/AA735E8B0D00B82FF1BC7B649EB42670>
ou utilize o QR Code ao lado.



Composição		CPU	Regulador 1º estágio com manômetro	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	200,35	200,35
Composição Auxiliar	9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	200,35	200,35

16.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Regulador 2º estágio com registro	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	336,92	336,92
Composição Auxiliar	7835	ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1,0000000	336,92	336,92

16.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000	1.730,12	1.730,12
Composição Auxiliar	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	7,3500000	135,77	997,90
Composição Auxiliar	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,3500000	5,29	38,88
Composição Auxiliar	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,3500000	29,08	213,73
Composição Auxiliar	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,0000000	124,09	372,27
Composição Auxiliar	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	3,0000000	35,78	107,34

16.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	27,18	27,18
Composição Auxiliar	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	27,18	27,18

16.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	27,18	27,18
Composição Auxiliar	11853	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	27,18	27,18

17.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Bomba hidráulica 5 cv	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	1.708,26	1.708,26
Composição Auxiliar	C0447	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	1.708,26	1.708,26

17.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	173,72	173,72
Composição Auxiliar	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0000000	173,72	173,72

20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Switch de 24 portas	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	1.222,97	1.222,97
Composição Auxiliar	10726	ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	1.222,97	1.222,97

20.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	652,62	652,62
Composição Auxiliar	8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	652,62	652,62

22.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000	269,18	269,18
Composição Auxiliar	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	Pára-raios	un	1,0000000	269,18	269,18

EURIDICE DA CRUZ LOPES:041

Assinado de forma digital por EURIDICE DA CRUZ LOPES:041
Dados: 2021.12.01 13:40:36 -05





EURIDICE DA CRUZ
LOPES:0418510458
8

Assinado de forma digital
por EURIDICE DA CRUZ
LOPES:04185104588
Dados: 2021.11.29
13:40:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA
Engª. Civil EURÍDICE DA CRUZ LOPES
CREA 3000095080

