

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,02% DATA BASE : SINAPI - 08/2021 - BAHIA SICRO3 - 04/2021 - BAHIA - ORSE 07/2021 LOCAL : PISTA DE CICLOVIA NA SEDE								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	Fonte e Código	Descrição dos Serviços	UND	Quant.	P. Unit. (R\$) Sem BDI	P. Unit. (R\$) Com BDI	P. Total (R\$)	Peso (%)
1.0								
1.1	ORSE 11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - CICLOVIA - VERMELHA	M2	338,40	R\$ 20,56	R\$ 25,09	R\$ 8.489,97	22,25%
1.2	ORSE 11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	676,80	R\$ 20,56	R\$ 25,09	R\$ 16.979,95	44,51%
1.3	ORSE 11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - CICLOVIA - VERMELHA - TRAVESSIA DE VIAS	M2	230,40	R\$ 20,56	R\$ 25,09	R\$ 5.780,41	15,15%
1.4	ORSE 11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA - SETAS E SIMBOLOS	M2	116,25	R\$ 20,56	R\$ 25,09	R\$ 2.916,55	7,64%
TOTAL ÍTEM 1.0:							R\$ 34.166,87	89,56%
2.0								
2.1	SICRO 3 5213420	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECCÃO	M2	4,83	474,78	R\$ 579,46	R\$ 2.798,79	7,34%
2.2	SICRO 3 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,00	97,11	R\$ 118,52	R\$ 1.185,20	3,11%
TOTAL ÍTEM 2.0:							R\$ 3.983,99	10,44%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 38.150,86	100,00%
R\$ 38.150,86 TRINTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021								
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA</i> Responsável Técnico								



 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA															
TOMADOR		: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA													
OBJETO		: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA													
BDI		: 22,05%													
ENCARGOS		: 114,02%													
DATA BASE		: SINAPI - 08/2021 - BAHIA SICRO3 - 04/2021 - BAHIA - ORSE 07/2021													
EXTENSÃO		: 2,82 KM													
TRECHOS		: PISTA DE CICLOVIA NA SEDE													
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PISTA DE CICLOVIA NA SEDE															
ITEM	SERVIÇOS	UND	ESTACA				COMP.(m)	LARG.(m) FAIXA	LARG.(m) CICLOF.	ÁREA(m2)	FE/TX (%)	DMT (KM)	VOL. (m3)	VOL. COMPAC.(m3)	
			INICIO+FRAÇÃO		FINAL+FRAÇÃO										
1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - CICLOVIA - VERMELHA	M2	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00	0,12	1,20	338,40	1 FAIXA CONTINUAS DE 0,12 M NA DIVISA CICLOVIA/PISTA DE ROLAMENTO.		
1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00	0,12	1,20	676,80	2 FAIXAS CONTINUAS DE 0,12 M (BORDO E DIVISA CICLOVIA/PISTA DE ROLAMENTO)		
1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - CICLOVIA - VERMELHA -TRAVESSIA DE VIAS	M3	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00	0,12	1,20	230,40	PINTURA COM LARG. 1,20M NAS TRAVESSIAS DAS VIAS		
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETROREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA - SETAS E SIMBOLOS	M4	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00	0,12	1,20	116,25	SETAS E SIMBOLOS		
2.1	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III + X - CONFEÇÃO	M2	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00			4,83	7 PLACAS - 0,6MX0,8M E 3 PLACAS 0,70MX0,70M		
2.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	0	+	0,00	141	+	0,00	2.820,00			10,00			
IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021															
ÁREA TOTAL(M2): 1361,85															
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA</i> Responsável Técnico															