



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078237-16	Nº SICONV 914409	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA	Apelido do Empreendimento REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA-BA
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 26,75%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-										280.880,17
1.			REFORMA DA PRAÇA DA PARNAIBA E CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA							280.880,17
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES							11.284,58
1.1.0.1.	Composição	PR 07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M²	6,00	395,27	BDI 1	501,00	3.006,00	RA
1.1.0.2.	ORSE	4176	Locação de praças com piquetes de madeira	M²	1,036,00	0,00	BDI 1	0,76	787,36	RA
1.1.0.3.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UND	1,00	568,84	BDI 1	721,00	721,00	RA
1.1.0.4.	Composição	PR11	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00	2.361,83	BDI 1	2.993,62	2.993,62	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	20,00	148,98	BDI 1	188,83	3.776,60	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							11.807,15
1.2.0.1.	ORSE	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	107,59	0,80	BDI 1	1,01	108,67	RA
1.2.0.2.	ORSE	7999	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	M²	838,00	11,01	BDI 1	13,96	11.698,48	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM							936,41
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	828,68	0,89	BDI 1	1,13	936,41	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO							74.761,12
1.4.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	245,14	40,31	BDI 1	51,09	12.524,20	RA
1.4.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	333,21	66,32	BDI 1	84,06	28.009,63	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92386	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	390,63	60,41	BDI 1	76,57	29.910,54	RA
1.4.0.4.	Composição	PR 09	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO, DIMENSÕES 40 X	M2	47,96	39,44	BDI 1	49,99	2.397,52	RA
1.4.0.5.	ORSE	2241	Pavimentação ornamental com sebo rolado espolhado	M3	7,35	206,01	BDI 1	261,12	1.919,23	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							61.500,99
1.5.0.1.	Composição	PR 01	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (60,30 MM),	UND	17,00	1.760,44	BDI 1	2.231,36	37.933,12	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	17,00	74,71	BDI 1	84,69	1.609,73	RA
1.5.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	785,60	9,90	BDI 1	12,55	9.859,28	RA
1.5.0.4.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UND	17,00	250,32	BDI 1	317,28	5.393,76	RA
1.5.0.5.	ORSE	8410	Tampo de concreto para calhas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	UND	17,00	25,90	BDI 1	32,83	558,11	RA
1.5.0.6.	ORSE	7994	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	UND	3,00	44,71	BDI 1	56,67	170,01	RA
1.5.0.7.	ORSE	11563	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	UND	1,00	100,02	BDI 1	126,78	126,78	RA
1.5.0.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	M	261,84	6,93	BDI 1	8,78	2.298,96	RA
1.5.0.9.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	UN	1,00	56,71	BDI 1	71,88	71,88	RA
1.5.0.10.	ORSE	12899	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref. 1140 da marca BONIN ou similar,	UND	13,00	116,25	BDI 1	147,35	1.915,55	RA
1.5.0.11.	ORSE	11774	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	UND	1,00	851,29	BDI 1	1.079,01	1.079,01	RA
1.5.0.12.	SINAPI	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	8,00	47,81	BDI 1	60,60	484,80	RA
1.6.			PAISAGISMO E URBANISMO							16.365,25
1.6.0.1.	Composição	PR 02	LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO	UND	6,00	312,21	BDI 1	395,73	2.374,38	RA
1.6.0.2.	Composição	PR 05	PERGOLADO DE EUCALIPTO COM DIMENSÕES DE 11,32M X 1,46 M	UND	1,00	6.141,47	BDI 1	7.784,31	7.784,31	RA

PMv3.0.4

1 / 4

Renata Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU/BA: A196083-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078237-16	Nº SICONV 914400	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA-BA
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 26,75%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-										
1.6.0.3.	Composição	PR 06	BANCO DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO	UND	8,00	612,09	BDI 1	775,82	6.206,56	RA
1.7.			JARDIM					-	3.214,20	
1.7.0.1.	ORSE	12151	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais: bromélia	UND	4,00	14,76	BDI 1	18,71	74,84	RA
1.7.0.2.	ORSE	9880	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	1,00	413,15	BDI 1	523,67	523,67	RA
1.7.0.3.	ORSE	8814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, medida	UND	1,00	88,00	BDI 1	111,54	111,54	RA
1.7.0.4.	ORSE	7673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	UND	5,00	26,03	BDI 1	32,99	164,95	RA
1.7.0.5.	ORSE	7775	Planta - Hibisco vermelho (hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	UND	1,00	16,79	BDI 1	21,28	21,28	RA
1.7.0.6.	ORSE	7782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	UND	3,00	242,27	BDI 1	307,08	921,24	RA
1.7.0.7.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	67,80	16,25	BDI 1	20,60	1.396,68	RA
1.8.			RAMPA					-	13.712,99	
1.8.0.1.	Composição	PR 10	RAMPA E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO TRATADO, CONFORME	M	1,00	10.818,93	BDI 1	13.712,99	13.712,99	RA
1.9.			PORTICO DE ENTRADA					-	32.575,82	
1.9.1.			FUNDAÇÃO					-	3.570,43	
1.9.1.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	6,32	63,57	BDI 1	80,57	509,20	RA
1.9.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	M2	4,52	26,79	BDI 1	33,96	153,50	RA
1.9.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	11,17	19,49	BDI 1	24,70	275,90	RA
1.9.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	30,24	17,45	BDI 1	22,12	668,91	RA
1.9.1.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE	M3	1,81	445,76	BDI 1	565,00	1.022,65	RA
1.9.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	21,04	15,67	BDI 1	19,86	417,85	RA
1.9.1.7.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO	M2	4,64	88,83	BDI 1	112,59	522,42	RA
1.9.2.			PILARES					-	15.941,68	
1.9.2.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	37,12	204,47	BDI 1	259,17	9.620,39	RA
1.9.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	33,17	16,99	BDI 1	21,53	714,15	RA
1.9.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	63,00	14,51	BDI 1	18,39	1.158,57	RA
1.9.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE	M3	4,64	445,76	BDI 1	565,00	2.621,60	RA
1.9.2.5.	Composição	PR 03	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL PARA PAREDES APLICADA COM	M²	19,98	72,14	BDI 1	91,44	1.826,97	RA
1.9.3.			VIGA E PILAR METALICO					-	13.063,71	
1.9.3.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO	KG	411,60	17,77	BDI 1	22,52	9.269,23	RA
1.9.3.2.	SINAPI	1322	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16. E = 1,50 MM (12,00	KG	131,72	13,45	BDI 1	17,05	2.245,83	RA
1.9.3.3.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	M2	20,58	19,97	BDI 1	25,31	520,88	RA
1.9.3.4.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	20,58	36,40	BDI 1	49,94	1.027,77	RA
1.10.			CORETO					-	180,91	
1.10.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	180,91	
1.10.1.1.	SINAPI	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO	M3	1,43	99,81	BDI 1	126,51	180,91	RA
1.11.			INFRAESTRUTURA (CORETO)					-	6.053,81	
1.11.1.			SAPATA					-	3.401,36	
1.11.1.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	2,88	27,85	BDI 1	35,30	101,68	RA
1.11.1.2.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	M2	7,84	170,36	BDI 1	215,93	1.692,89	RA
1.11.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE	M3	1,18	445,76	BDI 1	565,00	666,70	RA
1.11.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	5,32	19,49	BDI 1	24,70	131,40	RA
1.11.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	36,56	17,45	BDI 1	22,12	808,71	RA
1.11.2.			VIGA BALDRAME					-	2.652,45	

PMv3.0.4

2 / 4
Renata Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU-BA: A196083-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078237-16	Nº SICONV 914400	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA-BA
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 26,75%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-										
1.11.2.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	2.13	27,85	BDI 1	35,30	75,19	RA
1.11.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA	M2	9,27	77,56	BDI 1	98,31	911,33	RA
1.11.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	1,43	445,76	BDI 1	565,00	807,95	RA
1.11.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	10,35	19,49	BDI 1	24,70	255,65	RA
1.11.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	27,23	17,45	BDI 1	22,12	602,33	RA
1.12.			SUPERESTRUTURA (CORETO)						35.680,28	
1.12.1.			PILARES						3.251,37	
1.12.1.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	44,24	17,44	BDI 1	22,11	978,15	RA
1.12.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	21,28	19,56	BDI 1	24,79	527,53	RA
1.12.1.3.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	20,72	47,11	BDI 1	59,71	1.237,19	RA
1.12.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	0,90	445,76	BDI 1	565,00	508,50	RA
1.12.2.			VIGAS SUPERIORES						3.904,43	
1.12.2.1.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	27,23	17,44	BDI 1	22,11	602,06	RA
1.12.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	10,35	19,56	BDI 1	24,79	256,58	RA
1.12.2.3.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	10,92	161,68	BDI 1	204,93	2.237,84	RA
1.12.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	1,43	445,76	BDI 1	565,00	807,95	RA
1.12.3.			LAJE						6.023,99	
1.12.3.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO.	M2	19,58	161,27	BDI 1	204,41	4.002,35	RA
1.12.3.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA	M2	19,58	81,46	BDI 1	103,25	2.021,94	RA
1.12.4.			ALVENARIA						7.194,08	
1.12.4.1.	SINAPI	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	11,41	82,57	BDI 1	104,66	1.194,17	RA
1.12.4.2.	Composição	PR12	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM	M2	4,10	476,80	BDI 1	604,34	2.477,79	RA
1.12.4.3.	Composição	PR 04	BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA CORETO	UND	4,00	694,70	BDI 1	880,53	3.522,12	RA
1.12.5.			REVESTIMENTO DE PAREDE						9.258,33	
1.12.5.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E	M2	81,67	7,73	BDI 1	9,80	800,37	RA
1.12.5.2.	SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	81,67	45,28	BDI 1	57,39	4.687,04	RA
1.12.5.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO,	M2	81,67	2,20	BDI 1	2,79	227,86	RA
1.12.5.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2	81,67	22,28	BDI 1	28,24	2.306,36	RA
1.12.5.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	81,67	11,95	BDI 1	15,15	1.237,30	RA
1.12.6.			SISTEMA DE PISO						6.947,49	
1.12.6.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	M2	26,37	26,79	BDI 1	33,96	895,53	RA
1.12.6.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	26,37	35,61	BDI 1	45,14	1.190,34	RA
1.12.6.3.	ORSE	12438	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, Inha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-	M2	26,37	94,89	BDI 1	120,27	3.171,52	RA
1.12.6.4.	ORSE	4755	ili, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	16,08	38,76	BDI 1	49,13	790,01	RA
1.13.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						12.806,74	
1.13.0.1.	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	1,036,00	1,45	BDI 1	1,84	1.906,24	RA
1.13.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	4.300,00	BDI 1	5.450,25	10.900,50	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

PMV3.0.4

Renata Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU-BA: A196083-0

3 / 4

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078237-16	Nº SICONV 914400	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA-BA
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 26,75%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA IGREJA DE IRAPORANGA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-									280.880,17

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IRAQUARA-BA
Localquarta-feira, 23 de março de 2022
Data

Renata Regina Oliveira Gonçalves
Responsável Técnico
Nome: Renata Regina Oliveira Gonçalves
CREA/CAU: A1960830
ART/RT: SI11068154R02CT001

Renata Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU-BA: A196083-0