






ITEM		FORTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,47% DATA BASE : SINAPI - 02/2022 - BAHIA SICRO3 - 10/2021 - BAHIA - ORSE 02/2022 DBI diferenciado (%) = 15,00% LOCAL : RUA TANCREDO NEVES - BAIRRO MURUMBI - IRAQUARA BA BDI = 22,05%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
3.0			SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	CPU 04		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.664,18	R\$ 0,43	R\$ 0,52	R\$ 867,71	0,55%
TOTAL ÍTEM 3.0:								R\$ 867,71	0,55%
4.0			PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO CBUQ)						
4.1	CPU 05		PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.664,18	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 611,66	0,39%
4.2	CPU 07		CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	282,49	R\$ 143,88	R\$ 175,61	R\$ 49.608,39	31,54%
TOTAL ÍTEM 4.0:								R\$ 50.220,05	31,93%
5.0			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
5.1	CPU 05		CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70	T	15,49	R\$ 4.919,06	R\$ 5.656,92	R\$ 87.645,56	55,72%
5.2	CPU 06		EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	2,16	R\$ 3.694,78	R\$ 4.249,00	R\$ 9.192,42	5,84%
5.3	5914622 SICRO		(CAP 50/70) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 120 KM	TXKM	1.859,22	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 3.185,78	2,03%
5.4	5914622 SICRO		(EMULSÃO RR-2C) - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 435 KM	TXKM	768,02	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 1.316,00	0,84%
TOTAL ÍTEM 5.0:								R\$ 101.339,76	64,43%
6.0			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
6.1	CPU 09		PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	71,32	R\$ 34,28	R\$ 41,84	R\$ 2.984,35	1,90%
TOTAL ÍTEM 6.0:								R\$ 2.984,35	1,90%
7.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL						
7.1	SICRO 3 5213420		PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO	M2	1,00	R\$ 521,70	R\$ 636,73	R\$ 636,73	0,40%
7.2	SICRO 3 5216111		SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 106,37	R\$ 129,82	R\$ 259,65	0,17%
TOTAL ÍTEM 7.0:								R\$ 896,38	0,57%
8.0			SERVIÇOS FINAIS						
8.1	ORSE 06191		LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.664,18	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 974,94	0,62%
TOTAL ÍTEM 8.0:								R\$ 974,94	0,62%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 157.283,20	100,00%
R\$ 157.283,20 CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022									
								 Aginaldo Oliveira Novaes Engenheiro Civil CREA 61524/BA Fiscal do Município	




 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,47% DATA BASE : SINAPI - 02/2022 - BAHIA SICRO3 - 10/2021 - BAHIA - ORSE 02/2022 DBI diferenciado (%) = 15,00% LOCAL : RUA 5 DE JULHO E JOÃO JOSÉ PIRES - CENTRO - IRAQUARA BA BDI = 22,05%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	FUNTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
3.0		SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	CPU 04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.089,46	R\$ 0,43	R\$ 0,52	R\$ 568,05	0,59%
TOTAL ÍTEM 3.0:							R\$ 568,05	0,59%
4.0		PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO CBUQ)						
4.1	CPU 05	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.010,80	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 371,51	0,39%
4.2	CPU 07	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	171,58	R\$ 143,88	R\$ 175,61	R\$ 30.131,45	31,37%
TOTAL ÍTEM 4.0:							R\$ 30.502,97	31,75%
5.0		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
5.1	CPU 05	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70	T	9,41	R\$ 4.919,06	R\$ 5.656,92	R\$ 53.234,71	55,41%
5.2	CPU 06	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	1,31	R\$ 3.694,78	R\$ 4.249,00	R\$ 5.583,35	5,81%
5.3	5914622 SICRO	(CAP 50/70) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 120 KM	TXKM	1.129,27	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 1.935,00	2,01%
5.4	5914622 SICRO	(EMULSÃO RR-2C) - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 435 KM	TXKM	466,48	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 799,32	0,83%
TOTAL ÍTEM 4.0:							R\$ 61.552,38	64,07%
6.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
6.1	CPU 09	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	45,60	R\$ 34,28	R\$ 41,84	R\$ 1.908,06	1,99%
TOTAL ÍTEM 5.0:							R\$ 1.908,06	1,99%
7.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
7.1	SICRO 3 5213420	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFEÇÃO	M2	1,00	R\$ 521,70	R\$ 636,73	R\$ 636,73	0,66%
7.2	SICRO 3 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 106,37	R\$ 129,82	R\$ 259,65	0,27%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 896,38	0,93%
8.0		SERVIÇOS FINAIS						
8.1	ORSE 06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.089,38	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 638,20	0,66%
TOTAL ÍTEM 7.0:							R\$ 638,20	0,66%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 96.066,03	100,00%
R\$ 96.066,03 NOVENTA E SEIS MIL, SESENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022								
 Aginaldo Oliveira Novaes Engenheiro Civil CREA 61524/BA Fiscal do Município								





 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
OBJETO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA								
BDI : 22,05%								
ENCARGOS : 114,47%								
DATA BASE : SINAPI - 02/2022 - BAHIA SICRO3 - 10/2021 - BAHIA - ORSE 02/2022								
LOCAL : RUA ANA FÉLIX - CENTRO - IRAQUARA BA								
DBI diferenciado (%) = 15,00%								
BDI = 22,05%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
3.0 SERVIÇOS INICIAIS								
3.1	CPU 04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.361,28	R\$ 0,43	R\$ 0,52	R\$ 709,78	0,63%
TOTAL ÍTEM 3.0:							R\$ 709,78	0,63%
4.0 PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO CBUQ)								
4.1	CPU 05	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.186,07	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 435,93	0,38%
4.2	CPU 07	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	201,31	R\$ 143,88	R\$ 175,61	R\$ 35.351,15	31,21%
TOTAL ÍTEM 4.0:							R\$ 35.787,08	31,60%
5.0 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								
5.1	CPU 05	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70	T	11,04	R\$ 4.919,06	R\$ 5.656,92	R\$ 62.457,20	55,15%
5.2	CPU 06	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	1,54	R\$ 3.694,78	R\$ 4.249,00	R\$ 6.550,56	5,78%
5.3	5914622 SICRO	(CAP 50/70) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 120 KM	TXKM	1.324,90	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 2.270,22	2,00%
5.4	5914622 SICRO	(EMULSÃO RR-2C) - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 435 KM	TXKM	547,29	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 937,79	0,83%
TOTAL ÍTEM 5.0:							R\$ 72.215,77	63,76%
6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
6.1	CPU 09	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	68,06	R\$ 34,28	R\$ 41,84	R\$ 2.848,03	2,51%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 2.848,03	2,51%
7.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL								
7.1	SICRO 3 5213420	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO	M2	1,00	R\$ 521,70	R\$ 636,73	R\$ 636,73	0,56%
7.2	SICRO 3 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 106,37	R\$ 129,82	R\$ 259,65	0,23%
TOTAL ÍTEM 7.0:							R\$ 896,38	0,79%
8.0 SERVIÇOS FINAIS								
8.1	ORSE 06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.361,28	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 797,49	0,70%
TOTAL ÍTEM 8.0:							R\$ 797,49	0,70%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 113.254,53	68,40%
R\$ 113.254,53 CENTO E TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CONQUENTA E TRÊS CENTAVOS								
Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias.								
IRAQUARA/BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022								
 Aginaldo Oliveira Novaes Engenheiro Civil CREA 61524/BA Fiscal do Município								



ITEM		FONTES E CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,47% DATA BASE : SINAPI - 02/2022 - BAHIA SICRO3 - 10/2021 - BAHIA - ORSE 02/2022 DBI diferenciado (%) = 15,00% LOCAL : CONT. RUA DO CARREIRO GRANDE - BAIRRO MURUMBI - IRAQUARA BA BDI = 22,05%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
3.0 SERVIÇOS INICIAIS									
3.1	CPU 04		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.495,17	R\$ 0,43	R\$ 0,52	R\$ 1.300,99	0,59%
TOTAL ÍTEM 3.0:								R\$ 1.300,99	0,59%
4.0 PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO CBUQ)									
4.1	CPU 05		PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.316,91	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 851,56	0,39%
4.2	CPU 07		CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	393,30	R\$ 143,88	R\$ 175,61	R\$ 69.066,02	31,52%
TOTAL ÍTEM 4.0:								R\$ 69.917,58	31,91%
5.0 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO									
5.1	CPU 05		CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70	T	21,57	R\$ 4.919,06	R\$ 5.656,92	R\$ 122.022,29	55,68%
5.2	CPU 06		EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	3,01	R\$ 3.694,78	R\$ 4.249,00	R\$ 12.797,92	5,84%
5.3	5914622 SICRO		(CAP 50/70) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 120 KM	TXKM	2.588,45	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 4.435,32	2,02%
5.4	5914622 SICRO		(EMULSÃO RR-2C) - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 435 KM	TXKM	1.069,25	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 1.832,17	0,84%
TOTAL ÍTEM 5.0:								R\$ 141.087,69	64,38%
6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
6.1	CPU 09		PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	106,93	R\$ 34,28	R\$ 41,84	R\$ 4.474,50	2,04%
TOTAL ÍTEM 6.0:								R\$ 4.474,50	2,04%
7.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL									
7.1	SICRO 3 5213420		PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECÇÃO	M2	1,00	R\$ 521,70	R\$ 636,73	R\$ 636,73	0,29%
7.2	SICRO 3 5216111		SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 106,37	R\$ 129,82	R\$ 259,65	0,12%
TOTAL ÍTEM 7.0:								R\$ 896,38	0,41%
8.0 SERVIÇOS FINAIS									
8.1	ORSE 06191		LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.495,14	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 1.461,75	0,67%
TOTAL ÍTEM 8.0:								R\$ 1.461,75	0,67%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 219.138,89	100,00%
R\$ 219.138,89 DUZENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias. IRAQUARA/BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022									
 Humberto Oliveira Soares Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico									



 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
OBJETO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA								
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA								
BDI : 22,05%								
ENCARGOS : 114,47%								
DATA BASE : SINAPI - 02/2022 - BAHIA SICRO3 - 10/2021 - BAHIA BDI diferenciado = 15,00%								
- ORSE 02/2022 BDI = 22,05%								
LOCAL : RUA RONISON AMORIM - BAIRRO MURUMBI - IRAQUARA BA								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
3.0		SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	CPU 04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.573,20	R\$ 0,43	R\$ 0,52	R\$ 820,27	0,55%
TOTAL ÍTEM 3.0:							R\$ 820,27	0,55%
4.0		PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO CBUQ)						
4.1	CPU 05	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.573,20	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 578,22	0,39%
4.2	CPU 07	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	267,05	R\$ 143,88	R\$ 175,61	R\$ 46.896,32	31,34%
TOTAL ÍTEM 4.0:							R\$ 47.474,54	31,72%
5.0		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
5.1	CPU 05	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAF) 50/70	T	14,65	R\$ 4.919,06	R\$ 5.656,92	R\$ 82.854,02	55,36%
5.2	CPU 06	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	2,05	R\$ 3.694,78	R\$ 4.249,00	R\$ 8.689,88	5,81%
5.3	5914622 SICRO	(CAF 50/70) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 120 KM	TXKM	1.757,58	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 3.011,61	2,01%
5.4	5914622 SICRO	(EMULSÃO RR-2C) - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA / DMT 435 KM	TXKM	726,03	R\$ 1,49	R\$ 1,71	R\$ 1.244,06	0,83%
TOTAL ÍTEM 5.0:							R\$ 95.799,56	64,01%
6.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
6.1	CPU 09	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	78,66	R\$ 34,28	R\$ 41,84	R\$ 3.291,40	2,20%
TOTAL ÍTEM 6.0:							R\$ 3.291,40	2,20%
7.0		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
7.1	SICRO 3 5213420	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - CONFECCÃO	M2	1,50	R\$ 521,70	R\$ 636,73	R\$ 955,10	0,64%
7.2	SICRO 3 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 106,37	R\$ 129,82	R\$ 389,47	0,26%
TOTAL ÍTEM 7.0:							R\$ 1.344,58	0,90%
8.0		SERVIÇOS FINAIS						
8.1	ORSE 06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.573,20	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 921,64	0,62%
TOTAL ÍTEM 8.0:							R\$ 921,64	0,62%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 149.651,99	100,00%
R\$ 149.651,99 CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS								
Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias.								
IRAQUARA/BAHIA, 30 DE MARÇO DE 2022								
 Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico								

Aginaldo Oliveira Novaes
Engenheiro Civil
CREA 61524/BA
Fiscal do Município

