


<div>  PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA </div>								
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO IRAQUARA NO ESTADO DA BAHIA								
sinapi 02/2022; sicro 10/2021; orse 02/2022					BDI %: 22,05%			
					Encargos Sociais:	Horista 114,47%	Mensalista 70,91%	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO								
CPU-01	PM IRAQUARA	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,60x 1,8)m	M2	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)	
INSUMO	SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1100000	22,23	RS 2,45	
INSUMO	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,0000000	9,11	RS 36,44	
INSUMO	SINAPI	4417	ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,0000000	8,95	RS 8,95	
INSUMO	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	m²	1,0000000	272,50	RS 272,50	
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0049000	97,52	RS 0,48	
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	1,5000000	0,76	RS 1,14	
INSUMO	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0098000	81,26	RS 0,80	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	h	0,0065000	5,13	RS 0,03	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000000	26,39	RS 26,39	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0600000	19,62	RS 40,42	
Sub total:							RS 389,59	
BDI 22,05%							RS 85,90	
Total Serviços:							RS 475,49	
CPU-01					PREÇO UNITÁRIO TOTAL:		RS 3.081,21	
CPU-02	PM IRAQUARA	Propria	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	T X KM	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	2,5280	78,99	RS 199,69	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0000	160,64	RS 321,28	
COMPOSIÇÃO	SICRO	E9605	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO	CHP	2,0000	213,15	RS 426,29	
COMP. SICRO	SICRO	E9509	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L	CHP	2,0000	222,67	RS 445,33	
COMPOSIÇÃO	SICRO	5914640	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	t.km	8.800,95	0,45	RS 3.960,43	
INSUMO	ORSE	5896	VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON	h	3,0000	8,33	RS 24,99	
Sub total:							RS 5.378,01	
BDI 22,05%							RS 1.185,85	
Total Serviços:							RS 6.563,86	
CPU 02					PREÇO UNITÁRIO TOTAL:		RS 6.563,86	
CPU-03	PM IRAQUARA	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	97,18	RS 3.887,20	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,0000000	18,26	RS 2.921,60	
INSUMO	SINAPI	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	200,0000000	0,88	RS 176,00	
INSUMO	SINAPI	44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	4,0000000	16,65	RS 66,60	
INSUMO	ORSE	4415	VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	H	160,0000000	4,40	RS 704,00	
ADM. LOCAL :							RS 7.755,40	
22,05%							RS 1.710,07	
PREÇO TOTAL / mês:							RS 9.465,47	
CPU-03					PREÇO UNITÁRIO TOTAL:		RS 28.396,40	



CPU-04	PM IRAQUARA	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
INSUMO	SINAPI	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,0028860	11,3100000	0,0326
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0025000	13,6000000	0,0340
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0025000	16,7300000	0,0418
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0075000	19,6200000	0,1472
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0020000	43,2200000	0,0864
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	chp	0,0010000	85,1500000	0,0852
Sub total:							R\$ 0,43
BDI 22,05%							R\$ 0,09
Total Serviços:							R\$ 0,52
CPU-05 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 3.597,78
CPU -05	PM IRAQUARA	PRÓPRIA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
COMPOSIÇÃO			CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70	T	1,0000000	4.919,06	4.919,06
Sub total:							R\$ 4.919,06
BDI 15,00%							R\$ 737,86
CPU - 05 PREÇO UNITÁRIO TOTAL							R\$ 5.656,92
CPU -06	PM IRAQUARA	PRÓPRIA	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
COMPOSIÇÃO			EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	1,0000000	3.694,78	3.694,78
Sub total:							R\$ 3.694,78
BDI 15,00%							R\$ 554,22
CPU 06 PREÇO UNITÁRIO TOTAL							R\$ 4.249,00

Prefeitura Municipal de Iraquara/BA
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente



AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES
 Data: 04/07/2022 16:15:57-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

