



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA

PROPRIETÁRIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA
 OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA
 BDI : 22,05%
 BDI diferenciado : : 15,15%
 ENCARGOS : 115,15%
 DATA BASE : :BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
1.0	PREF.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CPU - 01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,00 X 2,50) M	M2	10,00	R\$ 462,74	R\$ 564,78	R\$ 5.647,79	0,25%
1.2	CPU - 02.01	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 8.120,36	R\$ 9.910,89	R\$ 9.910,89	0,44%
1.3	CPU - 02.02	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 8.120,36	R\$ 9.910,89	R\$ 9.910,89	0,44%
1.4	CPU - 05	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 23.902,06	R\$ 29.172,46	R\$ 29.172,46	1,29%
							TOTAL ÍTEM 1.0:	R\$ 54.642,03 2,42%
2.0	PREF.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	CPU - 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 115.903,00	R\$ 141.459,61	R\$ 141.459,61	6,27%
							TOTAL ÍTEM 2.0:	R\$ 141.459,61 6,27%
3.0	PREF. / SICRO /sinapi	SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	SICRO 1600966	REMOCÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA	M	1.700,00	R\$ 0,75	R\$ 0,92	R\$ 1.564,00	0,07%
3.2	SICRO 3713608	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADEADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADORES A CADA 50 M	M	1.700,00	R\$ 21,62	R\$ 24,86	R\$ 42.262,00	1,87%
3.3	CPU - 04	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREDE.	M	7.173,26	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 3.921,20	0,17%
3.4	SICRO 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOQUEGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	21.520,86	R\$ 0,53	R\$ 0,65	R\$ 13.988,56	0,62%
							TOTAL ÍTEM 3.0:	R\$ 61.735,76 2,74%
4.0	SICRO 3	TERRAPLANAGEM						
4.1	40111209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLÍTITO	M2	43.039,56	R\$ 1,14	R\$ 1,39	R\$ 59.824,99	2,65%
4.2	40111219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA.	M3	6.455,93	R\$ 12,17	R\$ 14,85	R\$ 95.870,62	4,25%
							TOTAL ÍTEM 4.0:	R\$ 155.695,61 6,90%
5.0	SICRO	PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)						
5.1	40111352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	43.039,56	R\$ 5,09	R\$ 6,21	R\$ 267.275,67	11,85%
5.2	40111372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO - BRITA COMERCIAL	M2	43.039,56	R\$ 23,13	R\$ 28,23	R\$ 1.215.006,78	53,85%
							TOTAL ÍTEM 5.0:	R\$ 1.482.282,45 65,69%
6.0		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
6.1	5914622	(EMULSÃO RR-2C) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA. Transporte de RR-2C DTM 355 km	T.KM	46.082,03	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 93.085,71	4,13%
6.2	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA -transporte de EMULSÃO ASFÁLTICA P IMPRIMAÇÃO dtm 355 km	T.KM	24.645,29	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 49.783,48	2,21%
6.3	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de brita para TSD)	T.KM	14.924,16	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 9.700,71	0,43%
6.4	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de pô de brita para capa selante)	T.KM	3.950,00	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 2.567,50	0,11%
6.5	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de material de empréstimo).	T.KM	99.612,97	R\$ 0,77	R\$ 0,89	R\$ 88.655,54	3,93%
							TOTAL ÍTEM 6.0:	R\$ 243.792,93 10,80%
7.0	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
7.1	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,06 MM	M2	2.153,69	R\$ 43,16	R\$ 52,68	R\$ 113.456,44	5,03%
							TOTAL ÍTEM 7.0:	R\$ 113.456,44 5,03%
8.0	SICRO	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
8.1	5213420	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	M2	2,50	R\$ 622,10	R\$ 759,28	R\$ 1.898,20	0,08%
8.2	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,00	R\$ 115,49	R\$ 140,96	R\$ 1.409,60	0,06%
							TOTAL ÍTEM 8.0:	R\$ 3.307,80 0,15%
							TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 2.256.372,61
							R\$ /M2	R\$ 52,43 100,00%
R\$ 2.256.372,61 DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								
Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias.								
IRAUARA/BAHIA, 16 DE FEVEREIRO 2024								
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico</i>								

