



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA

PROP. : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA  
 OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA  
 BDI : 22,05%  
 BDI diferenciado : 15%  
 ENCARGOS : 115,15%  
 DATA BASE : BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023  
**LOCAL:** PAU D'ALHO ATÉ SANTA RITA - ZONA RURAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	FONTE E CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$) SEM BDI	P. UNIT. (R\$) COM BDI	P. TOTAL (R\$)	PESO (%)
<b>3.0</b>	<b>PREF.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
3.1	CPU - 04	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M	5.978,08	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 3.267,86	0,17%
3.2	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	17.934,23	R\$ 0,45	R\$ 0,65	R\$ 11.657,25	0,59%
						<b>TOTAL ÍTEM 3.0:</b>	<b>R\$ 14.925,11</b>	<b>0,76%</b>
<b>4.0</b>		<b>TERRAPLANAGEM</b>						
4.1	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	41.846,53	R\$ 1,14	R\$ 1,39	R\$ 58.166,68	2,96%
4.1.1	4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.184,65	R\$ 11,44	R\$ 13,96	R\$ 58.417,76	2,97%
4.2	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA.	M3	6.276,98	R\$ 12,17	R\$ 14,85	R\$ 93.213,15	4,74%
4.3	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UND	2,00	R\$ 59,86	R\$ 73,06	R\$ 146,12	0,01%
4.4	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UND	-	R\$ 73,92	R\$ 90,22	R\$ 0,00	0,00%
						<b>TOTAL ÍTEM 4.0:</b>	<b>R\$ 209.943,71</b>	<b>10,67%</b>
<b>5.0</b>	<b>SICRO 3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)</b>						
5.1	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	41.846,53	R\$ 0,40	R\$ 0,49	R\$ 20.504,80	1,04%
5.2	4011372	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO - BRITA COMERCIAL	M2	41.846,53	R\$ 5,87	R\$ 7,17	R\$ 300.039,63	15,25%
5.3	2003372	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÓRMA DE MADEIRA	M	80,00	R\$ 64,54	R\$ 78,77	R\$ 6.301,60	0,32%
						<b>TOTAL ÍTEM 5.0:</b>	<b>R\$ 326.846,03</b>	<b>16,61%</b>
<b>6.0</b>		<b>AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS</b>						
6.1	M2092	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EIA	T	54,40	R\$ 3.603,43	R\$ 4.143,94	R\$ 225.432,00	11,46%
6.2	M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	138,09	R\$ 4.109,79	R\$ 4.726,26	R\$ 652.666,05	33,17%
						<b>TOTAL ÍTEM 6.0:</b>	<b>R\$ 878.098,05</b>	<b>44,62%</b>
<b>7.0</b>	<b>SICRO 3</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO.</b>						
7.1	5914622	(EMULSÃO RR-2C) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA. Transporte de RR-2C DTM 355 km	T.KM	49.023,21	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 99.026,89	5,03%
7.2	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA - transporte de EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO dtm 355 km	T.KM	19.312,17	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 39.010,59	1,98%
7.3	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de brita para selante)	T.KM	33.594,40	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 21.836,36	1,11%
7.4	5901640	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de pó de brita para capa selante)	T.KM	9.038,85	R\$ 0,57	R\$ 0,65	R\$ 5.875,25	0,30%
7.5	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de material de empréstimo).	T.KM	232.398,90	R\$ 0,77	R\$ 0,89	R\$ 206.835,02	10,51%
						<b>TOTAL ÍTEM 6.0:</b>	<b>R\$ 372.584,11</b>	<b>18,93%</b>
<b>8.0</b>	<b>SICRO 3</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						



8.1	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (faixas)	M2	1.797,43	R\$ 43,16	R\$ 52,68	R\$ 94.688,79	4,81%
8.2	5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (ciclovia)	M2	1.180,15	R\$ 43,16	R\$ 52,68	R\$ 62.170,30	3,16%
<b>TOTAL ÍTEM 7.0:</b>							<b>R\$ 156.859,09</b>	<b>7,97%</b>
<b>9.0</b>	<b>SICRO 3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						
9.1	5213420	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADA, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO III+X	M2	6,50	R\$ 622,10	R\$ 759,28	R\$ 4.935,32	0,25%
9.2	5216111	SUporte PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	26,00	R\$ 115,49	R\$ 140,96	R\$ 3.664,96	0,19%
<b>TOTAL ÍTEM 6.0:</b>							<b>R\$ 8.600,28</b>	<b>0,44%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 1.967.856,38</b>	<b>55,38%</b>
<b>R\$/M2</b>							<b>R\$ 47,03</b>	
<p><b>R\$ 1.967.856,38</b> UM MILHÃO,NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS</p> <p>Foi considerado truncamento com três casas decimais nas planilhas orçamentárias.</p> <p>IRAUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico</i></p>								

