



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA

TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA
OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA
BDI : 22,05%
ENCARGOS : 115,15%
DATA BASE : BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRECHO 2 - POV. PAU D'ALHO ATÉ SANTA RITA

ITEM	SERVIÇOS	UND	ESTACA				COMP.(m)	LARG.(m)	ESP.(m)	ÁREA(m2)	FE/TX (%)	DMT (KM)	VOL. (m3) e ou T	T.KM
			INICIO+FRAÇÃO		FINAL+FRAÇÃO									
3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08					
3.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	3,00	17.934,23			
4.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53			
4.1.1	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	100		16,00	399		14,08	5.978,08	7,00	0,10	41.846,53		4.184,65
4.2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA.	M3	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	0,15	41.846,53		6.276,98
5.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53			
5.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO - BRITA COMERCIAL	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53			
5.3	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÓRMA DE MADEIRA	M	100	+	15,00	150	+	0,00	985,00					
	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EIA	T	100		16,00	399		14,08	5.978,08	7,00	41.846,53	0,0013		54,40
	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	T	100		16,00	399		14,08	5.978,08	7,00	41.846,53	0,0033		138,09
6.1	(EMULSÃO RR-2C) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA. Transporte de RR-2C DTM 355 km	T.KM	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53	0,0033	355,00	138,09 49.023,21
6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR RODOVIA PAVIMENTADA - transporte de EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO dtm 355 km	T.KM	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53	0,0013	355,00	54,40 19.312,17
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de brita para TSD)	T.KM	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	41.846,53	0,0223	24,00	933,18 33.594,40

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 09:50:47 do dia 18/10/2024

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://wwwираquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/A05A7A22C797B1A35BF22ACAED861ED3>

ou utilize o QR Code ao lado.



6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de pó de brita para capa selante)	T.KM	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00		41.846,53	0,0060	24,00	251,08	9.038,85
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (transporte de material de empréstimo).	T.KM	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	7,00	0,15	41.846,53	1,3000	16,00	6.276,98	232.398,90
7.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (faixas)	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	5.978,08	0,10	3 FAIXAS	1.797,43				
7.2	PINTURA DE FAIXA - TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,06 MM (ciclovía)	M2	100		16,00	395		16,75	5.900,75	0,10	2 FAIXAS	1.180,15				
8.1	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADA, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+X	M2	100	+	16,00	399	+	14,08	0,50	0,50	12 +14	6,50				
8.2	SUporte PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	100	+	16,00		+	14,08			12 +14	26,00				
IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024																
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico</i>																

