

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA		
OBJETO	: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA	
BDI	: 22,05%	
ENCARGO	: 115,15%	
DATA	:BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023	
MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Cidade de Origem	: IRECÊ (maior centro mais próximo da obra)	
Destino	: NOVA IRAQUARA (Canteiro de obras)	
Dist. Origem à N. IR.	: 114,00 km	
Dist. N.IR. ao CG	: 10,02 Km	
Distância Total	: 124,02 km	
ÍTEM	EQUIPAMENTOS	MÉDIA DE PESO
RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS	1) Trator de esteiras D4	14,35 ton
	2) Pá carregadeira	11,79 ton
	3) Motoniveladora	16,45 ton
	4) Trator de pneus e grade de disco	5,81 ton
	5) Rolo Compactador pé de carneiro	11,68 ton
	6) Escavadeira	21,30 ton
	7) Rolo Compactador chapa	10,84 ton
		Total
MOMENTO DE TRANSPORTE: 92,22 TON x 124,02 KM=		11.437,12 TON x KM
OBS: SPREAD/EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, ENTRE OUTROS DE PESO RELATIVAMENTE NÃO QUANTIFICADO PODEM SER TRANSPORTADOS POR CAMINHÕES CARGA SECA OU BASCULANTES.		
IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024		
Prefeitura Municipal de Iraquara/BA Responsável Técnico		

