



PREFEITURA DE

IRAQUARA

CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS

Proponente: Prefeitura Municipal de Iraquara

Obra/Projeto: Recuperação de Adequação de Estradas Vicinais no Município de Iraquara Ba

Local / Implantação:pov de Santissimo - Zona Rural - Iraquara/BA

Proposta nº: 956217/2024

Data ref.: SICRO 07/2025 SINAPI NÃO Desonerado 07/2025

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 1,5%

Distância entre estacas: 20,0

Largura da plataforma: 6 M

Peso específico: 1,958 t/m³

Espessura: 0,20 m

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	EXTENSÃO DO TRECHO (Km)	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 01	12°20'1.34"S 41°40'16.25"O	4,70	2,35	6,10	8,450
			DMT 01 -----> 8,450 KM		

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	EXTENSÃO DO TRECHO (Km)	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA
J1 - TRECHO 02	12°20'1.34"S 41°40'16.25"O	0,87	0,435	9,90	10,335
			DMT 02 -----> 10,335 KM		

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	EXTENSÃO DO TRECHO (Km)	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA
J1 - TRECHO 03	12°20'1.34"S 41°40'16.25"O	1,90	0,95	7,55	8,500
			DMT 03 -----> 8,500 KM		

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	EXTENSÃO DO TRECHO (Km)	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---



J1 - TRECHO 04	12°20'1.34"S 41°40'16.25"O	0,95	0,475	9,90	10,375
DMT 04 -----> 10,375 KM					

IRAQUARA, 10 DE OUTUBRO DE 2025



Documento assinado digitalmente
AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES
Data: 10/10/2025 09:53:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prefeitura Municipal de Iraquara/BA
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 21:16:11 do dia 28/10/2025
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/3314A5E25D986AE5A2D92EF6994A40CB>
ou utilize o QR Code ao lado.

