



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025	Nº TransfereGOV 075554	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Iraquara	Apelido do Empreendimento Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do	Município / UF Iraquara/Ba
			BDI 1 0,21%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba										891.000,00
1.			Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba					-	891.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.595,33	
1.1.1.	Composição	CPU4000	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	782,88	BDI 1	945,09	15.121,44	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	427,98	BDI 1	516,66	6.199,92	RA
1.1.3.	ORSE	4554	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	323,00	27,30	BDI 1	32,96	10.646,08	RA
1.1.4.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00	1.709,70	BDI 1	2.063,95	2.063,95	RA
1.1.5.	ORSE	6960	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	UN	1,00	467,15	BDI 1	563,94	563,94	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	59.893,00	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	135,60	BDI 1	163,70	14.733,00	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,00	46,76	BDI 1	56,45	45.160,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÕES					-	655.821,56	
1.3.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	6.480,84	2,31	BDI 1	2,79	18.081,56	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.480,84	3,13	BDI 1	3,78	24.497,56	RA
1.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	356,44	805,32	BDI 1	972,18	346.523,84	RA
1.3.4.	ORSE	4905	Piso em pedra calcária, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, exclusive lastro de regularização em concreto simples	M2	540,18	186,14	BDI 1	224,71	121.383,86	RA
1.3.5.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	8.792,18	13,69	BDI 1	16,53	145.334,74	RA
1.4.			PIGMENTAÇÃO DO PISO					-	52.118,64	
1.4.1.	Composição	CPU4090	Pigmentação de Concreto	KG	2.138,64	20,19	BDI 1	24,37	52.118,64	RA
1.5.			MEIO FIO					-	88.571,47	
1.5.1.	SICRO3	2003949	Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	M	4.696,26	15,62	BDI 1	18,86	88.571,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025	Nº TransfereGOV 075554	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Iraquara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do	MUNICÍPIO / UF Iraquara/Ba	BDI 1 0,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba									891.000,00
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iraquara/Ba
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: RENATO ALVES FERREIRA
CREA/CAU: 69282
ART/RRT: BA20261382584

Documento assinado digitalmente

RENATO ALVES FERREIRA
Data: 26/02/2026 11:16:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

