

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/BaNº TransfereGOV
075554Nº OPERAÇÃO
09032025PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de IraquaraNº OPERAÇÃO
09032025PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Iraquara

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba				
1.	Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16.00	
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12.00	
1.1.3.	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	323.00	
1.1.4.	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1.00	
1.1.5.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	UN	1.00	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		-	
1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90.00	
1.2.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800.00	
1.3.	PAVIMENTAÇÕES		-	
1.3.1.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	6.480.84	6480.84
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	6.480.84	6480.84
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	356.44	356.44
1.3.4.	Piso em pedra calcária, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, exclusive lastro de regularização em concreto simples	M2	540.18	540.18
1.3.5.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	8.792.18	8792.18
1.4.	PIGMENTAÇÃO DO PISO		-	
1.4.1.	Pigmentação de Concreto	KG	2.138.64	2138.64
1.5.	MEIO FIO		-	
1.5.1.	Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	M	4.696.26	4696.26

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:					
		FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	64.288.19	224.393.37	224.393.56	188.962.44	188.962.44	
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.00					
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.00					
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	323.00					
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.00					
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.00					
2. AC	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
2. AC	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
3. PA	PAVIMENTAÇÕES 1		1.620.21	1.620.21	1.620.21	1.620.21	
3. PA	PAVIMENTAÇÕES 1		1.620.21	1.620.21	1.620.21	1.620.21	
4. PA	PAVIMENTAÇÕES 2		89.11	89.11	89.11	89.11	
5. PA	PAVIMENTAÇÕES 3		135.05	135.05	135.04	135.04	
3. PA	PAVIMENTAÇÕES 1		2.198.05	2.198.05	2.198.04	2.198.04	
6. PI	PIGMENTAÇÃO DO PISO		534.66	534.66	534.66	534.66	
7. ME	MEIO FIO	939.25	1.878.50	1.878.51			

Iraquara/Ba
Local
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
DataResponsável Técnico
Nome: RENATO ALVES FERREIRA
CREA/CAU: 69282
ART/RRT: BA20261382584Documento assinado digitalmente
RENATO ALVES FERREIRA
Data: 26/02/2026 11:16:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Responsável Técnico
Nome: RENATO ALVES FERREIRA
CREA/CAU: 69282
ART/RRT: BA20261382584