PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Obra
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	588.531.45	3.75 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	202.996.24	1.29 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	64.929.82	0.41 %
4	FECHAMENTO DO TERRENO: MUROS, GRADIS E PORTÕES	1	544.693.12	3.47 %
5	ESTACIONAMENTO	1	317.401.09	2.02 %
6	MEIO-FIO	1	41.882.85	0.27 %
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	405.074.90	2.58 %
8	BLOCO DE AULAS	5	3.101.892.45	19.75 %
9	BLOCO DE SALAS MULTIUSO	1	629.194.21	4.01 %
10	BLOCO LABORATÓRIOS	1	558.907.53	3.56 %
11	BLOCO ADM	1	521.247.32	3.32 %
12	BLOCO REFEITORIO	1	788.662.20	5.02 %
13	BLOCO SANITÁRIOS	3	755.351.10	4.81 %
14	QUADRA DE AREIA	2	53.328.88	0.34 %
15	QUADRA SOCIETY	1	533.044.17	3.39 %
16	VESTIARIO E PISCINA SEMI-OLIMPICA	1	1.060.463.67	6.75 %
17	QUADRA POLIESPORTIVA	1	1.370.878.38	8.73 %
18	ESTRUTURA CASA DE BOMBAS DA PISCINA	1	61.368.13	0.39 %
19	RESERVATÓRIOS (PREDIAL E ESTRUTURAS)	1	92.152.65	0.59 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

20		PERGOLADO				22	780.610.82	4.97 %
21		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO				1	184.742.26	1.18 %
22		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				1	25.648.17	0.16 %
23		INSTALAÇÕES DE GÁS				1	8.143.88	0.05 %
24		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1	703.542.25	4.48 %
25		INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA				1	305.278.93	1.94 %
26		INSTALAÇÕES DE ESGOTO				1	301.036.20	1.92 %
27		INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS				1	72.862.47	0.46 %
28		INSTALAÇÕES ELÉTRICA				1	1.224.222.92	7.79 %
29		INSTALAÇÕES DE SPDA				1	257.100.74	1.64 %
30		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				1	116.980.53	0.74 %
31		SERVIÇOS DIVERSOS				1	36.053.26	0.23 %

Total sem BDI	**12.624.140.07**
Total do BDI	**3.084.082.52**
Total Geral	**15.708.222.59**

RENATO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 69282

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Obra
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA REV 01

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1**		**588.531.45**	**588.531.45**	**3.75 %**
1.1	CPU4224	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ESCOLA	mês	15	31.529.60	39.235.43	588.531.45	3.75 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**202.996.24**	**202.996.24**	**1.29 %**
2.1	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1	24.331.90	30.278.61	30.278.61	0.19 %
2.2	61	ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1	19.876.89	24.734.80	24.734.80	0.16 %
2.3	10184	ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1	20.866.24	25.965.94	25.965.94	0.17 %
2.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12	454.97	566.16	6.793.92	0.04 %
2.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	918	98.28	122.29	112.262.22	0.71 %
2.6	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.885.31	2.346.07	2.346.07	0.01 %
2.7	6960	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	1	493.96	614.68	614.68	0.00 %
3			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**64.929.82**	**64.929.82**	**0.41 %**
3.1	CPU4225	Próprio	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	3897.35	9.32	11.59	45.170.28	0.29 %
3.2	100942	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2923.01	5.44	6.76	19.759.54	0.13 %
4			**FECHAMENTO DO TERRENO: MUROS, GRADIS E PORTÕES**		**1**		**544.693.12**	**544.693.12**	**3.47 %**
4.1	13595	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa.	m²	875.08	192.56	239.62	209.686.66	1.33 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1751.1	6.03	7.50	13.133.25	0.08 %
4.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	875.28	50.95	63.40	55.492.75	0.35 %
4.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	875.28	5.04	6.27	5.488.00	0.03 %
4.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	875.28	34.33	42.72	37.391.96	0.24 %
4.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	875.28	14.64	18.21	15.938.84	0.10 %
4.7	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	15	359.86	447.80	6.717.00	0.04 %
4.8	1852	ORSE	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m²	270.25	467.01	581.14	157.053.08	1.00 %
4.9	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	570.5	61.69	76.76	43.791.58	0.28 %
5			**ESTACIONAMENTO**		**1**		**317.401.09**	**317.401.09**	**2.02 %**
5.1			**Meio-fio**		**1**		**52.344.74**	**52.344.74**	**0.33 %**
5.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	788.28	42.52	52.91	41.707.89	0.27 %
5.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	61.58	46.01	57.25	3.525.45	0.02 %
5.1.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	148	38.62	48.05	7.111.40	0.05 %
5.2			**Pavimentação**		**1**		**265.056.35**	**265.056.35**	**1.69 %**
5.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	8043.8	1.67	2.07	16.650.66	0.11 %
5.2.2	CPU4227	Próprio	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA e=5 cm	m²	6960.23	16.71	20.79	144.703.18	0.92 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

5.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9257.11	2.83	3.52	32.585.02	0.21 %
5.2.4	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	599.49	12.08	15.03	9.010.33	0.06 %
5.2.5	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	599.49	83.26	103.60	62.107.16	0.40 %
6			**MEIO-FIO**		**1**		**41.882.85**	**41.882.85**	**0.27 %**
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	755.87	38.62	48.05	36.319.55	0.23 %
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	106.17	42.11	52.40	5.563.30	0.04 %
7			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		**1**		**405.074.90**	**405.074.90**	**2.58 %**
7.1			**Passeio em Concreto**		**1**		**232.332.96**	**232.332.96**	**1.48 %**
7.1.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	986.51	2.59	3.22	3.176.56	0.02 %
7.1.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	986.51	91.17	113.45	111.919.55	0.71 %
7.1.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	986.51	42.84	53.31	52.590.84	0.33 %
7.1.4	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	986.51	4.57	5.68	5.603.37	0.04 %
7.1.5	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	159.87	171.51	213.42	34.119.45	0.22 %
7.1.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	826.64	24.23	30.15	24.923.19	0.16 %
7.2			**Passeio em Piso Granilite**		**1**		**38.668.70**	**38.668.70**	**0.25 %**
7.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	109.22	126.91	157.92	17.248.02	0.11 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

7.2.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	109.22	2.59	3.22	351.68	0.00 %
7.2.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	161.65	14.89	18.52	2.993.75	0.02 %
7.2.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	6.55	833.21	1.036.84	6.791.30	0.04 %
7.2.5	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	109.22	42.84	53.31	5.822.51	0.04 %
7.2.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	32.77	133.93	166.66	5.461.44	0.03 %
7.3			**Grama**		**1**		**134.073.24**	**134.073.24**	**0.85 %**
7.3.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	5577.09	19.32	24.04	134.073.24	0.85 %
8			**BLOCO DE AULAS**		**5**		**620.378.49**	**3.101.892.45**	**19.75 %**
8.1			**BLOCO DE AULAS - Locação de Obra**		**1**		**8.428.50**	**8.428.50**	**0.05 %**
8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	89.2	75.94	94.49	8.428.50	0.05 %
8.2			**BLOCO DE AULAS - Estruturas de Concreto**		**1**		**165.532.52**	**165.532.52**	**1.05 %**
8.2.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**41.625.27**	**41.625.27**	**0.26 %**
8.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	55.19	116.26	144.67	7.984.33	0.05 %
8.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30.3	9.32	11.59	351.17	0.00 %
8.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	30.3	52.24	65.00	1.969.50	0.01 %
8.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	25.94	163.49	203.44	5.277.23	0.03 %
8.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29.79	100.30	124.81	3.718.08	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

8.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9.2	959.34	1.193.80	10.982.96	0.07 %
8.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.42	1.194.23	1.486.09	2.110.24	0.01 %
8.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	44.57	33.11	41.20	1.836.28	0.01 %
8.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	246.3	14.28	17.77	4.376.75	0.03 %
8.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49.4	14.54	18.09	893.64	0.01 %
8.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164.1	10.41	12.95	2.125.09	0.01 %
8.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**40.380.51**	**40.380.51**	**0.26 %**
8.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10.63	127.79	159.02	1.690.38	0.01 %
8.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	19.98	9.32	11.59	231.56	0.00 %
8.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	19.98	52.24	65.00	1.298.70	0.01 %
8.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	105.32	82.22	102.31	10.775.28	0.07 %
8.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7.99	918.43	1.142.89	9.131.69	0.06 %
8.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	125.3	68.48	85.21	10.676.81	0.07 %
8.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97.3	17.81	22.16	2.156.16	0.01 %
8.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	248.73	14.28	17.77	4.419.93	0.03 %
8.2.3			**Pilares**		**1**		**19.532.11**	**19.532.11**	**0.12 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

8.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	83.95	100.30	124.81	10.477.79	0.07 %
8.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4	828.32	1.030.76	4.123.04	0.03 %
8.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93.61	14.54	18.09	1.693.40	0.01 %
8.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	250.03	10.41	12.95	3.237.88	0.02 %
8.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**63.994.63**	**63.994.63**	**0.41 %**
8.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	196.95	178.38	221.97	43.716.99	0.28 %
8.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	12.46	830.24	1.033.15	12.873.04	0.08 %
8.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143.85	14.54	18.09	2.602.24	0.02 %
8.2.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.03	13.10	16.30	16.78	0.00 %
8.2.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323.35	11.90	14.80	4.785.58	0.03 %
8.3			**BLOCO DE AULAS - Cobertura**		**1**		**147.829.33**	**147.829.33**	**0.94 %**
8.3.1	92561	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	9	2.825.88	3.516.52	31.648.68	0.20 %
8.3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	333.41	30.92	38.47	12.826.28	0.08 %
8.3.3	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	m²	333.41	197.29	245.50	81.852.15	0.52 %
8.3.4	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	210.99	13.64	16.97	3.580.50	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

8.3.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	210.99	25.06	31.18	6.578.66	0.04 %
8.3.6	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	17.68	213.81	266.06	4.703.94	0.03 %
8.3.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	34.55	154.42	192.16	6.639.12	0.04 %
8.4			**BLOCO DE AULAS - Predial**		**1**		**298.588.14**	**298.588.14**	**1.90 %**
8.4.1			**BLOCO DE AULAS - Predial - Alvenaria**		**1**		**46.269.79**	**46.269.79**	**0.29 %**
8.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	248	100.99	125.67	31.166.16	0.20 %
8.4.1.2	12828	ORSE	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	55	80.83	100.58	5.531.90	0.04 %
8.4.1.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50.4	91.71	114.12	5.751.64	0.04 %
8.4.1.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	44.8	68.53	85.27	3.820.09	0.02 %
8.4.2			**BLOCO DE AULAS - Predial - Revestimentos**		**1**		**63.442.46**	**63.442.46**	**0.40 %**
8.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	588.95	6.03	7.50	4.417.12	0.03 %
8.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	588.95	50.95	63.40	37.339.43	0.24 %
8.4.2.3	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	105.6	16.90	21.03	2.220.76	0.01 %
8.4.2.4	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	156.8	99.76	124.14	19.465.15	0.12 %
8.4.3			**BLOCO DE AULAS - Predial - Pinturas**		**1**		**21.857.67**	**21.857.67**	**0.14 %**
8.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	354.59	5.04	6.27	2.223.27	0.01 %
8.4.3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	118.08	20.92	26.03	3.073.62	0.02 %
8.4.3.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	236.51	34.33	42.72	10.103.70	0.06 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

8.4.3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	354.59	14.64	18.21	6.457.08	0.04 %
8.4.4			**BLOCO DE AULAS - Predial - Forros**		**1**		**35.632.86**	**35.632.86**	**0.23 %**
8.4.4.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	237.41	120.62	150.09	35.632.86	0.23 %
8.4.5			**BLOCO DE AULAS - Predial - Piso**		**1**		**76.108.54**	**76.108.54**	**0.48 %**
8.4.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	288.15	3.35	4.16	1.198.70	0.01 %
8.4.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	288.15	2.59	3.22	927.84	0.01 %
8.4.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	17.29	833.21	1.036.84	17.926.96	0.11 %
8.4.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	426.45	14.89	18.52	7.897.85	0.05 %
8.4.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	5.11	133.93	166.66	851.63	0.01 %
8.4.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	272.87	42.84	53.31	14.546.69	0.09 %
8.4.5.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	192	126.91	157.92	30.320.64	0.19 %
8.4.5.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	80.87	24.23	30.15	2.438.23	0.02 %
8.4.6			**BLOCO DE AULAS - Predial - Soleira e Peitoril**		**1**		**5.976.68**	**5.976.68**	**0.04 %**
8.4.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3.44	113.32	141.01	485.07	0.00 %
8.4.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36.16	122.05	151.87	5.491.61	0.03 %
8.4.7			**BLOCO DE AULAS - Predial - Esquadrias**		**1**		**39.008.63**	**39.008.63**	**0.25 %**
8.4.7.1	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	6.72	315.59	392.72	2.639.07	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

8.4.7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	38.72	465.59	579.38	22.433.59	0.14 %
8.4.7.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3.36	508.38	632.62	2.125.60	0.01 %
8.4.7.4	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	38.72	245.12	305.02	11.810.37	0.08 %
8.4.8			**BLOCO DE AULAS - Predial - Mobiliario**		**1**		**10.291.51**	**10.291.51**	**0.07 %**
8.4.8.1	12329	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025	m²	14.4	323.67	402.77	5.799.88	0.04 %
8.4.8.2	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. Rev.01_05/26	m	7.8	462.76	575.85	4.491.63	0.03 %
9			**BLOCO DE SALAS MULTIUSO**		**1**		**629.194.21**	**629.194.21**	**4.01 %**
9.1			**SALAS MULTIUSO - Locação de Obra**		**1**		**8.428.50**	**8.428.50**	**0.05 %**
9.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	89.2	75.94	94.49	8.428.50	0.05 %
9.2			**SALAS MULTIUSO - Estruturas de Concreto**		**1**		**165.532.52**	**165.532.52**	**1.05 %**
9.2.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**41.625.27**	**41.625.27**	**0.26 %**
9.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	55.19	116.26	144.67	7.984.33	0.05 %
9.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30.3	9.32	11.59	351.17	0.00 %
9.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	30.3	52.24	65.00	1.969.50	0.01 %
9.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	25.94	163.49	203.44	5.277.23	0.03 %
9.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29.79	100.30	124.81	3.718.08	0.02 %
9.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9.2	959.34	1.193.80	10.982.96	0.07 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.42	1.194.23	1.486.09	2.110.24	0.01 %
9.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	44.57	33.11	41.20	1.836.28	0.01 %
9.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	246.3	14.28	17.77	4.376.75	0.03 %
9.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49.4	14.54	18.09	893.64	0.01 %
9.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164.1	10.41	12.95	2.125.09	0.01 %
9.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**40.380.51**	**40.380.51**	**0.26 %**
9.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10.63	127.79	159.02	1.690.38	0.01 %
9.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	19.98	9.32	11.59	231.56	0.00 %
9.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	19.98	52.24	65.00	1.298.70	0.01 %
9.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	105.32	82.22	102.31	10.775.28	0.07 %
9.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7.99	918.43	1.142.89	9.131.69	0.06 %
9.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	125.3	68.48	85.21	10.676.81	0.07 %
9.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97.3	17.81	22.16	2.156.16	0.01 %
9.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	248.73	14.28	17.77	4.419.93	0.03 %
9.2.3			**Pilares**		**1**		**19.532.11**	**19.532.11**	**0.12 %**
9.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	83.95	100.30	124.81	10.477.79	0.07 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4	828.32	1.030.76	4.123.04	0.03 %
9.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93.61	14.54	18.09	1.693.40	0.01 %
9.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	250.03	10.41	12.95	3.237.88	0.02 %
9.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**63.994.63**	**63.994.63**	**0.41 %**
9.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	196.95	178.38	221.97	43.716.99	0.28 %
9.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	12.46	830.24	1.033.15	12.873.04	0.08 %
9.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143.85	14.54	18.09	2.602.24	0.02 %
9.2.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.03	13.10	16.30	16.78	0.00 %
9.2.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323.35	11.90	14.80	4.785.58	0.03 %
9.3			**SALAS MULTIUSO - Cobertura**		**1**		**147.829.33**	**147.829.33**	**0.94 %**
9.3.1	92561	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	9	2.825.88	3.516.52	31.648.68	0.20 %
9.3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	333.41	30.92	38.47	12.826.28	0.08 %
9.3.3	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	m²	333.41	197.29	245.50	81.852.15	0.52 %
9.3.4	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	210.99	13.64	16.97	3.580.50	0.02 %
9.3.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	210.99	25.06	31.18	6.578.66	0.04 %
9.3.6	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	17.68	213.81	266.06	4.703.94	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9.3.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	34.55	154.42	192.16	6.639.12	0.04 %
9.4			**SALAS MULTIUSO - Predial**		**1**		**307.403.86**	**307.403.86**	**1.96 %**
9.4.1			**Alvenaria**		**1**		**46.269.79**	**46.269.79**	**0.29 %**
9.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	248	100.99	125.67	31.166.16	0.20 %
9.4.1.2	12828	ORSE	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	55	80.83	100.58	5.531.90	0.04 %
9.4.1.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50.4	91.71	114.12	5.751.64	0.04 %
9.4.1.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	44.8	68.53	85.27	3.820.09	0.02 %
9.4.2			**Revestimentos**		**1**		**63.442.46**	**63.442.46**	**0.40 %**
9.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	588.95	6.03	7.50	4.417.12	0.03 %
9.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	588.95	50.95	63.40	37.339.43	0.24 %
9.4.2.3	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	105.6	16.90	21.03	2.220.76	0.01 %
9.4.2.4	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	156.8	99.76	124.14	19.465.15	0.12 %
9.4.3			**Pinturas**		**1**		**21.857.67**	**21.857.67**	**0.14 %**
9.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	354.59	5.04	6.27	2.223.27	0.01 %
9.4.3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	118.08	20.92	26.03	3.073.62	0.02 %
9.4.3.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	236.51	34.33	42.72	10.103.70	0.06 %
9.4.3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	354.59	14.64	18.21	6.457.08	0.04 %
9.4.4			**Forros**		**1**		**35.632.86**	**35.632.86**	**0.23 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9.4.4.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	237.41	120.62	150.09	35.632.86	0.23 %
9.4.5			**Piso**		**1**		**76.108.54**	**76.108.54**	**0.48 %**
9.4.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	288.15	3.35	4.16	1.198.70	0.01 %
9.4.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	288.15	2.59	3.22	927.84	0.01 %
9.4.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	17.29	833.21	1.036.84	17.926.96	0.11 %
9.4.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	426.45	14.89	18.52	7.897.85	0.05 %
9.4.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	5.11	133.93	166.66	851.63	0.01 %
9.4.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	272.87	42.84	53.31	14.546.69	0.09 %
9.4.5.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	192	126.91	157.92	30.320.64	0.19 %
9.4.5.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	80.87	24.23	30.15	2.438.23	0.02 %
9.4.6			**Soleira e Peitoril**		**1**		**5.976.68**	**5.976.68**	**0.04 %**
9.4.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3.44	113.32	141.01	485.07	0.00 %
9.4.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36.16	122.05	151.87	5.491.61	0.03 %
9.4.7			**Esquadrias**		**1**		**39.008.63**	**39.008.63**	**0.25 %**
9.4.7.1	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	6.72	315.59	392.72	2.639.07	0.02 %
9.4.7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	38.72	465.59	579.38	22.433.59	0.14 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9.4.7.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3.36	508.38	632.62	2.125.60	0.01 %
9.4.7.4	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	38.72	245.12	305.02	11.810.37	0.08 %
9.4.8			**Mobiliario**		**1**		**19.107.23**	**19.107.23**	**0.12 %**
9.4.8.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	105.28	103.81	129.18	13.600.07	0.09 %
9.4.8.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	13.23	61.69	76.76	1.015.53	0.01 %
9.4.8.3	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. Rev.01_05/26	m	7.8	462.76	575.85	4.491.63	0.03 %
10			**BLOCO LABORATÓRIOS**		**1**		**558.907.53**	**558.907.53**	**3.56 %**
10.1			**BLOCO LABORATÓRIOS - Locação de Obra**		**1**		**8.396.38**	**8.396.38**	**0.05 %**
10.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88.86	75.94	94.49	8.396.38	0.05 %
10.2			**BLOCO LABORATÓRIOS - Estruturas de Concreto**		**1**		**132.935.84**	**132.935.84**	**0.85 %**
10.2.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**34.115.19**	**34.115.19**	**0.22 %**
10.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	42.06	116.26	144.67	6.084.82	0.04 %
10.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	22.86	9.32	11.59	264.94	0.00 %
10.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	22.86	52.24	65.00	1.485.90	0.01 %
10.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22.39	163.49	203.44	4.555.02	0.03 %
10.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28.03	100.30	124.81	3.498.42	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7.12	959.34	1.193.80	8.499.85	0.05 %
10.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.5	1.194.23	1.486.09	2.229.13	0.01 %
10.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	33.45	33.11	41.20	1.378.14	0.01 %
10.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	196.9	14.28	17.77	3.498.91	0.02 %
10.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44.9	14.54	18.09	812.24	0.01 %
10.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139.6	10.41	12.95	1.807.82	0.01 %
10.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**40.800.18**	**40.800.18**	**0.26 %**
10.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	9.95	127.79	159.02	1.582.24	0.01 %
10.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	21.76	9.32	11.59	252.19	0.00 %
10.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	21.76	52.24	65.00	1.414.40	0.01 %
10.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	104.79	82.22	102.31	10.721.06	0.07 %
10.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7.34	918.43	1.142.89	8.388.81	0.05 %
10.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	126.55	68.48	85.21	10.783.32	0.07 %
10.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	122.92	17.81	22.16	2.723.90	0.02 %
10.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	266.59	14.28	17.77	4.737.30	0.03 %
10.2.2.9	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12.65	12.52	15.57	196.96	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10.2.3			**Pilares**		**1**		**17.968.03**	**17.968.03**	**0.11 %**
10.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76.44	100.30	124.81	9.540.47	0.06 %
10.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4.08	828.32	1.030.76	4.205.50	0.03 %
10.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86.44	14.54	18.09	1.563.69	0.01 %
10.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205.28	10.41	12.95	2.658.37	0.02 %
10.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**40.052.44**	**40.052.44**	**0.25 %**
10.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	123.17	178.38	221.97	27.340.04	0.17 %
10.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7.46	830.24	1.033.15	7.707.29	0.05 %
10.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90.12	14.54	18.09	1.630.27	0.01 %
10.2.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	228.03	11.90	14.80	3.374.84	0.02 %
10.3			**BLOCO LABORATÓRIOS - Cobertura**		**1**		**147.829.33**	**147.829.33**	**0.94 %**
10.3.1	92561	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	9	2.825.88	3.516.52	31.648.68	0.20 %
10.3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	333.41	30.92	38.47	12.826.28	0.08 %
10.3.3	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	m²	333.41	197.29	245.50	81.852.15	0.52 %
10.3.4	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	210.99	13.64	16.97	3.580.50	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10.3.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	210.99	25.06	31.18	6.578.66	0.04 %
10.3.6	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	17.68	213.81	266.06	4.703.94	0.03 %
10.3.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	34.55	154.42	192.16	6.639.12	0.04 %
10.4			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial**		**1**		**269.745.98**	**269.745.98**	**1.72 %**
10.4.1			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Alvenaria**		**1**		**42.879.98**	**42.879.98**	**0.27 %**
10.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	229.83	100.99	125.67	28.882.73	0.18 %
10.4.1.2	12828	ORSE	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	44	80.83	100.58	4.425.52	0.03 %
10.4.1.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50.4	91.71	114.12	5.751.64	0.04 %
10.4.1.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	44.8	68.53	85.27	3.820.09	0.02 %
10.4.2			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Revestimentos**		**1**		**57.858.00**	**57.858.00**	**0.37 %**
10.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	539.6	6.03	7.50	4.047.00	0.03 %
10.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	539.6	50.95	63.40	34.210.64	0.22 %
10.4.2.3	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	105.6	16.90	21.03	2.220.76	0.01 %
10.4.2.4	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	140	99.76	124.14	17.379.60	0.11 %
10.4.3			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Pinturas**		**1**		**20.938.54**	**20.938.54**	**0.13 %**
10.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	336.74	5.04	6.27	2.111.35	0.01 %
10.4.3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	101.28	20.92	26.03	2.636.31	0.02 %
10.4.3.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	235.46	34.33	42.72	10.058.85	0.06 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10.4.3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	336.74	14.64	18.21	6.132.03	0.04 %
10.4.4			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Forros**		**1**		**35.583.33**	**35.583.33**	**0.23 %**
10.4.4.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	237.08	120.62	150.09	35.583.33	0.23 %
10.4.5			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Piso**		**1**		**71.614.60**	**71.614.60**	**0.46 %**
10.4.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	286.71	3.35	4.16	1.192.71	0.01 %
10.4.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	286.71	2.59	3.22	923.20	0.01 %
10.4.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	17.2	833.21	1.036.84	17.833.64	0.11 %
10.4.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	424.33	14.89	18.52	7.858.59	0.05 %
10.4.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	5.09	133.93	166.66	848.29	0.01 %
10.4.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	191.88	42.84	53.31	10.229.12	0.07 %
10.4.5.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	191.88	126.91	157.92	30.301.68	0.19 %
10.4.5.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	80.51	24.23	30.15	2.427.37	0.02 %
10.4.6			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Soleira e Peitoril**		**1**		**5.976.68**	**5.976.68**	**0.04 %**
10.4.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3.44	113.32	141.01	485.07	0.00 %
10.4.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36.16	122.05	151.87	5.491.61	0.03 %
10.4.7			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Esquadrias**		**1**		**27.503.28**	**27.503.28**	**0.18 %**
10.4.7.1	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	6.72	315.59	392.72	2.639.07	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10.4.7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	38.72	465.59	579.38	22.433.59	0.14 %
10.4.7.3	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	3.36	508.38	632.62	2.125.60	0.01 %
10.4.7.4	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	1	245.12	305.02	305.02	0.00 %
10.4.8			**BLOCO LABORATÓRIOS - Predial - Mobiliario**		**1**		**7.391.57**	**7.391.57**	**0.05 %**
10.4.8.1	12329	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025	m²	7.2	323.67	402.77	2.899.94	0.02 %
10.4.8.2	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. Rev.01_05/26	m	7.8	462.76	575.85	4.491.63	0.03 %
11			**BLOCO ADM**		**1**		**521.247.32**	**521.247.32**	**3.32 %**
11.1			**ADM - Locação de Obra**		**1**		**5.820.58**	**5.820.58**	**0.04 %**
11.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	61.6	75.94	94.49	5.820.58	0.04 %
11.2			**ADM - Estruturas de Concreto**		**1**		**110.882.71**	**110.882.71**	**0.71 %**
11.2.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**34.861.41**	**34.861.41**	**0.22 %**
11.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	42.79	116.26	144.67	6.190.42	0.04 %
11.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	23.41	9.32	11.59	271.32	0.00 %
11.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	23.41	52.24	65.00	1.521.65	0.01 %
11.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22	163.49	203.44	4.475.68	0.03 %
11.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28.6	100.30	124.81	3.569.56	0.02 %
11.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7.21	959.34	1.193.80	8.607.29	0.05 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.53	1.194.23	1.486.09	2.273.71	0.01 %
11.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	34.05	33.11	41.20	1.402.86	0.01 %
11.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199.7	14.28	17.77	3.548.66	0.02 %
11.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51.6	14.54	18.09	933.44	0.01 %
11.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159.6	10.41	12.95	2.066.82	0.01 %
11.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**27.706.96**	**27.706.96**	**0.18 %**
11.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6.45	127.79	159.02	1.025.67	0.01 %
11.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	15.85	9.32	11.59	183.70	0.00 %
11.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15.85	52.24	65.00	1.030.25	0.01 %
11.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	67.93	82.22	102.31	6.949.91	0.04 %
11.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4.76	918.43	1.142.89	5.440.15	0.03 %
11.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	83.78	68.48	85.21	7.138.89	0.05 %
11.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	91.57	17.81	22.16	2.029.19	0.01 %
11.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	203.07	14.28	17.77	3.608.55	0.02 %
11.2.2.9	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19.31	12.52	15.57	300.65	0.00 %
11.2.3			**Pilares**		**1**		**17.662.16**	**17.662.16**	**0.11 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	72.8	100.30	124.81	9.086.16	0.06 %
11.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3.89	828.32	1.030.76	4.009.65	0.03 %
11.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95.8	14.54	18.09	1.733.02	0.01 %
11.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	218.79	10.41	12.95	2.833.33	0.02 %
11.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**30.652.18**	**30.652.18**	**0.20 %**
11.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	91.78	178.38	221.97	20.372.40	0.13 %
11.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5.37	830.24	1.033.15	5.548.01	0.04 %
11.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83.02	14.54	18.09	1.501.83	0.01 %
11.2.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0.56	13.10	16.30	9.12	0.00 %
11.2.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200.78	11.90	14.80	2.971.54	0.02 %
11.2.4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19.25	10.41	12.95	249.28	0.00 %
11.3			**ADM - Estrutura Metálica e Cobertura**		**1**		**134.902.63**	**134.902.63**	**0.86 %**
11.3.1	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	120	24.50	30.48	3.657.60	0.02 %
11.3.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	120	37.78	47.01	5.641.20	0.04 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.3.3	CPU6071	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	3231	14.74	18.34	59.256.54	0.38 %
11.3.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	261.87	13.02	16.20	4.242.29	0.03 %
11.3.5	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	m²	227.23	197.29	245.50	55.784.96	0.36 %
11.3.6	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	12.09	213.81	266.06	3.216.66	0.02 %
11.3.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	16.15	154.42	192.16	3.103.38	0.02 %
11.4			**ADM - Predial**		**1**		**269.641.40**	**269.641.40**	**1.72 %**
11.4.1			**ADM - Predial - Alvenaria**		**1**		**41.363.01**	**41.363.01**	**0.26 %**
11.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	242.43	100.99	125.67	30.466.17	0.19 %
11.4.1.2	12828	ORSE	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	36.45	80.83	100.58	3.666.14	0.02 %
11.4.1.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	42.85	91.71	114.12	4.890.04	0.03 %
11.4.1.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	27.45	68.53	85.27	2.340.66	0.01 %
11.4.2			**ADM - Predial - Revestimentos**		**1**		**59.485.39**	**59.485.39**	**0.38 %**
11.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	569.32	6.03	7.50	4.269.90	0.03 %
11.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	569.32	50.95	63.40	36.094.88	0.23 %
11.4.2.3	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	115.41	99.76	124.14	14.326.99	0.09 %
11.4.2.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	42.61	90.41	112.50	4.793.62	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.4.3			**ADM - Predial - Pinturas**		**1**		**22.797.26**	**22.797.26**	**0.15 %**
11.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	380.62	5.04	6.27	2.386.48	0.02 %
11.4.3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	166.59	20.92	26.03	4.336.33	0.03 %
11.4.3.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	214.03	34.33	42.72	9.143.36	0.06 %
11.4.3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	380.62	14.64	18.21	6.931.09	0.04 %
11.4.4			**ADM - Predial - Forros**		**1**		**24.170.49**	**24.170.49**	**0.15 %**
11.4.4.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	161.04	120.62	150.09	24.170.49	0.15 %
11.4.5			**ADM - Predial - Piso**		**1**		**59.171.51**	**59.171.51**	**0.38 %**
11.4.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	211	3.35	4.16	877.76	0.01 %
11.4.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	211	2.59	3.22	679.42	0.00 %
11.4.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	12.66	833.21	1.036.84	13.126.39	0.08 %
11.4.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	312.26	14.89	18.52	5.783.05	0.04 %
11.4.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	3.36	133.93	166.66	559.97	0.00 %
11.4.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	196.7	42.84	53.31	10.486.07	0.07 %
11.4.5.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	152.08	126.91	157.92	24.016.47	0.15 %
11.4.5.8	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	9.06	120.87	150.41	1.362.71	0.01 %
11.4.5.9	2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	33.2	42.35	52.70	1.749.64	0.01 %
11.4.5.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	17.58	24.23	30.15	530.03	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.4.6			**ADM - Predial - Soleira e Peitoril**		**1**		**4.752.96**	**4.752.96**	**0.03 %**
11.4.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	10.54	113.32	141.01	1.486.24	0.01 %
11.4.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21.51	122.05	151.87	3.266.72	0.02 %
11.4.7			**ADM - Predial - Esquadrias**		**1**		**49.499.05**	**49.499.05**	**0.32 %**
11.4.7.1	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5	1.641.02	2.042.08	10.210.40	0.07 %
11.4.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	3.36	497.90	619.58	2.081.78	0.01 %
11.4.7.3	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	9.45	695.38	865.33	8.177.36	0.05 %
11.4.7.4	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	0.9	465.59	579.38	521.44	0.00 %
11.4.7.5	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	18.37	510.59	635.37	11.671.74	0.07 %
11.4.7.6	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	18.37	403.35	501.92	9.220.27	0.06 %
11.4.7.7	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16.8	25.06	31.18	523.82	0.00 %
11.4.7.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	6.72	61.69	76.76	515.82	0.00 %
11.4.7.9	00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	10	75.87	94.41	944.10	0.01 %
11.4.7.10	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UN	4	1.131.54	1.408.08	5.632.32	0.04 %
11.4.8			**ADM - Predial - Louças e metais**		**1**		**4.982.96**	**4.982.96**	**0.03 %**
11.4.8.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	305.97	380.74	761.48	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11.4.8.2	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	835.34	1.039.49	2.078.98	0.01 %
11.4.8.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	43.67	54.34	108.68	0.00 %
11.4.8.4	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	49.24	61.27	122.54	0.00 %
11.4.8.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	330.46	411.22	1.644.88	0.01 %
11.4.8.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	35.96	44.74	89.48	0.00 %
11.4.8.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	71.09	88.46	176.92	0.00 %
11.4.9			**ADM - Assento de Concreto Pré-moldado**		**1**		**3.418.77**	**3.418.77**	**0.02 %**
11.4.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0.54	103.40	128.67	69.48	0.00 %
11.4.9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	2.69	9.32	11.59	31.17	0.00 %
11.4.9.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	2.69	25.13	31.27	84.11	0.00 %
11.4.9.4	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	11.52	107.50	133.77	1.541.03	0.01 %
11.4.9.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8.64	6.03	7.50	64.80	0.00 %
11.4.9.6	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	8.64	50.95	63.40	547.77	0.00 %
11.4.9.7	CPU4191	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 30 MPA	M²	2.56	156.90	195.24	499.81	0.00 %
11.4.9.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	8.64	5.04	6.27	54.17	0.00 %
11.4.9.9	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	8.64	34.33	42.72	369.10	0.00 %
11.4.9.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8.64	14.64	18.21	157.33	0.00 %
12			**BLOCO REFEITORIO**		**1**		**788.662.20**	**788.662.20**	**5.02 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.1			**REFEITORIO - Locação de Obra**		**1**		**5.820.58**	**5.820.58**	**0.04 %**
12.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	61.6	75.94	94.49	5.820.58	0.04 %
12.2			**REFEITORIO - Estruturas de Concreto**		**1**		**164.443.25**	**164.443.25**	**1.05 %**
12.2.1			**Fundação - Sapatas e Arranques**		**1**		**62.783.96**	**62.783.96**	**0.40 %**
12.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	80.3	116.26	144.67	11.617.00	0.07 %
12.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	45.04	9.32	11.59	522.01	0.00 %
12.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	45.04	52.24	65.00	2.927.60	0.02 %
12.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	35.22	163.49	203.44	7.165.15	0.05 %
12.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45.01	100.30	124.81	5.617.69	0.04 %
12.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	14.19	959.34	1.193.80	16.940.02	0.11 %
12.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2.54	1.194.23	1.486.09	3.774.66	0.02 %
12.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	63.56	33.11	41.20	2.618.67	0.02 %
12.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	345.2	14.28	17.77	6.134.20	0.04 %
12.2.1.10	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42.6	12.52	15.57	663.28	0.00 %
12.2.1.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83.7	14.54	18.09	1.514.13	0.01 %
12.2.1.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	231.8	10.41	12.95	3.001.81	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.2.1.13	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28.1	8.23	10.24	287.74	0.00 %
12.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**33.226.28**	**33.226.28**	**0.21 %**
12.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8.26	127.79	159.02	1.313.50	0.01 %
12.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	16.65	9.32	11.59	192.97	0.00 %
12.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	16.65	52.24	65.00	1.082.25	0.01 %
12.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	86.91	82.22	102.31	8.891.76	0.06 %
12.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6.08	918.43	1.142.89	6.948.77	0.04 %
12.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	103.6	68.48	85.21	8.827.75	0.06 %
12.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	89.81	17.81	22.16	1.990.18	0.01 %
12.2.2.8	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0.74	15.88	19.76	14.62	0.00 %
12.2.2.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	223.1	14.28	17.77	3.964.48	0.03 %
12.2.3			**Pilares**		**1**		**32.763.90**	**32.763.90**	**0.21 %**
12.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	132.8	100.30	124.81	16.574.76	0.11 %
12.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7.6	828.32	1.030.76	7.833.77	0.05 %
12.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	175.79	14.54	18.09	3.180.04	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	371.79	10.41	12.95	4.814.68	0.03 %
12.2.3.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35.22	8.23	10.24	360.65	0.00 %
12.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**21.266.33**	**21.266.33**	**0.14 %**
12.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60.59	178.38	221.97	13.449.16	0.09 %
12.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4.14	830.24	1.033.15	4.277.24	0.03 %
12.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58.07	14.54	18.09	1.050.48	0.01 %
12.2.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0.37	13.10	16.30	6.03	0.00 %
12.2.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150.34	11.90	14.80	2.225.03	0.01 %
12.2.4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13.08	10.41	12.95	169.38	0.00 %
12.2.4.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.28	8.64	10.75	89.01	0.00 %
12.2.5			**Laje**		**1**		**14.402.78**	**14.402.78**	**0.09 %**
12.2.5.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6.17	830.24	1.033.15	6.374.53	0.04 %
12.2.5.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	61.66	45.17	56.20	3.465.29	0.02 %
12.2.5.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137.45	13.80	17.17	2.360.01	0.02 %
12.2.5.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35.01	12.42	15.45	540.90	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.2.5.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71.73	11.27	14.02	1.005.65	0.01 %
12.2.5.6	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33.13	9.83	12.23	405.17	0.00 %
12.2.5.7	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24.85	8.13	10.11	251.23	0.00 %
12.3			**REFEITORIO - Estrutura Metálica e Cobertura**		**1**		**308.921.29**	**308.921.29**	**1.97 %**
12.3.1	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	525.63	24.50	30.48	16.021.20	0.10 %
12.3.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	525.63	37.78	47.01	24.709.86	0.16 %
12.3.3	CPU6071	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	8260.8	14.74	18.34	151.503.07	0.96 %
12.3.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	636.48	13.02	16.20	10.310.97	0.07 %
12.3.5	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	m²	387.46	197.29	245.50	95.121.43	0.61 %
12.3.6	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	24.13	213.81	266.06	6.420.02	0.04 %
12.3.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	25.16	154.42	192.16	4.834.74	0.03 %
12.4			**REFEITORIO - Predial**		**1**		**309.477.08**	**309.477.08**	**1.97 %**
12.4.1			**REFEITORIO - Predial - Alvenaria**		**1**		**35.836.19**	**35.836.19**	**0.23 %**
12.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	200.51	100.99	125.67	25.198.09	0.16 %
12.4.1.2	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	24.6	54.19	67.43	1.658.77	0.01 %
12.4.1.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	16.8	191.10	237.80	3.995.04	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.4.1.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	30.6	91.71	114.12	3.492.07	0.02 %
12.4.1.5	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	17.5	68.53	85.27	1.492.22	0.01 %
12.4.2			**REFEITORIO - Predial - Revestimentos**		**1**		**68.600.73**	**68.600.73**	**0.44 %**
12.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	567.41	6.03	7.50	4.255.57	0.03 %
12.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	567.41	50.95	63.40	35.973.79	0.23 %
12.4.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	252.19	90.41	112.50	28.371.37	0.18 %
12.4.3			**REFEITORIO - Predial - Pinturas**		**1**		**24.578.63**	**24.578.63**	**0.16 %**
12.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	298	5.04	6.27	1.868.46	0.01 %
12.4.3.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	298	34.33	42.72	12.730.56	0.08 %
12.4.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	298	14.64	18.21	5.426.58	0.03 %
12.4.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	58.84	6.23	7.75	456.01	0.00 %
12.4.3.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58.84	38.40	47.78	2.811.37	0.02 %
12.4.3.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	58.84	17.56	21.85	1.285.65	0.01 %
12.4.4			**REFEITORIO - Predial - Piso**		**1**		**99.269.03**	**99.269.03**	**0.63 %**
12.4.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	366.17	3.35	4.16	1.523.26	0.01 %
12.4.4.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	366.17	2.59	3.22	1.179.06	0.01 %
12.4.4.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	21.97	833.21	1.036.84	22.779.37	0.15 %
12.4.4.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	541.93	14.89	18.52	10.036.54	0.06 %
12.4.4.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	5.1	133.93	166.66	849.96	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.4.4.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	349.14	42.84	53.31	18.612.65	0.12 %
12.4.4.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	60.57	120.87	150.41	9.110.33	0.06 %
12.4.4.8	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	213.37	126.91	157.92	33.695.39	0.21 %
12.4.4.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	49.17	24.23	30.15	1.482.47	0.01 %
12.4.5			**REFEITORIO - Predial - Bancada, Soleira e Peitoril**		**1**		**32.020.58**	**32.020.58**	**0.20 %**
12.4.5.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	8.24	113.32	141.01	1.161.92	0.01 %
12.4.5.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11.02	122.05	151.87	1.673.60	0.01 %
12.4.5.3	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10.97	558.01	694.38	7.617.34	0.05 %
12.4.5.4	9721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	19.64	685.50	853.03	16.753.50	0.11 %
12.4.5.5	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	82	47.18	58.71	4.814.22	0.03 %
12.4.6			**REFEITORIO - Predial - Esquadrias**		**1**		**23.761.82**	**23.761.82**	**0.15 %**
12.4.6.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	14.28	497.90	619.58	8.847.60	0.06 %
12.4.6.2	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	9.11	359.86	447.80	4.079.45	0.03 %
12.4.6.3	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	4.95	465.59	579.38	2.867.93	0.02 %
12.4.6.4	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	2.2	325.59	405.16	891.35	0.01 %
12.4.6.5	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	2.1	510.59	635.37	1.334.27	0.01 %
12.4.6.6	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	7.05	245.12	305.02	2.150.39	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.4.6.7	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	46.78	61.69	76.76	3.590.83	0.02 %
12.4.7			**REFEITORIO - Predial - Louças e metais**		**1**		**11.280.83**	**11.280.83**	**0.07 %**
12.4.7.1	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	454.60	565.70	3.394.20	0.02 %
12.4.7.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	134.49	167.35	1.004.10	0.01 %
12.4.7.3	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	992.68	1.235.29	1.235.29	0.01 %
12.4.7.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	305.97	380.74	761.48	0.00 %
12.4.7.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	168.16	209.25	209.25	0.00 %
12.4.7.6	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	835.34	1.039.49	1.039.49	0.01 %
12.4.7.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	43.67	54.34	54.34	0.00 %
12.4.7.8	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8	49.24	61.27	490.16	0.00 %
12.4.7.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	35.96	44.74	44.74	0.00 %
12.4.7.10	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	71.09	88.46	265.38	0.00 %
12.4.7.11	12283	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	2.235.94	2.782.40	2.782.40	0.02 %
12.4.8			**REFEITORIO - Predial - Assento de Concreto Pré-moldado**		**1**		**14.129.27**	**14.129.27**	**0.09 %**
12.4.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2.31	103.40	128.67	297.22	0.00 %
12.4.8.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	11.56	9.32	11.59	133.98	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12.4.8.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	11.56	25.13	31.27	361.48	0.00 %
12.4.8.4	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	49.54	107.50	133.77	6.626.96	0.04 %
12.4.8.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	33.02	6.03	7.50	247.65	0.00 %
12.4.8.6	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	33.02	50.95	63.40	2.093.46	0.01 %
12.4.8.7	CPU4191	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 30 MPA	M²	11.01	156.90	195.24	2.149.59	0.01 %
12.4.8.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	33.02	5.04	6.27	207.03	0.00 %
12.4.8.9	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	33.02	34.33	42.72	1.410.61	0.01 %
12.4.8.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	33.02	14.64	18.21	601.29	0.00 %
13			**BLOCO SANITÁRIOS**		**3**		**251.783.70**	**755.351.10**	**4.81 %**
13.1			**SANITÁRIOS - Locação de Obra**		**1**		**3.845.74**	**3.845.74**	**0.02 %**
13.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	40.7	75.94	94.49	3.845.74	0.02 %
13.2			**SANITÁRIOS - Estruturas de Concreto**		**1**		**65.945.34**	**65.945.34**	**0.42 %**
13.2.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**18.974.88**	**18.974.88**	**0.12 %**
13.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	23.6	116.26	144.67	3.414.21	0.02 %
13.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	12.82	9.32	11.59	148.58	0.00 %
13.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12.82	52.24	65.00	833.30	0.01 %
13.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	12.44	163.49	203.44	2.530.79	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15.4	100.30	124.81	1.922.07	0.01 %
13.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3.98	959.34	1.193.80	4.751.32	0.03 %
13.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0.75	1.194.23	1.486.09	1.114.56	0.01 %
13.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18.86	33.11	41.20	777.03	0.00 %
13.2.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	110.8	14.28	17.77	1.968.91	0.01 %
13.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26	14.54	18.09	470.34	0.00 %
13.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80.6	10.41	12.95	1.043.77	0.01 %
13.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**14.054.00**	**14.054.00**	**0.09 %**
13.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3.4	127.79	159.02	540.66	0.00 %
13.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	7.55	9.32	11.59	87.50	0.00 %
13.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7.55	52.24	65.00	490.75	0.00 %
13.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	35.8	82.22	102.31	3.662.69	0.02 %
13.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2.51	918.43	1.142.89	2.868.65	0.02 %
13.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	43.36	68.48	85.21	3.694.70	0.02 %
13.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41.13	17.81	22.16	911.44	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	101.16	14.28	17.77	1.797.61	0.01 %
13.2.3			**Pilares**		**1**		**9.150.84**	**9.150.84**	**0.06 %**
13.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39.29	100.30	124.81	4.903.78	0.03 %
13.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1.92	828.32	1.030.76	1.979.05	0.01 %
13.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44.41	14.54	18.09	803.37	0.01 %
13.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113.1	10.41	12.95	1.464.64	0.01 %
13.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**13.029.28**	**13.029.28**	**0.08 %**
13.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	37.63	178.38	221.97	8.352.73	0.05 %
13.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2.51	830.24	1.033.15	2.593.20	0.02 %
13.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35.93	14.54	18.09	649.97	0.00 %
13.2.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96.85	11.90	14.80	1.433.38	0.01 %
13.2.5			**Laje**		**1**		**10.736.34**	**10.736.34**	**0.07 %**
13.2.5.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3.88	830.24	1.033.15	4.008.62	0.03 %
13.2.5.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	48.56	45.17	56.20	2.729.07	0.02 %
13.2.5.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107.09	13.80	17.17	1.838.73	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.2.5.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26.39	12.42	15.45	407.72	0.00 %
13.2.5.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106.73	11.27	14.02	1.496.35	0.01 %
13.2.5.6	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20.92	9.83	12.23	255.85	0.00 %
13.3			**SANITÁRIOS - Cobertura**		**1**		**14.103.79**	**14.103.79**	**0.09 %**
13.3.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	51.29	42.84	53.31	2.734.26	0.02 %
13.3.2	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	60.74	119.88	149.17	9.060.58	0.06 %
13.3.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	32.1	57.81	71.93	2.308.95	0.01 %
13.4			**SANITÁRIOS - Predial**		**1**		**167.888.83**	**167.888.83**	**1.07 %**
13.4.1			**SANITÁRIOS - Predial - Alvenaria**		**1**		**22.555.04**	**22.555.04**	**0.14 %**
13.4.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	147.74	100.99	125.67	18.566.48	0.12 %
13.4.1.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21.8	91.71	114.12	2.487.81	0.02 %
13.4.1.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	17.6	68.53	85.27	1.500.75	0.01 %
13.4.2			**SANITÁRIOS - Predial - Revestimentos**		**1**		**43.934.89**	**43.934.89**	**0.28 %**
13.4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	296.8	6.03	7.50	2.226.00	0.01 %
13.4.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	296.8	50.95	63.40	18.817.12	0.12 %
13.4.2.3	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	57.53	99.76	124.14	7.141.77	0.05 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.4.2.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	140	90.41	112.50	15.750.00	0.10 %
13.4.3			**SANITÁRIOS - Predial - Pinturas**		**1**		**9.074.79**	**9.074.79**	**0.06 %**
13.4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	78.78	5.04	6.27	493.95	0.00 %
13.4.3.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	78.78	34.33	42.72	3.365.48	0.02 %
13.4.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	78.78	14.64	18.21	1.434.58	0.01 %
13.4.3.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	48.86	6.23	7.75	378.66	0.00 %
13.4.3.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	48.86	38.40	47.78	2.334.53	0.01 %
13.4.3.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	48.86	17.56	21.85	1.067.59	0.01 %
13.4.4			**SANITÁRIOS - Predial - Piso**		**1**		**17.614.12**	**17.614.12**	**0.11 %**
13.4.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	69.58	3.35	4.16	289.45	0.00 %
13.4.4.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	69.58	2.59	3.22	224.04	0.00 %
13.4.4.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	4.17	833.21	1.036.84	4.323.62	0.03 %
13.4.4.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	102.97	14.89	18.52	1.907.00	0.01 %
13.4.4.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	2.18	133.93	166.66	363.31	0.00 %
13.4.4.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	62.69	42.84	53.31	3.342.00	0.02 %
13.4.4.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	43.86	120.87	150.41	6.596.98	0.04 %
13.4.4.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	18.83	24.23	30.15	567.72	0.00 %
13.4.5			**SANITÁRIOS - Predial - Bancada, Soleira e Peitoril**		**1**		**5.732.70**	**5.732.70**	**0.04 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.4.5.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	5.1	113.32	141.01	719.15	0.00 %
13.4.5.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11.66	122.05	151.87	1.770.80	0.01 %
13.4.5.3	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4.67	558.01	694.38	3.242.75	0.02 %
13.4.6			**SANITÁRIOS - Predial - Esquadrias**		**1**		**55.760.09**	**55.760.09**	**0.35 %**
13.4.6.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	5.04	497.90	619.58	3.122.68	0.02 %
13.4.6.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	6.6	465.59	579.38	3.823.90	0.02 %
13.4.6.3	14081	ORSE	Porta em alumínio tipo veneziana, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	m²	11.52	532.89	663.12	7.639.14	0.05 %
13.4.6.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	40.32	762.41	948.74	38.253.19	0.24 %
13.4.6.5	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	33.12	61.69	76.76	2.542.29	0.02 %
13.4.6.6	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	304.48	378.89	378.89	0.00 %
13.4.7			**SANITÁRIOS - Predial - Louças e metais**		**1**		**13.217.20**	**13.217.20**	**0.08 %**
13.4.7.1	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	6	33.41	41.57	249.42	0.00 %
13.4.7.2	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	259.62	323.07	1.938.42	0.01 %
13.4.7.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	305.97	380.74	380.74	0.00 %
13.4.7.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	77.01	95.83	574.98	0.00 %
13.4.7.5	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	835.34	1.039.49	7.276.43	0.05 %
13.4.7.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	43.67	54.34	380.38	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

13.4.7.7	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13	49.24	61.27	796.51	0.01 %
13.4.7.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	330.46	411.22	411.22	0.00 %
13.4.7.9	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	506.71	630.54	630.54	0.00 %
13.4.7.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	35.96	44.74	313.18	0.00 %
13.4.7.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	71.09	88.46	265.38	0.00 %
14			**QUADRA DE AREIA**		**2**		**26.664.44**	**53.328.88**	**0.34 %**
14.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	69.62	42.52	52.91	3.683.59	0.02 %
14.2	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	287.29	12.08	15.03	4.317.96	0.03 %
14.3	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	86.2	148.27	184.50	15.903.90	0.10 %
14.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	172.38	2.83	3.52	606.77	0.00 %
14.5	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	261.53	325.44	325.44	0.00 %
14.6	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.064.53	1.324.70	1.324.70	0.01 %
14.7	13936	ORSE	Fornecimento de fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro	m	48	8.41	10.46	502.08	0.00 %
15			**QUADRA SOCIETY**		**1**		**533.044.17**	**533.044.17**	**3.39 %**
15.1			**Mureta**		**1**		**22.226.77**	**22.226.77**	**0.14 %**
15.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3.88	103.40	128.67	499.23	0.00 %
15.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	19.4	9.32	11.59	224.84	0.00 %
15.1.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	19.4	25.13	31.27	606.63	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

15.1.4	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	29.11	107.50	133.77	3.894.04	0.02 %
15.1.5	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	138.6	54.19	67.43	9.345.79	0.06 %
15.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	55.44	6.03	7.50	415.80	0.00 %
15.1.7	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	55.44	50.95	63.40	3.514.89	0.02 %
15.1.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	55.44	5.04	6.27	347.60	0.00 %
15.1.9	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	55.44	34.33	42.72	2.368.39	0.02 %
15.1.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	55.44	14.64	18.21	1.009.56	0.01 %
15.2			**Piso**		**1**		**212.281.32**	**212.281.32**	**1.35 %**
15.2.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	151	38.62	48.05	7.255.55	0.05 %
15.2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	131.78	222.06	276.33	36.414.76	0.23 %
15.2.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	131.78	238.82	297.18	39.162.38	0.25 %
15.2.4	102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	1317.8	12.08	15.03	19.806.53	0.13 %
15.2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	527.12	2.83	3.52	1.855.46	0.01 %
15.2.6	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	1317.8	61.90	77.02	101.496.95	0.65 %
15.2.7	2408	ORSE	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1	2.761.53	3.436.44	3.436.44	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

15.2.8	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	184.2	12.45	15.49	2.853.25	0.02 %
15.3			**Fechamento**		**1**		**298.536.08**	**298.536.08**	**1.90 %**
15.3.1	CPU4086	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG LOSANGULAR COM REVESTIMENTO EM PVC (COM MURETA EM MEIO-FIO). AF_12/2025	m²	831.6	288.49	358.99	298.536.08	1.90 %
16			**VESTIARIO E PISCINA SEMI-OLIMPICA**		**1**		**1.060.463.67**	**1.060.463.67**	**6.75 %**
16.1			**Locação de Obra**		**1**		**5.820.58**	**5.820.58**	**0.04 %**
16.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	61.6	75.94	94.49	5.820.58	0.04 %
16.2			**Estrutura de Concreto - Piscina**		**1**		**230.537.86**	**230.537.86**	**1.47 %**
16.2.1	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	530.4	6.46	8.03	4.259.11	0.03 %
16.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	331.5	9.32	11.59	3.842.08	0.02 %
16.2.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	331.5	2.59	3.22	1.067.43	0.01 %
16.2.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	47.44	833.21	1.036.84	49.187.68	0.31 %
16.2.5	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	22.38	839.24	1.044.35	23.372.55	0.15 %
16.2.6	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	223.73	45.49	56.60	12.663.11	0.08 %
16.2.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	420.7	130.38	162.24	68.254.36	0.43 %
16.2.8	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	2286.45	15.27	19.00	43.442.55	0.28 %
16.2.9	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	188.06	12.15	15.11	2.841.58	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.2.10	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237.9	13.80	17.17	4.084.74	0.03 %
16.2.11	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	834.67	12.42	15.45	12.895.65	0.08 %
16.2.12	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	330.03	11.27	14.02	4.627.02	0.03 %
16.3			**Estruturas de Concreto - Vestiario**		**1**		**124.737.03**	**124.737.03**	**0.79 %**
16.3.1			**Sapatas e Arranques**		**1**		**32.964.85**	**32.964.85**	**0.21 %**
16.3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	38.93	116.26	144.67	5.632.00	0.04 %
16.3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	20.8	9.32	11.59	241.07	0.00 %
16.3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	20.8	52.24	65.00	1.352.00	0.01 %
16.3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	23.11	163.49	203.44	4.701.49	0.03 %
16.3.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28.86	100.30	124.81	3.602.01	0.02 %
16.3.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6.57	959.34	1.193.80	7.843.26	0.05 %
16.3.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.48	1.194.23	1.486.09	2.199.41	0.01 %
16.3.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	30.88	33.11	41.20	1.272.25	0.01 %
16.3.1.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	187.2	14.28	17.77	3.326.54	0.02 %
16.3.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46.4	14.54	18.09	839.37	0.01 %
16.3.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151	10.41	12.95	1.955.45	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.3.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**30.060.74**	**30.060.74**	**0.19 %**
16.3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6.98	127.79	159.02	1.109.95	0.01 %
16.3.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	16.85	9.32	11.59	195.29	0.00 %
16.3.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	16.85	52.24	65.00	1.095.25	0.01 %
16.3.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	73.5	82.22	102.31	7.519.78	0.05 %
16.3.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5.14	918.43	1.142.89	5.874.45	0.04 %
16.3.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	90.35	68.48	85.21	7.698.72	0.05 %
16.3.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	101.93	17.81	22.16	2.258.76	0.01 %
16.3.2.8	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6.22	15.88	19.76	122.90	0.00 %
16.3.2.9	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	229.22	14.28	17.77	4.073.23	0.03 %
16.3.2.10	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7.22	12.52	15.57	112.41	0.00 %
16.3.3			**Pilares**		**1**		**20.281.21**	**20.281.21**	**0.13 %**
16.3.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	86.82	100.30	124.81	10.836.00	0.07 %
16.3.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4.46	828.32	1.030.76	4.597.18	0.03 %
16.3.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97.77	14.54	18.09	1.768.65	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.3.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237.79	10.41	12.95	3.079.38	0.02 %
16.3.4			**Vigas Superiores**		**1**		**41.430.23**	**41.430.23**	**0.26 %**
16.3.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	122.3	178.38	221.97	27.146.93	0.17 %
16.3.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7.47	830.24	1.033.15	7.717.63	0.05 %
16.3.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99.13	14.54	18.09	1.793.26	0.01 %
16.3.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0.2	13.10	16.30	3.26	0.00 %
16.3.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	322.24	11.90	14.80	4.769.15	0.03 %
16.4			**Estruturas de Madeira e Cobertura**		**1**		**26.630.15**	**26.630.15**	**0.17 %**
16.4.1	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m²	152.63	55.20	68.69	10.484.15	0.07 %
16.4.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	152.63	24.72	30.76	4.694.89	0.03 %
16.4.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	152.63	13.64	16.97	2.590.13	0.02 %
16.4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	20.35	90.83	113.02	2.299.95	0.01 %
16.4.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	34.75	58.08	72.27	2.511.38	0.02 %
16.4.6	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	56.3	57.81	71.93	4.049.65	0.03 %
16.5			**Predial**		**1**		**427.583.29**	**427.583.29**	**2.72 %**
16.5.1			**Alvenaria**		**1**		**40.721.81**	**40.721.81**	**0.26 %**
16.5.1.1	103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	291.43	100.99	125.67	36.624.00	0.23 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.5.1.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24.7	91.71	114.12	2.818.76	0.02 %
16.5.1.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	15	68.53	85.27	1.279.05	0.01 %
16.5.2			**Revestimentos**		**1**		**81.545.36**	**81.545.36**	**0.52 %**
16.5.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	542.41	6.03	7.50	4.068.07	0.03 %
16.5.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	542.41	50.95	63.40	34.388.79	0.22 %
16.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	278.61	90.41	112.50	31.343.62	0.20 %
16.5.2.4	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	94.61	99.76	124.14	11.744.88	0.07 %
16.5.3			**Pinturas**		**1**		**10.280.24**	**10.280.24**	**0.07 %**
16.5.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	152.98	5.04	6.27	959.18	0.01 %
16.5.3.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	152.98	34.33	42.72	6.535.30	0.04 %
16.5.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152.98	14.64	18.21	2.785.76	0.02 %
16.5.4			**Forros**		**1**		**32.791.66**	**32.791.66**	**0.21 %**
16.5.4.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	218.48	120.62	150.09	32.791.66	0.21 %
16.5.5			**Piso Deck e Vestiário**		**1**		**147.511.56**	**147.511.56**	**0.94 %**
16.5.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	432.2	3.35	4.16	1.797.95	0.01 %
16.5.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	432.2	2.59	3.22	1.391.68	0.01 %
16.5.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	34.57	833.21	1.036.84	35.843.55	0.23 %
16.5.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	639.58	14.89	18.52	11.845.02	0.08 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.5.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	78.97	133.93	166.66	13.161.14	0.08 %
16.5.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	409.74	42.84	53.31	21.843.23	0.14 %
16.5.5.7	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	409.74	120.87	150.41	61.628.99	0.39 %
16.5.6			**Bancada, Soleira e Peitoril**		**1**		**6.942.85**	**6.942.85**	**0.04 %**
16.5.6.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	5.36	113.32	141.01	755.81	0.00 %
16.5.6.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12.3	122.05	151.87	1.868.00	0.01 %
16.5.6.3	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	6.22	558.01	694.38	4.319.04	0.03 %
16.5.7			**Esquadrias**		**1**		**79.819.69**	**79.819.69**	**0.51 %**
16.5.7.1	14081	ORSE	Porta em alumínio tipo veneziana, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	m²	14.7	532.89	663.12	9.747.86	0.06 %
16.5.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	10.5	497.90	619.58	6.505.59	0.04 %
16.5.7.3	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	7.2	465.59	579.38	4.171.53	0.03 %
16.5.7.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	56.92	762.41	948.74	54.002.28	0.34 %
16.5.7.5	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	7.2	403.35	501.92	3.613.82	0.02 %
16.5.7.6	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	50.4	28.36	35.29	1.778.61	0.01 %
16.5.8			**Louças e metais**		**1**		**27.970.12**	**27.970.12**	**0.18 %**
16.5.8.1	13649	ORSE	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	un	4	334.15	415.81	1.663.24	0.01 %
16.5.8.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	168.16	209.25	1.255.50	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.5.8.3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	259.62	323.07	3.230.70	0.02 %
16.5.8.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	77.01	95.83	958.30	0.01 %
16.5.8.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	305.97	380.74	761.48	0.00 %
16.5.8.6	100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	835.34	1.039.49	10.394.90	0.07 %
16.5.8.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	43.67	54.34	543.40	0.00 %
16.5.8.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	930.26	1.157.61	4.630.44	0.03 %
16.5.8.9	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	24	49.24	61.27	1.470.48	0.01 %
16.5.8.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	330.46	411.22	822.44	0.01 %
16.5.8.11	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	506.71	630.54	1.261.08	0.01 %
16.5.8.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	35.96	44.74	447.40	0.00 %
16.5.8.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	71.09	88.46	530.76	0.00 %
16.6			**Fechamento - Muro, Alambrado e Portões**		**1**		**107.171.22**	**107.171.22**	**0.68 %**
16.6.1	2373	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior,chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar	m²	37.72	344.89	429.18	16.188.66	0.10 %
16.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	51.18	42.52	52.91	2.707.93	0.02 %
16.6.3	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	3.8	359.86	447.80	1.701.64	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.6.4	13231	ORSE	Portão de correr (3,55 X 2,00m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pinturaesmalte epoxi	un	1	3.180.73	3.958.10	3.958.10	0.03 %
16.6.5	1852	ORSE	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m²	40.4	467.01	581.14	23.478.05	0.15 %
16.6.6	CPU4086	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG LOSANGULAR COM REVESTIMENTO EM PVC (COM MURETA EM MEIO-FIO). AF_12/2025	m²	146.88	288.49	358.99	52.728.45	0.34 %
16.6.7	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	395.58	13.02	16.20	6.408.39	0.04 %
16.7			**Arquibancada em alvenaria de concreto**		**1**		**32.081.70**	**32.081.70**	**0.20 %**
16.7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3.65	103.40	128.67	469.64	0.00 %
16.7.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	9.42	9.32	11.59	109.17	0.00 %
16.7.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9.42	48.41	60.24	567.46	0.00 %
16.7.4	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	38.11	127.85	159.09	6.062.91	0.04 %
16.7.5	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	62.92	80.79	100.53	6.325.34	0.04 %
16.7.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	39.04	33.11	41.20	1.608.44	0.01 %
16.7.7	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	48.74	2.59	3.22	156.94	0.00 %
16.7.8	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	104.06	14.89	18.52	1.927.19	0.01 %
16.7.9	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	4.87	833.21	1.036.84	5.049.41	0.03 %
16.7.10	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	48.74	58.39	72.66	3.541.44	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

16.7.11	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	6.73	133.93	166.66	1.121.62	0.01 %
16.7.12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	24.02	9.13	11.36	272.86	0.00 %
16.7.13	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	24.02	50.15	62.40	1.498.84	0.01 %
16.7.14	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	24.02	5.04	6.27	150.60	0.00 %
16.7.15	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	24.02	34.33	42.72	1.026.13	0.01 %
16.7.16	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	72.76	24.23	30.15	2.193.71	0.01 %
16.8			**Piscina semi-olimpica**		**1**		**105.901.84**	**105.901.84**	**0.67 %**
16.8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	316.26	42.84	53.31	16.859.82	0.11 %
16.8.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	104.44	6.03	7.50	783.30	0.00 %
16.8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	104.44	50.15	62.40	6.517.05	0.04 %
16.8.4	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	420.7	134.23	167.03	70.269.52	0.45 %
16.8.5	2417	ORSE	Escada tipo piscina em aço inox	m	1.4	514.54	640.29	896.40	0.01 %
16.8.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (BORDA)	M	75	113.32	141.01	10.575.75	0.07 %
17			**QUADRA POLIESPORTIVA**		**1**		**1.370.878.38**	**1.370.878.38**	**8.73 %**
17.1			**QUADRA POLIESPORTIVA - Locação de Obra**		**1**		**12.586.06**	**12.586.06**	**0.08 %**
17.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.2	75.94	94.49	12.586.06	0.08 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

17.2			**QUADRA POLIESPORTIVA - Estruturas de Concreto**		**1**		**175.973.04**	**175.973.04**	**1.12 %**
17.2.1			**Fundação - Sapatas e Arranques**		**1**		**62.671.88**	**62.671.88**	**0.40 %**
17.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	84	116.26	144.67	12.152.28	0.08 %
17.2.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	50.54	9.32	11.59	585.75	0.00 %
17.2.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	50.54	52.24	65.00	3.285.10	0.02 %
17.2.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	21.28	163.49	203.44	4.329.20	0.03 %
17.2.1.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24.08	100.30	124.81	3.005.42	0.02 %
17.2.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	17.69	959.34	1.193.80	21.118.32	0.13 %
17.2.1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2.59	1.194.23	1.486.09	3.848.97	0.02 %
17.2.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	63.72	33.11	41.20	2.625.26	0.02 %
17.2.1.9	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	444.7	12.52	15.57	6.923.97	0.04 %
17.2.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140.29	14.54	18.09	2.537.84	0.02 %
17.2.1.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174.5	10.41	12.95	2.259.77	0.01 %
17.2.2			**Vigas Baldrame**		**1**		**26.356.39**	**26.356.39**	**0.17 %**
17.2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	7.6	127.79	159.02	1.208.55	0.01 %
17.2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	12.54	9.32	11.59	145.33	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

17.2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12.54	52.24	65.00	815.10	0.01 %
17.2.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	63.36	82.22	102.31	6.482.36	0.04 %
17.2.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6.02	918.43	1.142.89	6.880.19	0.04 %
17.2.2.6	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	m²	75.9	68.48	85.21	6.467.43	0.04 %
17.2.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60.37	17.81	22.16	1.337.79	0.01 %
17.2.2.8	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69.27	14.28	17.77	1.230.92	0.01 %
17.2.2.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	136.44	10.54	13.11	1.788.72	0.01 %
17.2.3			**Pilares**		**1**		**60.134.02**	**60.134.02**	**0.38 %**
17.2.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	173.38	100.30	124.81	21.639.55	0.14 %
17.2.3.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18.64	828.32	1.030.76	19.213.36	0.12 %
17.2.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	622.48	14.54	18.09	11.260.66	0.07 %
17.2.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	619.34	10.41	12.95	8.020.45	0.05 %
17.2.4			**Vigas Superiores**		**1**		**26.810.75**	**26.810.75**	**0.17 %**
17.2.4.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	75.9	178.38	221.97	16.847.52	0.11 %
17.2.4.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6.02	830.24	1.033.15	6.219.56	0.04 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

17.2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61.54	14.54	18.09	1.113.25	0.01 %
17.2.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66.2	11.90	14.80	979.76	0.01 %
17.2.4.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153.55	8.64	10.75	1.650.66	0.01 %
17.3			**QUADRA POLIESPORTIVA - Cobertura Metálica**		**1**		**796.655.92**	**796.655.92**	**5.07 %**
17.3.1	14886	ORSE	Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju. Inclusive operador	h	160	200.00	248.88	39.820.80	0.25 %
17.3.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	332	24.50	30.48	10.119.36	0.06 %
17.3.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	166	37.78	47.01	7.803.66	0.05 %
17.3.4	CPU6071	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	23327.64	14.74	18.34	427.828.91	2.72 %
17.3.5	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	4020.74	13.02	16.20	65.135.98	0.41 %
17.3.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	1123.92	67.72	84.27	94.712.73	0.60 %
17.3.7	10627	ORSE	Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces,, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	m²	226.58	126.90	157.91	35.779.24	0.23 %
17.3.8	12182	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma	m²	237.9	390.00	485.31	115.455.24	0.73 %
17.4			**QUADRA POLIESPORTIVA - Arquibancada em alvenaria de concreto**		**1**		**162.374.59**	**162.374.59**	**1.03 %**
17.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10.49	103.40	128.67	1.349.74	0.01 %
17.4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	27.36	9.32	11.59	317.10	0.00 %
17.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27.36	48.41	60.24	1.648.16	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

17.4.4	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	m²	280.57	127.85	159.09	44.635.88	0.28 %
17.4.5	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	302.4	80.79	100.53	30.400.27	0.19 %
17.4.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	39.04	33.11	41.20	1.608.44	0.01 %
17.4.7	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	111.08	2.59	3.22	357.67	0.00 %
17.4.8	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	323.16	14.89	18.52	5.984.92	0.04 %
17.4.9	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	11.11	833.21	1.036.84	11.519.29	0.07 %
17.4.10	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	134.37	58.39	72.66	9.763.32	0.06 %
17.4.11	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	17.38	133.93	166.66	2.896.55	0.02 %
17.4.12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	324.92	9.13	11.36	3.691.09	0.02 %
17.4.13	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	324.92	50.15	62.40	20.275.00	0.13 %
17.4.14	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	324.92	5.04	6.27	2.037.24	0.01 %
17.4.15	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	324.92	34.33	42.72	13.880.58	0.09 %
17.4.16	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	398.32	24.23	30.15	12.009.34	0.08 %
17.5			**QUADRA POLIESPORTIVA - Piso**		**1**		**208.096.20**	**208.096.20**	**1.32 %**
17.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	609	3.35	4.16	2.533.44	0.02 %
17.5.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	m²	609	2.59	3.22	1.960.98	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

17.5.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	60.9	833.21	1.036.84	63.143.55	0.40 %
17.5.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	956	14.89	18.52	17.705.12	0.11 %
17.5.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	182.7	133.93	166.66	30.448.78	0.19 %
17.5.6	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	609	42.84	53.31	32.465.79	0.21 %
17.5.7	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	609	75.58	94.05	57.276.45	0.36 %
17.5.8	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	150.8	13.66	16.99	2.562.09	0.02 %
17.6			**QUADRA POLIESPORTIVA - Acessorios**		**1**		**15.192.57**	**15.192.57**	**0.10 %**
17.6.1	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	3.883.59	4.832.73	4.832.73	0.03 %
17.6.2	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	261.53	325.44	325.44	0.00 %
17.6.3	2449	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2	3.499.56	4.354.85	8.709.70	0.06 %
17.6.4	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.064.53	1.324.70	1.324.70	0.01 %
18			**ESTRUTURA CASA DE BOMBAS DA PISCINA**		**1**		**61.368.13**	**61.368.13**	**0.39 %**
18.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	67.57	103.40	128.67	8.694.23	0.06 %
18.2	101571	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	m²	56	37.53	46.70	2.615.20	0.02 %
18.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	25.99	25.13	31.27	812.70	0.01 %
18.4	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	7.7	839.24	1.044.35	8.041.49	0.05 %
18.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	3.43	833.21	1.036.84	3.556.36	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

18.6	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3.43	830.24	1.033.15	3.543.70	0.02 %
18.7	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	102.61	45.49	56.60	5.807.72	0.04 %
18.8	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26.08	45.17	56.20	1.465.69	0.01 %
18.9	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38.3	17.81	22.16	848.72	0.01 %
18.10	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	351.65	17.85	22.21	7.810.14	0.05 %
18.11	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	465.19	15.27	19.00	8.838.61	0.06 %
18.12	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	154.5	12.15	15.11	2.334.49	0.01 %
18.13	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	75.62	38.18	47.51	3.592.70	0.02 %
18.14	2642	ORSE	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	2	377.10	469.26	938.52	0.01 %
18.15	5974	ORSE	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	2	991.59	1.233.93	2.467.86	0.02 %
19			**RESERVATÓRIOS (PREDIAL E ESTRUTURAS)**		**1**		**92.152.65**	**92.152.65**	**0.59 %**
19.1			**Castelo DAgua**		**1**		**46.923.37**	**46.923.37**	**0.30 %**
19.1.1			**Locação de Obra**		**1**		**3.031.23**	**3.031.23**	**0.02 %**
19.1.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32.08	75.94	94.49	3.031.23	0.02 %
19.1.2			**Estacas**		**1**		**15.343.53**	**15.343.53**	**0.10 %**
19.1.2.1	107130	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 40 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	35	129.39	161.01	5.635.35	0.04 %
19.1.2.2	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	36.65	20.53	25.54	936.04	0.01 %
19.1.2.3	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS	KG	125.9	11.21	13.94	1.755.04	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

19.1.2.4	14954	ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	470	12.00	14.93	7.017.10	0.04 %
19.1.3			**Bloco de coroamento e Arranques**		**1**		**11.415.15**	**11.415.15**	**0.07 %**
19.1.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4.48	116.26	144.67	648.12	0.00 %
19.1.3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	4.9	9.32	11.59	56.79	0.00 %
19.1.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4.9	52.24	65.00	318.50	0.00 %
19.1.3.4	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	19.6	191.85	238.73	4.679.10	0.03 %
19.1.3.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3.43	918.43	1.142.89	3.920.11	0.02 %
19.1.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75.9	16.49	20.52	1.557.46	0.01 %
19.1.3.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.19	14.54	18.09	75.79	0.00 %
19.1.3.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12.3	10.41	12.95	159.28	0.00 %
19.1.4			**Vigas Baldrame**		**1**		**7.190.47**	**7.190.47**	**0.05 %**
19.1.4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2.24	127.79	159.02	356.20	0.00 %
19.1.4.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	4.34	9.32	11.59	50.30	0.00 %
19.1.4.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4.34	52.24	65.00	282.10	0.00 %
19.1.4.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	16.8	82.22	102.31	1.718.80	0.01 %
19.1.4.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1.82	918.43	1.142.89	2.080.05	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

19.1.4.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39.52	17.81	22.16	875.76	0.01 %
19.1.4.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	79.75	14.28	17.77	1.417.15	0.01 %
19.1.4.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26.34	12.52	15.57	410.11	0.00 %
19.1.5			**Pilares**		**1**		**630.38**	**630.38**	**0.00 %**
19.1.5.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2.4	100.30	124.81	299.54	0.00 %
19.1.5.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0.16	828.32	1.030.76	164.92	0.00 %
19.1.5.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.19	14.54	18.09	75.79	0.00 %
19.1.5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.96	10.41	12.95	90.13	0.00 %
19.1.6			**Vigas Superiores**		**1**		**1.898.30**	**1.898.30**	**0.01 %**
19.1.6.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5.23	178.38	221.97	1.160.90	0.01 %
19.1.6.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0.39	830.24	1.033.15	402.92	0.00 %
19.1.6.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.03	14.54	18.09	109.08	0.00 %
19.1.6.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15.23	11.90	14.80	225.40	0.00 %
19.1.7			**Laje**		**1**		**7.414.31**	**7.414.31**	**0.05 %**
19.1.7.1	101952	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	m²	3.25	216.67	269.62	876.26	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

19.1.7.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3.47	830.24	1.033.15	3.585.03	0.02 %
19.1.7.3	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18.47	45.17	56.20	1.038.01	0.01 %
19.1.7.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.85	13.80	17.17	117.61	0.00 %
19.1.7.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97.48	11.27	14.02	1.366.66	0.01 %
19.1.7.6	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35.22	9.83	12.23	430.74	0.00 %
19.2			**Base de concreto dos reservatórios**		**1**		**11.476.57**	**11.476.57**	**0.07 %**
19.2.1			**Laje**		**1**		**11.476.57**	**11.476.57**	**0.07 %**
19.2.1.1	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	4.17	833.21	1.036.84	4.323.62	0.03 %
19.2.1.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	m²	3.49	133.93	166.66	581.64	0.00 %
19.2.1.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	468.71	11.27	14.02	6.571.31	0.04 %
19.3			**Muros e Portão**		**1**		**33.752.71**	**33.752.71**	**0.21 %**
19.3.1	2373	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior,chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar	m²	73.33	344.89	429.18	31.471.76	0.20 %
19.3.2	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m²	4.75	359.86	447.80	2.127.05	0.01 %
19.3.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	9.5	13.02	16.20	153.90	0.00 %
20			**PERGOLADO**		**22**		**35.482.31**	**780.610.82**	**4.97 %**
20.1			**Estrutura**		**1**		**25.416.04**	**25.416.04**	**0.16 %**
20.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8.11	116.26	144.67	1.173.27	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

20.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	11.52	9.32	11.59	133.51	0.00 %
20.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11.52	52.24	65.00	748.80	0.00 %
20.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	19.2	163.49	203.44	3.906.04	0.02 %
20.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6.34	959.34	1.193.80	7.568.69	0.05 %
20.1.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	132.2	10.54	13.11	1.733.14	0.01 %
20.1.7	CPU6071	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	451.83	14.74	18.34	8.286.56	0.05 %
20.1.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	24.31	61.69	76.76	1.866.03	0.01 %
20.2			**Cobertura**		**1**		**10.066.27**	**10.066.27**	**0.06 %**
20.2.1	11099	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m²	20.1	260.11	323.68	6.505.96	0.04 %
20.2.2	5070	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 (lado sem pintar do acm)	m²	20.1	29.09	36.19	727.41	0.00 %
20.2.3	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	85.47	18.77	23.35	1.995.72	0.01 %
20.2.4	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26.85	25.06	31.18	837.18	0.01 %
21			**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO**		**1**		**184.742.26**	**184.742.26**	**1.18 %**
21.1			**Equipamentos e Dispositivos**		**1**		**36.969.62**	**36.969.62**	**0.24 %**
21.1.1	CPU4200	Próprio	CENTRAL DE ALARME DIGITAL COM 2 BATERIAS ADEMCO VISTA 50 OU SIMILAR (ATÉ 40 PONTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.724.43	4.634.68	4.634.68	0.03 %
21.1.2	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	17	339.96	423.04	7.191.68	0.05 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

21.1.3	13850	ORSE	Acionador Manual de alarme - Modelo WF-AP da Wi-fire ou similar, tipo "Aperteaqui", fornecimento e instalação	un	17	362.51	451.10	7.668.70	0.05 %
21.1.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	57	17.96	22.34	1.273.38	0.01 %
21.1.5	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	9	169.67	211.13	1.900.17	0.01 %
21.1.6	7883	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	1	279.70	348.05	348.05	0.00 %
21.1.7	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	32	288.10	358.51	11.472.32	0.07 %
21.1.8	1512	ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	32	62.30	77.52	2.480.64	0.02 %
21.2			**Hidrantes**		**1**		**5.296.62**	**5.296.62**	**0.03 %**
21.2.1	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	1.862.28	2.317.42	2.317.42	0.01 %
21.2.2	11894	ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1	1.395.16	1.736.13	1.736.13	0.01 %
21.2.3	9670	ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	4	209.88	261.17	1.044.68	0.01 %
21.2.4	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1	159.43	198.39	198.39	0.00 %
21.3			**Sinalização**		**1**		**4.356.26**	**4.356.26**	**0.03 %**
21.3.1	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	147	14.18	17.64	2.593.08	0.02 %
21.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	46	30.81	38.33	1.763.18	0.01 %
21.4			**Tubulação**		**1**		**34.512.84**	**34.512.84**	**0.22 %**
21.4.1	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	7	52.57	65.41	457.87	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

21.4.2	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	61	128.26	159.60	9.735.60	0.06 %
21.4.3	94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	322	57.99	72.16	23.235.52	0.15 %
21.4.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	14.12	61.69	76.76	1.083.85	0.01 %
21.5			**Conexões, Registros e Válvulas**		**1**		**22.053.41**	**22.053.41**	**0.14 %**
21.5.1	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	15	102.78	127.89	1.918.35	0.01 %
21.5.2	93093	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4	44.65	55.56	222.24	0.00 %
21.5.3	8798	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 28mm x 1"	un	2	67.03	83.41	166.82	0.00 %
21.5.4	12879	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze d = 66mm x 2.1/2"	un	7	311.89	388.11	2.716.77	0.02 %
21.5.5	12880	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze d = 79mm x 3"	un	3	143.41	178.45	535.35	0.00 %
21.5.6	3194	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2"	un	5	28.53	35.50	177.50	0.00 %
21.5.7	1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	3	27.37	34.05	102.15	0.00 %
21.5.8	9827	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/4"	un	2	46.46	57.81	115.62	0.00 %
21.5.9	3192	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1"	un	1	84.65	105.33	105.33	0.00 %
21.5.10	92382	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5	54.74	68.11	340.55	0.00 %
21.5.11	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16	148.99	185.40	2.966.40	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

21.5.12	92636	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3	192.44	239.47	718.41	0.00 %
21.5.13	92637	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	10	154.59	192.37	1.923.70	0.01 %
21.5.14	92644	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2	254.92	317.22	634.44	0.00 %
21.5.15	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6	203.20	252.86	1.517.16	0.01 %
21.5.16	10314	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1/2"	un	3	58.00	72.17	216.51	0.00 %
21.5.17	92892	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7	57.18	71.15	498.05	0.00 %
21.5.18	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2	196.72	244.79	489.58	0.00 %
21.5.19	92897	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2	286.65	356.70	713.40	0.00 %
21.5.20	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15	33.98	42.28	634.20	0.00 %
21.5.21	94683	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	75.25	93.64	936.40	0.01 %
21.5.22	105159	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	53.87	67.03	67.03	0.00 %
21.5.23	94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	88.96	110.70	1.549.80	0.01 %
21.5.24	103036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	20.41	25.39	101.56	0.00 %
21.5.25	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	40.36	50.22	301.32	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

21.5.26	8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	4	101.68	126.53	506.12	0.00 %
21.5.27	3205	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3"	un	2	145.49	181.04	362.08	0.00 %
21.5.28	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	187.52	233.34	233.34	0.00 %
21.5.29	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	101.19	125.92	125.92	0.00 %
21.5.30	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	399.05	496.57	993.14	0.01 %
21.5.31	12896	ORSE	Válvula de segurança por pressão de 1/2"	un	1	131.93	164.17	164.17	0.00 %
21.6			**Bombas**		**1**		**81.553.51**	**81.553.51**	**0.52 %**
21.6.1	13314	ORSE	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv	un	1	3.006.19	3.740.90	3.740.90	0.02 %
21.6.2	CPU4203	Próprio	MOTO BOMBA CENTRÍFUGA PARA COMBATE A INCÊNDIO, 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	7.755.29	9.650.68	19.301.36	0.12 %
21.6.3	12814	ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1	8.064.63	10.035.62	10.035.62	0.06 %
21.6.4	13313	ORSE	Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio)	un	5	957.31	1.191.27	5.956.35	0.04 %
21.6.5	14662	ORSE	Grupo gerador Disel, carenado, 12,5 kva, trifásico, 220v	un	1	27.478.77	34.194.58	34.194.58	0.22 %
21.6.6	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1	146.33	182.09	182.09	0.00 %
21.6.7	CPU4204	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV, HM 2 A 12 M, Q 11,9 A 24,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	6.543.41	8.142.61	8.142.61	0.05 %
22			**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		**1**		**25.648.17**	**25.648.17**	**0.16 %**
22.1			**BLOCO REFEITORIO**		**1**		**25.648.17**	**25.648.17**	**0.16 %**
22.1.1	13955	ORSE	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor	un	1	11.399.31	14.185.30	14.185.30	0.09 %
22.1.2	10180	ORSE	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	m	6	337.67	420.19	2.521.14	0.02 %
22.1.3	CPU4213	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO RADIAL TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	6.693.63	8.329.55	8.329.55	0.05 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

22.1.4	4117	ORSE	Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte	m²	0.64	768.68	956.54	612.18	0.00 %
23			**INSTALAÇÕES DE GÁS**		**1**		**8.143.88**	**8.143.88**	**0.05 %**
23.1			**BLOCO REFEITORIO**		**1**		**8.143.88**	**8.143.88**	**0.05 %**
23.1.1	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	20	46.11	57.37	1.147.40	0.01 %
23.1.2	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6	71.85	89.41	536.46	0.00 %
23.1.3	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	70.36	87.55	350.20	0.00 %
23.1.4	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	51.99	64.69	129.38	0.00 %
23.1.5	972	ORSE	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3/4"	un	1	16.36	20.35	20.35	0.00 %
23.1.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2	48.41	60.24	120.48	0.00 %
23.1.7	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	5	19.94	24.81	124.05	0.00 %
23.1.8	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	10	3.63	4.51	45.10	0.00 %
23.1.9	14153	ORSE	Coletor para 2+2 P: 45	un	1	955.76	1.189.34	1.189.34	0.01 %
23.1.10	CPU4215	Próprio	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.800.52	2.240.56	4.481.12	0.03 %
24			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		**1**		**703.542.25**	**703.542.25**	**4.48 %**
24.1			**BLOCO DE AULAS**		**5**		**93.941.09**	**469.705.45**	**2.99 %**
24.1.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	8	5.284.43	6.575.94	52.607.52	0.33 %
24.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	156.15	65.54	81.55	12.734.03	0.08 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

24.1.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	156.15	103.28	128.52	20.068.39	0.13 %
24.1.4	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	156.15	17.73	22.06	3.444.66	0.02 %
24.1.5	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	90.64	26.35	32.78	2.971.17	0.02 %
24.1.6	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	12.97	16.13	193.56	0.00 %
24.1.7	14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	8	58.45	72.73	581.84	0.00 %
24.1.8	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	538.38	669.96	1.339.92	0.01 %
24.2			**BLOCO DE SALAS MULTIUSO**		**1**		**93.941.09**	**93.941.09**	**0.60 %**
24.2.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	8	5.284.43	6.575.94	52.607.52	0.33 %
24.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	156.15	65.54	81.55	12.734.03	0.08 %
24.2.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	156.15	103.28	128.52	20.068.39	0.13 %
24.2.4	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	156.15	17.73	22.06	3.444.66	0.02 %
24.2.5	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	90.64	26.35	32.78	2.971.17	0.02 %
24.2.6	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	12.97	16.13	193.56	0.00 %
24.2.7	14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	8	58.45	72.73	581.84	0.00 %
24.2.8	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	538.38	669.96	1.339.92	0.01 %
24.3			**BLOCO LABORATÓRIOS**		**1**		**101.048.92**	**101.048.92**	**0.64 %**
24.3.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	4	5.284.43	6.575.94	26.303.76	0.17 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

24.3.2	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	UN	2	17.218.41	21.426.58	42.853.16	0.27 %
24.3.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	99.29	65.54	81.55	8.097.09	0.05 %
24.3.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	44.28	103.28	128.52	5.690.86	0.04 %
24.3.5	CPU4202	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55.01	172.45	214.59	11.804.59	0.08 %
24.3.6	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	99.29	17.73	22.06	2.190.33	0.01 %
24.3.7	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	67.23	26.35	32.78	2.203.79	0.01 %
24.3.8	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12.97	16.13	129.04	0.00 %
24.3.9	14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	6	58.45	72.73	436.38	0.00 %
24.3.10	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	538.38	669.96	1.339.92	0.01 %
24.4			**BLOCO ADM**		**1**		**38.846.79**	**38.846.79**	**0.25 %**
24.4.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2	2.687.50	3.344.32	6.688.64	0.04 %
24.4.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2	3.886.83	4.836.77	9.673.54	0.06 %
24.4.3	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	44.77	39.03	48.56	2.174.03	0.01 %
24.4.4	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	44.77	84.06	104.60	4.682.94	0.03 %
24.4.5	CPU4202	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55.01	172.45	214.59	11.804.59	0.08 %
24.4.6	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	44.77	17.73	22.06	987.62	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

24.4.7	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52.05	26.35	32.78	1.706.19	0.01 %
24.4.8	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12.97	16.13	129.04	0.00 %
24.4.9	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	15.80	19.66	39.32	0.00 %
24.4.10	14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	4	58.45	72.73	290.92	0.00 %
24.4.11	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1	538.38	669.96	669.96	0.00 %
25			**INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA**		**1**		**305.278.93**	**305.278.93**	**1.94 %**
25.1			**EDIFICAÇÕES**		**1**		**134.996.14**	**134.996.14**	**0.86 %**
25.1.1			**EDIFICAÇÕES - Tubulação**		**1**		**33.493.10**	**33.493.10**	**0.21 %**
25.1.1.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	222	24.31	30.25	6.715.50	0.04 %
25.1.1.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	351	28.06	34.91	12.253.41	0.08 %
25.1.1.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	162	37.65	46.85	7.589.70	0.05 %
25.1.1.4	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	171	28.66	35.66	6.097.86	0.04 %
25.1.1.5	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17	32.80	40.81	693.77	0.00 %
25.1.1.6	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1	36.04	44.84	44.84	0.00 %
25.1.1.7	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1	78.77	98.02	98.02	0.00 %
25.1.2			**EDIFICAÇÕES - Conexões, Registros e Válvulas**		**1**		**24.095.32**	**24.095.32**	**0.15 %**
25.1.2.1	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67	7.43	9.24	619.08	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.1.2.2	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28	9.20	11.44	320.32	0.00 %
25.1.2.3	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11.97	14.89	14.89	0.00 %
25.1.2.4	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	11.19	13.92	41.76	0.00 %
25.1.2.5	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14.82	18.44	36.88	0.00 %
25.1.2.6	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	26.63	33.13	66.26	0.00 %
25.1.2.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	87	9.54	11.87	1.032.69	0.01 %
25.1.2.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55	11.31	14.07	773.85	0.00 %
25.1.2.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	15.22	18.93	340.74	0.00 %
25.1.2.10	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	22.15	27.56	165.36	0.00 %
25.1.2.11	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	10.08	12.54	37.62	0.00 %
25.1.2.12	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	12.08	15.03	90.18	0.00 %
25.1.2.13	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13.03	16.21	16.21	0.00 %
25.1.2.14	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	17.26	21.47	21.47	0.00 %
25.1.2.15	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	19.28	23.99	95.96	0.00 %
25.1.2.16	105160	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	66.52	82.77	165.54	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.1.2.17	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	19.25	23.95	311.35	0.00 %
25.1.2.18	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	25.88	32.20	225.40	0.00 %
25.1.2.19	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	49.58	61.69	61.69	0.00 %
25.1.2.20	4964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	124	16.41	20.42	2.532.08	0.02 %
25.1.2.21	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	17.81	22.16	155.12	0.00 %
25.1.2.22	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31	10.99	13.67	423.77	0.00 %
25.1.2.23	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13.40	16.67	16.67	0.00 %
25.1.2.24	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	68	17.02	21.17	1.439.56	0.01 %
25.1.2.25	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	22.51	28.01	728.26	0.00 %
25.1.2.26	3147	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	3	27.30	33.97	101.91	0.00 %
25.1.2.27	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	25.97	32.31	96.93	0.00 %
25.1.2.28	104005	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	39.18	48.75	48.75	0.00 %
25.1.2.29	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	13.15	16.36	49.08	0.00 %
25.1.2.30	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	15.51	19.30	463.20	0.00 %
25.1.2.31	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	21.11	26.26	472.68	0.00 %
25.1.2.32	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	28.05	34.90	34.90	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.1.2.33	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	33.02	41.09	41.09	0.00 %
25.1.2.34	94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	52.26	65.03	65.03	0.00 %
25.1.2.35	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37	6.64	8.26	305.62	0.00 %
25.1.2.36	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23	7.73	9.61	221.03	0.00 %
25.1.2.37	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	10.04	12.49	187.35	0.00 %
25.1.2.38	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5	19.81	24.65	123.25	0.00 %
25.1.2.39	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	27.78	34.56	138.24	0.00 %
25.1.2.40	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	36.73	45.70	274.20	0.00 %
25.1.2.41	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	45.00	55.99	111.98	0.00 %
25.1.2.42	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12.79	15.91	31.82	0.00 %
25.1.2.43	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	35.76	44.49	88.98	0.00 %
25.1.2.44	89655	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	28.65	35.65	71.30	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.1.2.45	89640	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	22.96	28.57	228.56	0.00 %
25.1.2.46	89651	SINAPI	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	8.64	10.75	53.75	0.00 %
25.1.2.47	104015	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	19.92	24.78	49.56	0.00 %
25.1.2.48	89661	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	28.04	34.89	104.67	0.00 %
25.1.2.49	89633	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	31.82	39.59	118.77	0.00 %
25.1.2.50	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	40.36	50.22	100.44	0.00 %
25.1.2.51	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	54.12	67.34	336.70	0.00 %
25.1.2.52	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	87.87	109.34	328.02	0.00 %
25.1.2.53	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	38.35	47.72	95.44	0.00 %
25.1.2.54	1356	ORSE	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	176	3.23	4.01	705.76	0.00 %
25.1.2.55	1355	ORSE	Plug em pvc rigido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	36	5.46	6.79	244.44	0.00 %
25.1.2.56	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35	97.45	121.26	4.244.10	0.03 %
25.1.2.57	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	95.01	118.23	591.15	0.00 %
25.1.2.58	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16	108.11	134.53	2.152.48	0.01 %
25.1.2.59	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	131.65	163.82	1.146.74	0.01 %
25.1.2.60	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	101.19	125.92	251.84	0.00 %
25.1.2.61	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	548.74	682.85	682.85	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.1.3			**EDIFICAÇÕES - Bebedouros**		**1**		**5.061.17**	**5.061.17**	**0.03 %**
25.1.3.1	13551	ORSE	Fornecimento e instalação de filtro elétrico IBBL ou similar	un	1	767.97	955.66	955.66	0.01 %
25.1.3.2	CPU4218	Próprio	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 100 L, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO.	UN	1	3.299.19	4.105.51	4.105.51	0.03 %
25.1.4			**EDIFICAÇÕES - Reservatorios e Bombas**		**1**		**72.346.55**	**72.346.55**	**0.46 %**
25.1.4.1	2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	2	2.844.82	3.540.09	7.080.18	0.05 %
25.1.4.2	CPU4182	Próprio	CASTELO DE AGUA METÁLICO, PADRÃO FNDE 40000 LITROS	UN	1	30.094.05	37.449.03	37.449.03	0.24 %
25.1.4.3	CPU4216	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	11.177.01	13.908.67	27.817.34	0.18 %
25.2			**PISCINA**		**1**		**110.610.31**	**110.610.31**	**0.70 %**
25.2.1			**PISCINA - Tubulação**		**1**		**17.346.36**	**17.346.36**	**0.11 %**
25.2.1.1	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4	19.76	24.58	98.32	0.00 %
25.2.1.2	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	22	23.18	28.84	634.48	0.00 %
25.2.1.3	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2	36.04	44.84	89.68	0.00 %
25.2.1.4	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	167	78.77	98.02	16.369.34	0.10 %
25.2.1.5	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1	124.19	154.54	154.54	0.00 %
25.2.2			**PISCINA - Conexões, registros e válvulas**		**1**		**24.441.04**	**24.441.04**	**0.16 %**
25.2.2.1	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17	26.63	33.13	563.21	0.00 %
25.2.2.2	1090	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 50mm - Rev01_10/2022	un	5	44.32	55.15	275.75	0.00 %
25.2.2.3	1078	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm Rev. 01 - 10/2022	un	3	112.92	140.51	421.53	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.2.2.4	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	16.54	20.58	61.74	0.00 %
25.2.2.5	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	108.25	134.70	269.40	0.00 %
25.2.2.6	94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8	130.75	162.70	1.301.60	0.01 %
25.2.2.7	105160	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	66.52	82.77	827.70	0.01 %
25.2.2.8	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	25.88	32.20	64.40	0.00 %
25.2.2.9	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	24.58	30.58	61.16	0.00 %
25.2.2.10	94685	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9	95.78	119.18	1.072.62	0.01 %
25.2.2.11	94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12	131.83	164.04	1.968.48	0.01 %
25.2.2.12	94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	88.96	110.70	221.40	0.00 %
25.2.2.13	94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7	117.59	146.32	1.024.24	0.01 %
25.2.2.14	94701	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	228.46	284.29	852.87	0.01 %
25.2.2.15	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	71.59	89.08	178.16	0.00 %
25.2.2.16	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	18.75	23.33	326.62	0.00 %
25.2.2.17	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	21.03	26.16	156.96	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.2.2.18	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	45.00	55.99	111.98	0.00 %
25.2.2.19	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	860.50	1.070.80	4.283.20	0.03 %
25.2.2.20	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	188.47	234.53	1.407.18	0.01 %
25.2.2.21	1198	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água	un	2	403.87	502.57	1.005.14	0.01 %
25.2.2.22	5630	ORSE	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo euro 24, d= 85mm	un	9	545.67	679.03	6.111.27	0.04 %
25.2.2.23	5631	ORSE	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo euro 24, d= 110mm	un	2	648.47	806.95	1.613.90	0.01 %
25.2.2.24	5945	ORSE	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d= 50mm x 4,6mm - Rev 01_11/2021	m	2	29.45	36.64	73.28	0.00 %
25.2.2.25	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	150.48	187.25	187.25	0.00 %
25.2.3			**PISCINA - Dispositivos e Acessórios hidráulicos**		**1**		**7.254.23**	**7.254.23**	**0.05 %**
25.2.3.1	13705	ORSE	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	8	274.42	341.48	2.731.84	0.02 %
25.2.3.2	13450	ORSE	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	un	4	216.43	269.32	1.077.28	0.01 %
25.2.3.3	10965	ORSE	Coadeira Skimer Modelo WC	un	3	444.00	552.51	1.657.53	0.01 %
25.2.3.4	13706	ORSE	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	6	239.42	297.93	1.787.58	0.01 %
25.2.4			**Bombas e Acessórios elétricos**		**1**		**61.568.68**	**61.568.68**	**0.39 %**
25.2.4.1	CPU4186	Próprio	FILTRO PARA PISCINA, MODELO FVC 100	UN	2	12.042.62	14.985.83	29.971.66	0.19 %
25.2.4.2	CPU4187	Próprio	MOTOBOMBA PARA PISCINA, 4CV, MODELO BMS-400, 220/380V TRIFÁSICO	UN	2	7.754.15	9.649.26	19.298.52	0.12 %
25.2.4.3	CPU4219	Próprio	MOTO BOMBA SUBMERSA, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 220V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 8 À 45M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.233.14	2.778.91	2.778.91	0.02 %
25.2.4.4	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1	146.33	182.09	182.09	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.2.4.5	CPU4073	Próprio	Montagem de sistema hidraulico de bombas e quadro de comando	UN	1	7.503.62	9.337.50	9.337.50	0.06 %
25.3			**TORNEIRAS DE JARDIM**		**1**		**59.672.48**	**59.672.48**	**0.38 %**
25.3.1			**TORNEIRAS DE JARDIM - Tubulação**		**1**		**29.918.91**	**29.918.91**	**0.19 %**
25.3.1.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	290	24.31	30.25	8.772.50	0.06 %
25.3.1.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	330	28.06	34.91	11.520.30	0.07 %
25.3.1.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	37.65	46.85	140.55	0.00 %
25.3.1.4	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	266	28.66	35.66	9.485.56	0.06 %
25.3.2			**TORNEIRAS DE JARDIM - Conexõe e registros**		**1**		**29.753.57**	**29.753.57**	**0.19 %**
25.3.2.1	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	7.43	9.24	166.32	0.00 %
25.3.2.2	1080	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm - Rev01_10/2022	un	2	14.78	18.39	36.78	0.00 %
25.3.2.3	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	11.97	14.89	89.34	0.00 %
25.3.2.4	1134	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	11	9.00	11.19	123.09	0.00 %
25.3.2.5	89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	11.13	13.85	124.65	0.00 %
25.3.2.6	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	13.03	16.21	97.26	0.00 %
25.3.2.7	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	19.28	23.99	95.96	0.00 %
25.3.2.8	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11.06	13.76	13.76	0.00 %
25.3.2.9	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13.56	16.87	16.87	0.00 %
25.3.2.10	1125	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	3	9.55	11.88	35.64	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

25.3.2.11	4964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	11	16.41	20.42	224.62	0.00 %
25.3.2.12	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	17.02	21.17	211.70	0.00 %
25.3.2.13	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	22.51	28.01	28.01	0.00 %
25.3.2.14	3147	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	6	27.30	33.97	203.82	0.00 %
25.3.2.15	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	15.51	19.30	135.10	0.00 %
25.3.2.16	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	28.05	34.90	279.20	0.00 %
25.3.2.17	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	50.92	63.36	2.534.40	0.02 %
25.3.2.18	1356	ORSE	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	40	3.23	4.01	160.40	0.00 %
25.3.2.19	95638	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	697.17	867.55	867.55	0.01 %
25.3.2.20	92281	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	21	174.58	217.24	4.562.04	0.03 %
25.3.2.21	93077	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	21	40.35	50.21	1.054.41	0.01 %
25.3.2.22	7235	ORSE	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas,22 mm	un	21	15.67	19.49	409.29	0.00 %
25.3.2.23	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	31	102.23	127.21	3.943.51	0.03 %
25.3.2.24	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	21	548.74	682.85	14.339.85	0.09 %
26			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		**1**		**301.036.20**	**301.036.20**	**1.92 %**
26.1			**Tubulação**		**1**		**47.183.54**	**47.183.54**	**0.30 %**
26.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	152	25.01	31.12	4.730.24	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

26.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	93	31.06	38.65	3.594.45	0.02 %
26.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	113	38.52	47.93	5.416.09	0.03 %
26.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	118	43.26	53.83	6.351.94	0.04 %
26.1.5	1533	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	317	68.68	85.46	27.090.82	0.17 %
26.2			**Conexões**		**1**		**18.870.52**	**18.870.52**	**0.12 %**
26.2.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	108	12.06	15.00	1.620.00	0.01 %
26.2.2	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	25.22	31.38	31.38	0.00 %
26.2.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	136	11.83	14.72	2.001.92	0.01 %
26.2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	16.37	20.37	407.40	0.00 %
26.2.5	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	24.24	30.16	60.32	0.00 %
26.2.6	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =50 x 40mm	un	8	11.48	14.28	114.24	0.00 %
26.2.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	17.05	21.21	21.21	0.00 %
26.2.8	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	42.92	53.40	53.40	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

26.2.9	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14	30.96	38.52	539.28	0.00 %
26.2.10	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	26.06	32.42	162.10	0.00 %
26.2.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	53.77	66.91	334.55	0.00 %
26.2.12	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	26.06	32.42	356.62	0.00 %
26.2.13	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	37.59	46.77	140.31	0.00 %
26.2.14	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15	478.75	595.75	8.936.25	0.06 %
26.2.15	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	43.02	53.53	428.24	0.00 %
26.2.16	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	47.70	59.35	59.35	0.00 %
26.2.17	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	26.99	33.58	335.80	0.00 %
26.2.18	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34	44.46	55.32	1.880.88	0.01 %
26.2.19	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	8	23.53	29.28	234.24	0.00 %
26.2.20	1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	3	61.81	76.91	230.73	0.00 %
26.2.21	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	21.71	27.01	27.01	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

26.2.22	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	26.38	32.82	492.30	0.00 %
26.2.23	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	11.19	13.92	55.68	0.00 %
26.2.24	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	23.36	29.06	58.12	0.00 %
26.2.25	1655	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	9	20.33	25.29	227.61	0.00 %
26.2.26	1656	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2	24.75	30.79	61.58	0.00 %
26.3			**Caixas e Ralos de Esgoto**		**1**		**30.662.82**	**30.662.82**	**0.20 %**
26.3.1	13719	ORSE	Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina	un	6	235.97	293.64	1.761.84	0.01 %
26.3.2	12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	1	296.15	368.52	368.52	0.00 %
26.3.3	1700	ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	6	38.54	47.95	287.70	0.00 %
26.3.4	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	75.28	93.67	1.311.38	0.01 %
26.3.5	1698	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm,ref. nº41, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	un	12	128.39	159.76	1.917.12	0.01 %
26.3.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	109.12	135.78	1.086.24	0.01 %
26.3.7	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3	223.79	278.48	835.44	0.01 %
26.3.8	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	20	538.38	669.96	13.399.20	0.09 %
26.3.9	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	3	1.038.73	1.292.59	3.877.77	0.02 %
26.3.10	97908	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	925.89	1.152.17	4.608.68	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

26.3.11	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1	971.50	1.208.93	1.208.93	0.01 %
26.4			**Biodigestor e Sumidouro**		**1**		**204.319.32**	**204.319.32**	**1.30 %**
26.4.1	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8	5.541.28	6.895.56	55.164.48	0.35 %
26.4.2	CPU4022	Próprio	BIODIGESTOR 10.000L/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	19.976.81	24.859.14	149.154.84	0.95 %
27			**INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS**		**1**		**72.862.47**	**72.862.47**	**0.46 %**
27.1	CPU4209	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX	m	720.38	69.14	86.03	61.974.29	0.39 %
27.2	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	766.05	953.27	953.27	0.01 %
27.3	3199	ORSE	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	1	187.85	233.76	233.76	0.00 %
27.4	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	90	25.01	31.12	2.800.80	0.02 %
27.5	CPU4210	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX E GRELHA	m	16.9	161.09	200.46	3.387.77	0.02 %
27.6	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	44.9	42.28	52.61	2.362.18	0.02 %
27.7	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8	30.17	37.54	300.32	0.00 %
27.8	89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8	47.70	59.35	474.80	0.00 %
27.9	9752	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	8	37.70	46.91	375.28	0.00 %
28			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		**1**		**1.224.222.92**	**1.224.222.92**	**7.79 %**
28.1			**ELÉTRICA EXTERNA**		**1**		**352.398.90**	**352.398.90**	**2.24 %**
28.1.1			**Infraestrutura**		**1**		**42.038.03**	**42.038.03**	**0.27 %**
28.1.1.1	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	762	8.91	11.08	8.442.96	0.05 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.1.1.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200	9.60	11.94	2.388.00	0.02 %
28.1.1.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30	13.67	17.01	510.30	0.00 %
28.1.1.4	CPU4207	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	24.98	31.08	2.486.40	0.02 %
28.1.1.5	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45	25.90	32.22	1.449.90	0.01 %
28.1.1.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	44	162.68	202.43	8.906.92	0.06 %
28.1.1.7	14071	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	715	20.07	24.97	17.853.55	0.11 %
28.1.2			**Cabos**		**1**		**171.598.51**	**171.598.51**	**1.09 %**
28.1.2.1	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1200	12.82	15.95	19.140.00	0.12 %
28.1.2.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1320	20.48	25.48	33.633.60	0.21 %
28.1.2.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2349	32.15	40.00	93.960.00	0.60 %
28.1.2.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9	127.22	158.31	1.424.79	0.01 %
28.1.2.5	14070	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	1276	14.77	18.37	23.440.12	0.15 %
28.1.3			**Iluminação**		**1**		**138.762.36**	**138.762.36**	**0.88 %**
28.1.3.1	CPU4208	Próprio	POSTE DECORATIVO 3 METROS ESCOLA	UN	36	3.097.49	3.854.51	138.762.36	0.88 %
28.2			**BLOCO DE SALAS**		**5**		**55.527.63**	**277.638.15**	**1.77 %**
28.2.1			**Infraestrutura**		**1**		**11.466.70**	**11.466.70**	**0.07 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.2.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140	21.61	26.89	3.764.60	0.02 %
28.2.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92	26.58	33.07	3.042.44	0.02 %
28.2.1.3	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187	8.91	11.08	2.071.96	0.01 %
28.2.1.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	9.60	11.94	179.10	0.00 %
28.2.1.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56	21.62	26.90	1.506.40	0.01 %
28.2.1.6	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	4	22.66	28.19	112.76	0.00 %
28.2.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.2.2			**Cabos**		**1**		**28.917.90**	**28.917.90**	**0.18 %**
28.2.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	495	4.56	5.67	2.806.65	0.02 %
28.2.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1865	6.15	7.65	14.267.25	0.09 %
28.2.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1050	9.07	11.28	11.844.00	0.08 %
28.2.3			**Iluminação**		**1**		**7.739.84**	**7.739.84**	**0.05 %**
28.2.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	32	194.37	241.87	7.739.84	0.05 %
28.2.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**3.498.10**	**3.498.10**	**0.02 %**
28.2.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44	59.89	74.52	3.278.88	0.02 %
28.2.4.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50.04	62.26	62.26	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.2.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31.54	39.24	156.96	0.00 %
28.2.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**3.115.65**	**3.115.65**	**0.02 %**
28.2.5.1	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.352.66	1.683.25	1.683.25	0.01 %
28.2.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	12.02	14.95	89.70	0.00 %
28.2.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	12.02	14.95	59.80	0.00 %
28.2.5.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	14.13	17.58	140.64	0.00 %
28.2.5.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	101.34	126.10	126.10	0.00 %
28.2.5.6	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.2.5.7	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4	135.53	168.65	674.60	0.00 %
28.2.6			**Tubulação Seca**		**1**		**789.44**	**789.44**	**0.01 %**
28.2.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.3			**SALA MULTIUSO**		**1**		**55.465.37**	**55.465.37**	**0.35 %**
28.3.1			**Infraestrutura**		**1**		**11.466.70**	**11.466.70**	**0.07 %**
28.3.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140	21.61	26.89	3.764.60	0.02 %
28.3.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92	26.58	33.07	3.042.44	0.02 %
28.3.1.3	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187	8.91	11.08	2.071.96	0.01 %
28.3.1.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	9.60	11.94	179.10	0.00 %
28.3.1.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56	21.62	26.90	1.506.40	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.3.1.6	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	4	22.66	28.19	112.76	0.00 %
28.3.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.3.2			**Cabos**		**1**		**28.917.90**	**28.917.90**	**0.18 %**
28.3.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	495	4.56	5.67	2.806.65	0.02 %
28.3.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1865	6.15	7.65	14.267.25	0.09 %
28.3.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1050	9.07	11.28	11.844.00	0.08 %
28.3.3			**Iluminação**		**1**		**7.739.84**	**7.739.84**	**0.05 %**
28.3.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	32	194.37	241.87	7.739.84	0.05 %
28.3.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**3.435.84**	**3.435.84**	**0.02 %**
28.3.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44	59.89	74.52	3.278.88	0.02 %
28.3.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31.54	39.24	156.96	0.00 %
28.3.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**3.115.65**	**3.115.65**	**0.02 %**
28.3.5.1	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.352.66	1.683.25	1.683.25	0.01 %
28.3.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	12.02	14.95	89.70	0.00 %
28.3.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	12.02	14.95	59.80	0.00 %
28.3.5.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	14.13	17.58	140.64	0.00 %
28.3.5.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	101.34	126.10	126.10	0.00 %
28.3.5.6	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.3.5.7	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4	135.53	168.65	674.60	0.00 %
28.3.6			**Tubulação Seca**		**1**		**789.44**	**789.44**	**0.01 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.3.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.4			**LABORATÓRIOS**		**1**		**48.754.25**	**48.754.25**	**0.31 %**
28.4.1			**Infraestrutura**		**1**		**8.716.61**	**8.716.61**	**0.06 %**
28.4.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	21.61	26.89	5.378.00	0.03 %
28.4.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	26.58	33.07	198.42	0.00 %
28.4.1.3	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43	8.91	11.08	476.44	0.00 %
28.4.1.4	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	13.67	17.01	255.15	0.00 %
28.4.1.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56	21.62	26.90	1.506.40	0.01 %
28.4.1.6	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	4	22.66	28.19	112.76	0.00 %
28.4.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.4.2			**Cabos**		**1**		**24.811.65**	**24.811.65**	**0.16 %**
28.4.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	535	4.56	5.67	3.033.45	0.02 %
28.4.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1382	6.15	7.65	10.572.30	0.07 %
28.4.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	425	9.07	11.28	4.794.00	0.03 %
28.4.2.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	402	12.82	15.95	6.411.90	0.04 %
28.4.3			**Iluminação**		**1**		**7.739.84**	**7.739.84**	**0.05 %**
28.4.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	32	194.37	241.87	7.739.84	0.05 %
28.4.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**3.612.01**	**3.612.01**	**0.02 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.4.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	59.89	74.52	3.055.32	0.02 %
28.4.4.2	780	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3	90.40	112.49	337.47	0.00 %
28.4.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50.04	62.26	62.26	0.00 %
28.4.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31.54	39.24	156.96	0.00 %
28.4.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**3.084.70**	**3.084.70**	**0.02 %**
28.4.5.1	12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.352.66	1.683.25	1.683.25	0.01 %
28.4.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	12.02	14.95	74.75	0.00 %
28.4.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	12.02	14.95	59.80	0.00 %
28.4.5.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	14.13	17.58	140.64	0.00 %
28.4.5.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	101.34	126.10	126.10	0.00 %
28.4.5.6	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.4.5.7	00039445/SI	ORSE	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un	4	132.32	164.65	658.60	0.00 %
28.4.6			**Tubulação Seca**		**1**		**789.44**	**789.44**	**0.01 %**
28.4.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	19.83	24.67	789.44	0.01 %
28.5			**REFEITÓRIO**		**1**		**31.961.83**	**31.961.83**	**0.20 %**
28.5.1			**Infraestrutura**		**1**		**9.133.71**	**9.133.71**	**0.06 %**
28.5.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	237	21.61	26.89	6.372.93	0.04 %
28.5.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17	26.58	33.07	562.19	0.00 %
28.5.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44	21.62	26.90	1.183.60	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.5.1.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	19.83	24.67	986.80	0.01 %
28.5.1.5	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	1	22.66	28.19	28.19	0.00 %
28.5.2			**Cabos**		**1**		**8.556.00**	**8.556.00**	**0.05 %**
28.5.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370	4.56	5.67	2.097.90	0.01 %
28.5.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	682	6.15	7.65	5.217.30	0.03 %
28.5.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	9.07	11.28	1.240.80	0.01 %
28.5.3			**Iluminação**		**1**		**9.788.50**	**9.788.50**	**0.06 %**
28.5.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	40	194.37	241.87	9.674.80	0.06 %
28.5.3.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	91.37	113.70	113.70	0.00 %
28.5.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**1.883.17**	**1.883.17**	**0.01 %**
28.5.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	59.89	74.52	596.16	0.00 %
28.5.4.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	37.67	46.87	140.61	0.00 %
28.5.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	50.04	62.26	498.08	0.00 %
28.5.4.4	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63.23	78.68	78.68	0.00 %
28.5.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	39.34	48.95	48.95	0.00 %
28.5.4.6	9422	ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	1	54.88	68.29	68.29	0.00 %
28.5.4.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	31.54	39.24	313.92	0.00 %
28.5.4.8	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	47.61	59.24	59.24	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.5.4.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63.68	79.24	79.24	0.00 %
28.5.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**1.613.65**	**1.613.65**	**0.01 %**
28.5.5.1	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	807.81	1.005.23	1.005.23	0.01 %
28.5.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	12.02	14.95	44.85	0.00 %
28.5.5.3	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	71.48	88.94	88.94	0.00 %
28.5.5.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12.02	14.95	29.90	0.00 %
28.5.5.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	82.91	103.17	103.17	0.00 %
28.5.5.6	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.5.6			**Tubulação Seca**		**1**		**986.80**	**986.80**	**0.01 %**
28.5.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	19.83	24.67	986.80	0.01 %
28.6			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**54.459.35**	**54.459.35**	**0.35 %**
28.6.1			**Infraestrutura**		**1**		**6.858.12**	**6.858.12**	**0.04 %**
28.6.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	21.61	26.89	4.033.50	0.03 %
28.6.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	26.58	33.07	661.40	0.00 %
28.6.1.3	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	23.89	29.72	445.80	0.00 %
28.6.1.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	21.62	26.90	1.076.00	0.01 %
28.6.1.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	19.83	24.67	641.42	0.00 %
28.6.2			**Cabos**		**1**		**9.921.90**	**9.921.90**	**0.06 %**
28.6.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	4.56	5.67	1.701.00	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.6.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	706	6.15	7.65	5.400.90	0.03 %
28.6.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	9.07	11.28	2.820.00	0.02 %
28.6.3			**Iluminação**		**1**		**6.288.62**	**6.288.62**	**0.04 %**
28.6.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	26	194.37	241.87	6.288.62	0.04 %
28.6.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**1.830.03**	**1.830.03**	**0.01 %**
28.6.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	59.89	74.52	1.341.36	0.01 %
28.6.4.2	780	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1	90.40	112.49	112.49	0.00 %
28.6.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50.04	62.26	62.26	0.00 %
28.6.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	31.54	39.24	313.92	0.00 %
28.6.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**29.560.68**	**29.560.68**	**0.19 %**
28.6.5.1	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	807.81	1.005.23	1.005.23	0.01 %
28.6.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	12.02	14.95	44.85	0.00 %
28.6.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	12.02	14.95	44.85	0.00 %
28.6.5.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14.13	17.58	17.58	0.00 %
28.6.5.5	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.6.5.6	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3	135.53	168.65	505.95	0.00 %
28.6.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26	12.82	15.95	414.70	0.00 %
28.6.5.8	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	807.81	1.005.23	1.005.23	0.01 %
28.6.5.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	12.02	14.95	59.80	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.6.5.10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14.13	17.58	17.58	0.00 %
28.6.5.11	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4	135.53	168.65	674.60	0.00 %
28.6.5.12	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2	68.62	85.39	170.78	0.00 %
28.6.5.13	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	12.82	15.95	638.00	0.00 %
28.6.5.14	12232	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	2.054.89	2.557.10	2.557.10	0.02 %
28.6.5.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	101.34	126.10	882.70	0.01 %
28.6.5.16	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	638.80	794.92	794.92	0.01 %
28.6.5.17	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.6.5.18	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	127.22	158.31	6.332.40	0.04 %
28.6.5.19	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	807.81	1.005.23	1.005.23	0.01 %
28.6.5.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12.02	14.95	29.90	0.00 %
28.6.5.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	12.02	14.95	89.70	0.00 %
28.6.5.22	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	90.98	113.21	113.21	0.00 %
28.6.5.23	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.6.5.24	12232	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	2.054.89	2.557.10	2.557.10	0.02 %
28.6.5.25	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	82.91	103.17	206.34	0.00 %
28.6.5.26	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	90.98	113.21	452.84	0.00 %
28.6.5.27	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	638.80	794.92	794.92	0.01 %
28.6.5.28	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1.346.62	1.675.73	1.675.73	0.01 %
28.6.5.29	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.6.5.30	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	245.23	305.16	6.103.20	0.04 %
28.7			**BANHEIROS**		**3**		**9.587.86**	**28.763.58**	**0.18 %**
28.7.1			**Infraestrutura**		**1**		**2.594.46**	**2.594.46**	**0.02 %**
28.7.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66	21.61	26.89	1.774.74	0.01 %
28.7.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	21.62	26.90	322.80	0.00 %
28.7.1.3	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	1	22.66	28.19	28.19	0.00 %
28.7.1.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	19.83	24.67	468.73	0.00 %
28.7.2			**Cabos**		**1**		**1.644.75**	**1.644.75**	**0.01 %**
28.7.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	215	6.15	7.65	1.644.75	0.01 %
28.7.3			**Iluminação**		**1**		**4.595.53**	**4.595.53**	**0.03 %**
28.7.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	19	194.37	241.87	4.595.53	0.03 %
28.7.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**753.12**	**753.12**	**0.00 %**
28.7.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	59.89	74.52	596.16	0.00 %
28.7.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	31.54	39.24	156.96	0.00 %
28.8			**GINÁSIO**		**1**		**32.561.57**	**32.561.57**	**0.21 %**
28.8.1			**Infraestrutura**		**1**		**10.176.81**	**10.176.81**	**0.06 %**
28.8.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	21.61	26.89	2.151.20	0.01 %
28.8.1.2	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	140	19.51	24.27	3.397.80	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.8.1.3	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	20	21.87	27.21	544.20	0.00 %
28.8.1.4	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47	7.99	9.94	467.18	0.00 %
28.8.1.5	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	9.88	12.29	86.03	0.00 %
28.8.1.6	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	160	14.18	17.64	2.822.40	0.02 %
28.8.1.7	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6	19.74	24.56	147.36	0.00 %
28.8.1.8	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16	28.16	35.04	560.64	0.00 %
28.8.2			**Cabos**		**1**		**6.492.20**	**6.492.20**	**0.04 %**
28.8.2.1	14071	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	260	20.07	24.97	6.492.20	0.04 %
28.8.3			**Iluminação**		**1**		**15.445.44**	**15.445.44**	**0.10 %**
28.8.3.1	CPU4192	Próprio	Luminária Led 200w	UN	16	775.75	965.34	15.445.44	0.10 %
28.8.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**447.12**	**447.12**	**0.00 %**
28.8.4.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	59.89	74.52	447.12	0.00 %
28.9			**GRAMA SINTÉTICA**		**1**		**31.311.82**	**31.311.82**	**0.20 %**
28.9.1			**Infraestrutura**		**1**		**1.913.80**	**1.913.80**	**0.01 %**
28.9.1.1	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	40	19.51	24.27	970.80	0.01 %
28.9.1.2	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	7.99	9.94	139.16	0.00 %
28.9.1.3	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40	14.18	17.64	705.60	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.9.1.4	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4	19.74	24.56	98.24	0.00 %
28.9.2			**Cabos**		**1**		**1.248.50**	**1.248.50**	**0.01 %**
28.9.2.1	14071	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	50	20.07	24.97	1.248.50	0.01 %
28.9.3			**Iluminação**		**1**		**28.149.52**	**28.149.52**	**0.18 %**
28.9.3.1	CPU4087	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	unidade	4	5.655.24	7.037.38	28.149.52	0.18 %
28.10			**QUADRAS DE VOLÊI**		**1**		**21.596.18**	**21.596.18**	**0.14 %**
28.10.1			**Infraestrutura**		**1**		**1.913.80**	**1.913.80**	**0.01 %**
28.10.1.1	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	40	19.51	24.27	970.80	0.01 %
28.10.1.2	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	7.99	9.94	139.16	0.00 %
28.10.1.3	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40	14.18	17.64	705.60	0.00 %
28.10.1.4	104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4	19.74	24.56	98.24	0.00 %
28.10.2			**Cabos**		**1**		**1.248.50**	**1.248.50**	**0.01 %**
28.10.2.1	14071	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	50	20.07	24.97	1.248.50	0.01 %
28.10.3			**Iluminação**		**1**		**18.433.88**	**18.433.88**	**0.12 %**
28.10.3.1	CPU4199	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra area com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	unidade	4	3.703.37	4.608.47	18.433.88	0.12 %
28.11			**VESTIÁRIO, PISCINA E ARQUIBANCADA**		**1**		**54.933.80**	**54.933.80**	**0.35 %**
28.11.1			**Infraestrutura**		**1**		**7.336.67**	**7.336.67**	**0.05 %**
28.11.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	117	21.61	26.89	3.146.13	0.02 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.11.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17	26.58	33.07	562.19	0.00 %
28.11.1.3	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150	8.91	11.08	1.662.00	0.01 %
28.11.1.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	21.62	26.90	1.102.90	0.01 %
28.11.1.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	19.83	24.67	863.45	0.01 %
28.11.2			**Cabos**		**1**		**9.339.90**	**9.339.90**	**0.06 %**
28.11.2.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260	4.56	5.67	1.474.20	0.01 %
28.11.2.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	866	6.15	7.65	6.624.90	0.04 %
28.11.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	9.07	11.28	1.240.80	0.01 %
28.11.3			**Iluminação**		**1**		**30.470.99**	**30.470.99**	**0.19 %**
28.11.3.1	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	27	194.37	241.87	6.530.49	0.04 %
28.11.3.2	13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	8	107.08	133.25	1.066.00	0.01 %
28.11.3.3	CPU4193	Próprio	Kit Basic Smartpool 2a Geração Tholz + 05 Leds 10w Rgb ou similar	UN	2	3.763.64	4.683.47	9.366.94	0.06 %
28.11.3.4	CPU4201	Próprio	Poste Para Iluminação piscina com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	unidade	4	2.713.67	3.376.89	13.507.56	0.09 %
28.11.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**1.666.40**	**1.666.40**	**0.01 %**
28.11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	39.34	48.95	195.80	0.00 %
28.11.4.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	59.89	74.52	149.04	0.00 %
28.11.4.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	37.67	46.87	749.92	0.00 %
28.11.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	31.54	39.24	196.20	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.11.4.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	47.61	59.24	296.20	0.00 %
28.11.4.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63.68	79.24	79.24	0.00 %
28.11.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**3.285.91**	**3.285.91**	**0.02 %**
28.11.5.1	12230	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.150.31	1.431.44	1.431.44	0.01 %
28.11.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	12.02	14.95	59.80	0.00 %
28.11.5.3	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	15.89	19.77	79.08	0.00 %
28.11.5.4	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	90.98	113.21	113.21	0.00 %
28.11.5.5	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	4	185.54	230.88	923.52	0.01 %
28.11.5.6	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2	135.53	168.65	337.30	0.00 %
28.11.5.7	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.11.6			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**1.564.65**	**1.564.65**	**0.01 %**
28.11.6.1	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	807.81	1.005.23	1.005.23	0.01 %
28.11.6.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	12.02	14.95	104.65	0.00 %
28.11.6.3	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	90.98	113.21	113.21	0.00 %
28.11.6.4	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.11.7			**Caixas**		**1**		**1.269.28**	**1.269.28**	**0.01 %**
28.11.7.1	437	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	un	2	510.00	634.64	1.269.28	0.01 %
28.12			**RESERVATÓRIO**		**1**		**6.611.00**	**6.611.00**	**0.04 %**
28.12.1			**Infraestrutura**		**1**		**1.598.60**	**1.598.60**	**0.01 %**
28.12.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	21.61	26.89	941.15	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.12.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	26.58	33.07	496.05	0.00 %
28.12.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	21.62	26.90	161.40	0.00 %
28.12.2			**Cabos**		**1**		**1.667.40**	**1.667.40**	**0.01 %**
28.12.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	6.15	7.65	765.00	0.00 %
28.12.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	9.07	11.28	902.40	0.01 %
28.12.3			**Iluminação**		**1**		**568.50**	**568.50**	**0.00 %**
28.12.3.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5	91.37	113.70	568.50	0.00 %
28.12.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**400.69**	**400.69**	**0.00 %**
28.12.4.1	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	47.61	59.24	59.24	0.00 %
28.12.4.2	9422	ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	5	54.88	68.29	341.45	0.00 %
28.12.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**1.970.95**	**1.970.95**	**0.01 %**
28.12.5.1	12230	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.150.31	1.431.44	1.431.44	0.01 %
28.12.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12.02	14.95	29.90	0.00 %
28.12.5.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	13.04	16.22	64.88	0.00 %
28.12.5.4	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	82.91	103.17	103.17	0.00 %
28.12.5.5	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.12.6			**Tubulação Seca**		**1**		**404.86**	**404.86**	**0.00 %**
28.12.6.1	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	162.68	202.43	404.86	0.00 %
28.13			**CASA DE BOMBAS DA PISCINA**		**1**		**6.419.52**	**6.419.52**	**0.04 %**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.13.1			**Infraestrutura**		**1**		**1.326.99**	**1.326.99**	**0.01 %**
28.13.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	21.61	26.89	806.70	0.01 %
28.13.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	26.58	33.07	330.70	0.00 %
28.13.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	21.62	26.90	161.40	0.00 %
28.13.1.4	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	1	22.66	28.19	28.19	0.00 %
28.13.2			**Cabos**		**1**		**1.667.40**	**1.667.40**	**0.01 %**
28.13.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	6.15	7.65	765.00	0.00 %
28.13.2.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	9.07	11.28	902.40	0.01 %
28.13.3			**Iluminação**		**1**		**227.40**	**227.40**	**0.00 %**
28.13.3.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	91.37	113.70	227.40	0.00 %
28.13.4			**Tomadas e Interruptores**		**1**		**576.69**	**576.69**	**0.00 %**
28.13.4.1	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	63.23	78.68	236.04	0.00 %
28.13.4.2	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	54.56	67.89	135.78	0.00 %
28.13.4.3	9422	ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	3	54.88	68.29	204.87	0.00 %
28.13.5			**Quadros de Baixa Tensão**		**1**		**2.418.61**	**2.418.61**	**0.02 %**
28.13.5.1	12230	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.150.31	1.431.44	1.431.44	0.01 %
28.13.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	12.02	14.95	14.95	0.00 %
28.13.5.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	13.04	16.22	32.44	0.00 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

28.13.5.4	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	74.55	92.77	185.54	0.00 %
28.13.5.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	82.91	103.17	412.68	0.00 %
28.13.5.6	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4	68.62	85.39	341.56	0.00 %
28.13.6			**Tubulação Seca**		**1**		**202.43**	**202.43**	**0.00 %**
28.13.6.1	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	162.68	202.43	202.43	0.00 %
28.14			**SUBESTAÇÃO AÉREA E CABO DE ENTRADA**		**1**		**221.347.60**	**221.347.60**	**1.41 %**
28.14.1			**Infraestrutura**		**1**		**7.470.44**	**7.470.44**	**0.05 %**
28.14.1.1	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	192	25.90	32.22	6.186.24	0.04 %
28.14.1.2	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4	258.00	321.05	1.284.20	0.01 %
28.14.2			**Cabos**		**1**		**136.516.05**	**136.516.05**	**0.87 %**
28.14.2.1	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	99	127.22	158.31	15.672.69	0.10 %
28.14.2.2	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	396	245.23	305.16	120.843.36	0.77 %
28.14.3			**Subestação Aérea com quadro de Medição e Poste**		**1**		**74.604.60**	**74.604.60**	**0.47 %**
28.14.3.1	C4942	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1	59.952.27	74.604.60	74.604.60	0.47 %
28.14.4			**Lastro de Concreto**		**1**		**2.756.51**	**2.756.51**	**0.02 %**
28.14.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7.29	103.40	128.67	938.00	0.01 %
28.14.4.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4.86	33.11	41.20	200.23	0.00 %
28.14.4.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2.43	535.17	665.96	1.618.28	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

29			**INSTALAÇÕES DE SPDA**		**1**		**257.100.74**	**257.100.74**	**1.64 %**
29.1			**SISTEMA DE CAPTAÇÃO**		**1**		**48.505.59**	**48.505.59**	**0.31 %**
29.1.1	8795	ORSE	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	192	30.42	37.85	7.267.20	0.05 %
29.1.2	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	1536.7	16.91	21.04	32.332.16	0.21 %
29.1.3	00034359	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300 MM	UN	44	17.48	21.75	957.00	0.01 %
29.1.4	11901	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	un	513	0.61	0.75	384.75	0.00 %
29.1.5	10908	ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	112	54.28	67.54	7.564.48	0.05 %
29.2			**SISTEMA DE ATERRAMENTO**		**1**		**69.768.48**	**69.768.48**	**0.44 %**
29.2.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	86	132.73	165.16	14.203.76	0.09 %
29.2.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	86	54.46	67.77	5.828.22	0.04 %
29.2.3	CPU4226	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 33 TERMINAIS	UN	1	2.103.75	2.617.90	2.617.90	0.02 %
29.2.4	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	90	420.72	523.54	47.118.60	0.30 %
29.3			**CABOS DE COBRE**		**1**		**135.637.43**	**135.637.43**	**0.86 %**
29.3.1	8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	669.55	162.80	202.58	135.637.43	0.86 %
29.4			**CONECTORES**		**1**		**3.189.24**	**3.189.24**	**0.02 %**
29.4.1	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	172	14.16	17.62	3.030.64	0.02 %
29.4.2	7923	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	20	6.38	7.93	158.60	0.00 %
30			**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		**1**		**116.980.53**	**116.980.53**	**0.74 %**
30.1			**Infraestrutura**		**1**		**37.498.56**	**37.498.56**	**0.24 %**
30.1.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22	21.61	26.89	591.58	0.00 %
30.1.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	136	26.58	33.07	4.497.52	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

30.1.3	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	385	19.51	24.27	9.343.95	0.06 %
30.1.4	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	97	21.87	27.21	2.639.37	0.02 %
30.1.5	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90	15.67	19.49	1.754.10	0.01 %
30.1.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	19.17	23.85	238.50	0.00 %
30.1.7	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	128	7.99	9.94	1.272.32	0.01 %
30.1.8	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	9.88	12.29	393.28	0.00 %
30.1.9	CPU4212	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	370	9.08	11.29	4.177.30	0.03 %
30.1.10	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	111	13.67	17.01	1.888.11	0.01 %
30.1.11	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	20	87.01	108.27	2.165.40	0.01 %
30.1.12	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	20.17	25.09	25.09	0.00 %
30.1.13	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	16	5.25	6.53	104.48	0.00 %
30.1.14	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	22	162.68	202.43	4.453.46	0.03 %
30.1.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	21.62	26.90	2.690.00	0.02 %
30.1.16	652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	2	22.66	28.19	56.38	0.00 %
30.1.17	104405	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22	33.14	41.23	907.06	0.01 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

30.1.18	104405	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4	33.14	41.23	164.92	0.00 %
30.1.19	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	22	4.96	6.17	135.74	0.00 %
30.2			**Cabos**		**1**		**25.477.83**	**25.477.83**	**0.16 %**
30.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	1899	8.64	10.75	20.414.25	0.13 %
30.2.2	11230	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	54	33.37	41.52	2.242.08	0.01 %
30.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	54	41.99	52.25	2.821.50	0.02 %
30.3			**Tomadas e Câmeras**		**1**		**11.766.41**	**11.766.41**	**0.07 %**
30.3.1	CPU4220	Próprio	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	42	66.11	82.26	3.454.92	0.02 %
30.3.2	7792	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	un	2	134.68	167.59	335.18	0.00 %
30.3.3	CPU4214	Próprio	Tomada simples Para HDMI instalada em Caixa 4X2	UNIDADE	22	100.64	125.23	2.755.06	0.02 %
30.3.4	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	25	3.42	4.25	106.25	0.00 %
30.3.5	13597	ORSE	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia	un	15	274.03	341.00	5.115.00	0.03 %
30.4			**Quadros de Cabeamento**		**1**		**39.481.22**	**39.481.22**	**0.25 %**
30.4.1	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	un	65	23.68	29.46	1.914.90	0.01 %
30.4.2	8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	799.36	994.72	994.72	0.01 %
30.4.3	8682	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1	627.93	781.39	781.39	0.00 %
30.4.4	00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	4	129.58	161.24	644.96	0.00 %
30.4.5	00011255	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	321.02	399.47	399.47	0.00 %
30.4.6	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1	1.242.13	1.545.70	1.545.70	0.01 %
30.4.7	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1	3.871.82	4.818.09	4.818.09	0.03 %

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

30.4.8	7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1	520.00	647.08	647.08	0.00 %
30.4.9	CPU4189	Próprio	Switch 48 portas, Hikvision ou similar	UN	1	2.750.97	3.423.30	3.423.30	0.02 %
30.4.10	CPU4188	Próprio	Switch TP-Link POE, Hikvision ou similar	UN	3	3.225.45	4.013.74	12.041.22	0.08 %
30.4.11	13962	ORSE	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	un	1	2.287.73	2.846.85	2.846.85	0.02 %
30.4.12	8362	ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	65	23.63	29.40	1.911.00	0.01 %
30.4.13	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	3	347.06	431.88	1.295.64	0.01 %
30.4.14	11419	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	2	21.15	26.31	52.62	0.00 %
30.4.15	CPU4190	Próprio	Nobreak 1000 Va	UN	2	1.155.05	1.437.34	2.874.68	0.02 %
30.4.16	CPU4191	Próprio	Nobreak 720 Va	UN	5	528.71	657.92	3.289.60	0.02 %
30.5			**Lastro de Concreto**		**1**		**2.756.51**	**2.756.51**	**0.02 %**
30.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7.29	103.40	128.67	938.00	0.01 %
30.5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4.86	33.11	41.20	200.23	0.00 %
30.5.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2.43	535.17	665.96	1.618.28	0.01 %
31			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**36.053.26**	**36.053.26**	**0.23 %**
31.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	45	105.68	131.50	5.917.50	0.04 %
31.2	14131	ORSE	Equipamento para praças - Parque infantil tipo casinha de boneca, em concretoarmado FCK=35 MPa, dimensões L=2,00m; C=2,00m; H=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo. Modelo Relevo ou similar	un	1	14.583.20	18.147.33	18.147.33	0.12 %
31.3	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	2	1.760.00	2.190.14	4.380.28	0.03 %
31.4	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	3.909.80	4.865.35	4.865.35	0.03 %
31.5	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.204.12	2.742.80	2.742.80	0.02 %

Total sem BDI **12.624.140.07**
Total do BDI **3.084.082.52**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Total Geral	**15.708.222.59**

RENATO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 69282

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Obra
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA REV 01

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 08/2026 - Bahia 24,44%
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,76%
		588.531,45	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.196,19	39.784,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%													
		202.996,24	101.498,12	101.498,12													
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%													
		64.929,82	32.464,91	32.464,91													
4	FECHAMENTO DO TERRENO: MUROS, GRADIS E PORTÕES	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%												20,00%
		544.693,12	163.407,94	163.407,94	108.938,62												108.938,62
5	ESTACIONAMENTO	100,00%												40,00%	30,00%	30,00%	
		317.401,09												126.960,44	95.220,33	95.220,33	
6	MEIO-FIO	100,00%												40,00%	30,00%	30,00%	
		41.882,85												16.753,14	12.564,86	12.564,86	
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00%												40,00%	30,00%	30,00%	
		405.074,90												162.029,96	121.522,47	121.522,47	
8	BLOCO DE AULAS	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					10,00%
		3.101.892,45		310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25	310.189,25					310.189,25
9	BLOCO DE SALAS MULTIUSO	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	15,00%				5,00%		5,00%
		629.194,21						157.298,55	157.298,55	157.298,55	94.379,13				31.459,71		31.459,71
10	BLOCO LABORATÓRIOS	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%			5,00%		
		558.907,53						139.726,88	139.726,88	139.726,88	83.836,13	27.945,38			27.945,38		
11	BLOCO ADM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%								10,00%		
		521.247,32	104.249,46	104.249,46	104.249,46	104.249,46	52.124,73								52.124,73		
12	BLOCO REFEITORIO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%								10,00%	10,00%	
		788.662,20	157.732,44	157.732,44	157.732,44	78.866,22	78.866,22								78.866,22	78.866,22	
13	BLOCO SANITÁRIOS	100,00%				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					10,00%		
		755.351,10				75.535,11	151.070,22	151.070,22	151.070,22	151.070,22					75.535,11		
14	QUADRA DE AREIA	100,00%														100,00%	
		53.328,88														53.328,88	
15	QUADRA SOCIETY	100,00%											5,00%	70,00%	25,00%		
		533.044,17											26.652,21	373.130,92	133.261,04		
16	VESTIARIO E PISCINA SEMI-OLIMPICA	100,00%				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				5,00%	5,00%		
		1.060.463,67				106.046,37	212.092,73	212.092,73	212.092,73	212.092,73				53.023,18	53.023,18		
17	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00%									20,00%	30,00%	50,00%				
		1.370.878,38									274.175,68	411.263,51	685.439,19				
18	ESTRUTURA CASA DE BOMBAS DA PISCINA	100,00%	100,00%														
		61.368,13	61.368,13														
19	RESERVATÓRIOS (PREDIAL E ESTRUTURAS)	100,00%	50,00%		50,00%												
		92.152,65	46.076,33		46.076,33												
20	PERGOLADO	100,00%												30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		780.610,82												234.183,25	234.183,25	234.183,25	78.061,08
21	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	100,00%				20,00%	40,00%									40,00%	
		184.742,26				36.948,45	73.896,90									73.896,90	
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%				60,00%	40,00%										
		25.648,17				15.388,90	10.259,27										
23	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%				60,00%	40,00%										
		8.143,88				4.886,33	3.257,55										
24	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%				10,00%	10,00%	10,00%			20,00%	20,00%
		703.542,25			70.354,23	70.354,23	70.354,23				70.354,23	70.354,23	70.354,23			140.708,45	140.708,45
25	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		305.278,93		30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89	30.527,89				
26	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		301.036,20		30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62	30.103,62				
27	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		72.862,47					14.572,49	14.572,49	14.572,49	14.572,49	14.572,49						
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		1.224.222,92	61.211,15	61.211,15	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29	122.422,29				
29	INSTALAÇÕES DE SPDA	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		257.100,74		25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07	25.710,07				
30	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		116.980,53		11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05	11.698,05				
31	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%															100,00%
		36.053,26															36.053,26
Porcentagem			4,88%	6,8%	6,73%	6,76%	7,87%	7,92%	7,92%	7,92%	7,05%	6,87%	6,63%	6,4%	6,08%	5,41%	4,74%
Custo			767.204,66	1.067.989,09	1.057.198,44	1.062.122,43	1.236.341,72	1.244.608,25	1.244.608,25	1.244.608,25	1.107.165,02	1.079.410,48	1.042.103,75	1.005.277,07	954.902,46	849.487,54	745.195,09
Porcentagem Acumulado			4,88%	11,68%	18,41%	25,17%	33,05%	40,97%	48,89%	56,82%	63,86%	70,74%	77,37%	83,77%	89,85%	95,26%	100,0%
Custo Acumulado			767.204,66	1.835.193,75	2.892.392,19	3.954.514,62	5.190.856,34	6.435.464,59	7.680.072,84	8.924.681,09	10.031.846,11	11.111.256,59	12.153.360,34	13.158.637,41	14.113.539,87	14.963.027,41	15.708.222,59

RENATO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 69282

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Obra
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA REV 01

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

BDI - BDI NOVA ESCOLA IRAQUARA

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		4,00%
		Total do Grupo	**4,00%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		1,27%
		Total do Grupo	**1,27%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Seguro e Garantia		0,80%
		Total do Grupo	**0,80%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		1,23%
		Total do Grupo	**1,23%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		8,19%
		Total do Grupo	**8,19%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÃO)		0,00%
		Total do Grupo	**6,65%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **24,44%**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composições Analíticas com Preço Unitário
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA REV 01

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4224	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ESCOLA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	1.0000000	31.529.60	31.529.60
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160.0000000	148.12	23.699.20
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160.0000000	48.94	7.830.40
				MO sem LS => 13.379.59	LS =>	15.540.41	MO com LS =>	28.920.00
				Valor do BDI => 7.705.83			Valor com BDI =>	39.235.43

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4225	Próprio	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	9.32	9.32
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0304000	306.72	9.32
				MO sem LS => 0.51	LS =>	0.60	MO com LS =>	1.11
				Valor do BDI => 2.27			Valor com BDI =>	11.59

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4227	Próprio	- Lastro de brita graduada apiloada e=5cm	268	m²	1.0000000	16.71	16.71
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.5000000	3.88	1.94
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0.0250000	140.04	3.50
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0.0250000	139.30	3.48
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.5000000	15.59	7.79
				MO sem LS => 3.60	LS =>	4.19	MO com LS =>	7.79
				Valor do BDI => 4.08			Valor com BDI =>	20.79

8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	Telhamento para Cobertura	m²	1.0000000	197.29	197.29
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.0021831	41.83	0.09

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0009760	43.06	0.04
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1089338	34.83	3.79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1952328	26.14	5.10
Insumo	00039522	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Material	m²	1.2000000	149.60	179.52
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4.1500000	2.11	8.75
				MO sem LS => 2.84	LS =>	3.32	MO com LS =>	6.16
				Valor do BDI => 48.21			Valor com BDI =>	245.50

11.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU6071	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	14.74	14.74
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0.0227000	26.37	0.59
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0100000	39.26	0.39
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0023000	25.82	0.05
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0383000	40.97	1.56
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	0.0327000	13.02	0.42
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0.0037000	35.00	0.12
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	1.0910000	10.16	11.08
Insumo	00001333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0.0600050	8.98	0.53
				MO sem LS => 0.75	LS =>	0.88	MO com LS =>	1.63
				Valor do BDI => 3.60			Valor com BDI =>	18.34

11.4.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4191	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 30 MPA	Mobiliário Urbano	M²	1.0000000	156.90	156.90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5104000	35.77	18.25

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	Argamassas	m³	0.0250000	998.24	24.95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5104000	26.14	13.34
Insumo	10905	ORSE	Placa de concreto armado polido, fck=30mpa	Material	m²	1.1000000	91.24	100.36
				MO sem LS => 12.09	LS =>	14.06	MO com LS =>	26.15
				Valor do BDI => 38.34			Valor com BDI =>	195.24

15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4086	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG LOSANGULAR COM REVESTIMENTO EM PVC (COM MURETA EM MEIO-FIO). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	1.0000000	288.49	288.49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3765606	26.14	9.84
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0.0044506	541.96	2.41
Composição Auxiliar	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	0.2500000	46.01	11.50
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7531213	35.52	26.75
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.0025304	33.61	0.08
Insumo	2178	ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	Material	m²	1.0500000	90.37	94.88
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0.6253651	87.21	54.53
Insumo	00007158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1.0202961	39.41	40.20
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0.0796749	24.00	1.91
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0.8912365	52.06	46.39
				MO sem LS => 13.63	LS =>	15.84	MO com LS =>	29.47
				Valor do BDI => 70.50			Valor com BDI =>	358.99

21.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4200	Próprio	CENTRAL DE ALARME DIGITAL COM 2 BATERIAS ADEMCO VISTA 50 OU SIMILAR (ATÉ 40 PONTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1.0000000	3.724.43	3.724.43

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	12.0000000	44.01	528.12
Insumo	8016	ORSE	Central de alarme digital com 2 baterias Ademco vista 50 ou similar (até 40 pontos)	Material	un	1.0000000	3.196.31	3.196.31
				MO sem LS => 191.08	LS =>	221.96	MO com LS =>	413.04
				Valor do BDI => 910.25			Valor com BDI =>	4.634.68

21.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4203	Próprio	MOTO BOMBA CENTRÍFUGA PARA COMBATE A INCÊNDIO, 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1.0000000	7.755.29	7.755.29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	35.29	70.58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	26.62	53.24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	36.30	72.60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	27.47	54.94
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4.0000000	0.34	1.36
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	4.0000000	1.35	5.40
Insumo	7616	ORSE	Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio)	Material	Un	1.0000000	7.496.37	7.496.37
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0.2000000	4.01	0.80
				MO sem LS => 81.73	LS =>	94.95	MO com LS =>	176.68
				Valor do BDI => 1.895.39			Valor com BDI =>	9.650.68

21.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4204	Próprio	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV, HM 2 A 12 M, Q 11,9 A 24,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1.0000000	6.543.41	6.543.41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	27.47	54.94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	36.30	72.60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	26.62	53.24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.0000000	35.29	70.58
Insumo	00005086	SINAPI	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	Material	KG	10.1376000	35.99	364.85
Insumo	00044333	SINAPI	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	Material	M	3.0000000	95.66	286.98

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Insumo	11733	ORSE	Motobomba centrífuga submersível, marca Schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1cv, trifásica 220V, recalque 2", hm = 2 a 12m, q = 11,9 a 24,3 m³/h ousimilar	Material	un	1.0000000	5.640.22	5.640.22
				MO sem LS => 81.73	LS =>	94.95	MO com LS =>	176.68
				Valor do BDI => 1.599.20			Valor com BDI =>	8.142.61
22.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4213	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO RADIAL TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1.0000000	6.693.63	6.693.63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.14	26.14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	36.30	36.30
Insumo	CPU4183	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO RADIAL TRIFÁSICO	Equipamento	UN	1.0000000	6.631.19	6.631.19
				MO sem LS => 20.08	LS =>	23.34	MO com LS =>	43.42
				Valor do BDI => 1.635.92			Valor com BDI =>	8.329.55
23.1.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4215	Próprio	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Sistemas de Medição de Gás	UN	1.0000000	1.800.52	1.800.52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11.9129870	35.29	420.40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11.9129870	26.62	317.12
Composição Auxiliar	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha	un	1.0000000	468.47	468.47
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0.0774640	49.41	3.82
Insumo	00000765	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Material	UN	2.0000000	9.00	18.00
Insumo	00004888	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	Material	UN	2.0000000	3.70	7.40
Insumo	00011748	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	Material	UN	2.0000000	54.91	109.82
Insumo	00003472	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	3.0000000	14.01	42.03
Insumo	00040626	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	0.3107330	41.28	12.82
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.3239200	15.68	5.07
Insumo	00006320	SINAPI	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	2.0000000	22.79	45.58
Insumo	00004179	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	8.0000000	10.39	83.12
Insumo	00004177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Material	UN	2.0000000	5.08	10.16

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Insumo	00011746	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1"	Material		UN	3.0000000	85.57	256.71
				MO sem LS =>	243.06	LS =>	282.33	MO com LS =>	525.39
				Valor do BDI =>	440.04			Valor com BDI =>	2.240.56
24.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4202	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de ar condicionado em cobre		M	1.0000000	172.45	172.45
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0900160	27.78	2.50
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0900160	33.82	3.04
Insumo	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1.0227270	70.41	72.01
Insumo	7468	ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	Material		m	1.0227270	92.80	94.90
				MO sem LS =>	1.77	LS =>	2.06	MO com LS =>	3.83
				Valor do BDI =>	42.14			Valor com BDI =>	214.59
25.1.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4218	Próprio	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 100 L, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1.0000000	3.299.19	3.299.19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	35.29	35.29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	26.14	26.14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	36.30	36.30
Insumo	CPU4185	Próprio	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 100 L, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Equipamento		UN	1.0000000	3.201.46	3.201.46
				MO sem LS =>	32.21	LS =>	37.42	MO com LS =>	69.63
				Valor do BDI =>	806.32			Valor com BDI =>	4.105.51
25.1.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4216	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Caixas de Água para Edificações		UN	1.0000000	11.177.01	11.177.01
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	2.3611000	205.48	485.15
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.2634000	380.47	100.21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.4821000	35.29	52.30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.4821000	26.62	39.45

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Insumo	CPU4184	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 12.000 LITROS	Material		UN	1.0000000	10.499.90	10.499.90
				MO sem LS =>	88.44	LS =>	102.73	MO com LS =>	191.17
				Valor do BDI =>	2.731.66			Valor com BDI =>	13.908.67
25.2.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4219	Próprio	MOTO BOMBA SUBMERSA, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 220V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 8 Â 45M, Q = 1,5 Â 6,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		UN	1.0000000	2.233.14	2.233.14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2.0000000	36.30	72.60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2.0000000	27.47	54.94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2.0000000	26.62	53.24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2.0000000	35.29	70.58
Insumo	14559	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv, monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 à 6,3 m³/h	Material		un	1.0000000	1.694.80	1.694.80
Insumo	00044333	SINAPI	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	Material		M	3.0000000	95.66	286.98
				MO sem LS =>	81.73	LS =>	94.95	MO com LS =>	176.68
				Valor do BDI =>	545.77			Valor com BDI =>	2.778.91
25.2.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4073	Próprio	Montagem de sistema hidraulico de bombas e quadro de comando	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1.0000000	7.503.62	7.503.62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	80.0000000	26.62	2.129.60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	80.0000000	35.29	2.823.20
Composição Auxiliar	13340	ORSE	Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	Quadros de Distribuição de Energia		un	1.0000000	1.846.66	1.846.66
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	16.0000000	44.01	704.16
				MO sem LS =>	1.908.51	LS =>	2.216.75	MO com LS =>	4.125.26
				Valor do BDI =>	1.833.88			Valor com BDI =>	9.337.50
26.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4022	Próprio	Biodigestor 1500L/dia + Leito de Secagem - Fornecimento e instalação	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF		UN	1.0000000	19.976.81	19.976.81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	40.0000000	35.77	1.430.80

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	4.2000000	48.41	203.32
Composição Auxiliar	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	1.5100000	238.82	360.61
Composição Auxiliar	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	12.3000000	14.89	183.14
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	12.7600000	103.40	1.319.38
Composição Auxiliar	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	0.4200000	833.21	349.94
Composição Auxiliar	KENE010	Próprio	Reaterro compatactado com solo cimento	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	0.8700000	198.82	172.97
Composição Auxiliar	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40.0000000	26.97	1.078.80
Composição Auxiliar	KENE08	Próprio	TAMPA METÁLICA ESTRUTURADA PARA ETE INSTALADA E PINTADA FIXADA EM BLOCO BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1.0000000	1.648.05	1.648.05
Insumo	CPU4194	Próprio	BIODIGESTOR 10.000 L/DIA	Material	UN	1.0000000	13.229.80	13.229.80
				MO sem LS => 1.538.47	LS =>	1.786.94	MO com LS =>	3.325.41
				Valor do BDI => 4.882.33			Valor com BDI =>	24.859.14

27.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4209	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1.0000000	69.14	69.14
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0.2000000	103.40	20.68
Composição Auxiliar	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	Drenos	m³	0.1800000	180.15	32.42
Composição Auxiliar	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	Drenos	M	1.0000000	11.28	11.28
Insumo	00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	0.5000000	9.53	4.76
				MO sem LS => 8.64	LS =>	10.04	MO com LS =>	18.68
				Valor do BDI => 16.89			Valor com BDI =>	86.03

27.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4210	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX E GRELHA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1.0000000	161.09	161.09
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0.2000000	103.40	20.68
Composição Auxiliar	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	Drenos	m³	0.1800000	180.15	32.42
Composição Auxiliar	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	Drenos	M	1.0000000	11.28	11.28

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Insumo	00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	0.5000000	9.53	4.76
Insumo	2653	ORSE	Canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	Material	m	2.5000000	36.78	91.95
				MO sem LS => 8.64	LS =>	10.04	MO com LS =>	18.68
				Valor do BDI => 39.37			Valor com BDI =>	200.46
28.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1.0000000	8.91	8.91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0672000	27.47	1.84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0672000	36.30	2.43
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1.1000000	4.22	4.64
				MO sem LS => 1.38	LS =>	1.61	MO com LS =>	2.99
				Valor do BDI => 2.17			Valor com BDI =>	11.08
28.1.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4207	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1.0000000	24.98	24.98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1511000	36.30	5.48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1511000	27.47	4.15
Insumo	6527	ORSE	Eletroduto corrugado flexivel Ø 3" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	Material	m	1.0000000	15.35	15.35
				MO sem LS => 3.11	LS =>	3.62	MO com LS =>	6.73
				Valor do BDI => 6.10			Valor com BDI =>	31.08
28.1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4208	Próprio	POSTE DECORATIVO 3 METROS ESCOLA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1.0000000	3.097.49	3.097.49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9.0000000	36.30	326.70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.0000000	35.77	107.31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9.0000000	26.14	235.26
Composição Auxiliar	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	0.2500000	2.545.67	636.41
Composição Auxiliar	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1.0000000	626.60	626.60

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Insumo	12986	ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contraimpacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v	Material		un	1.0000000	1.165.21	1.165.21
				MO sem LS =>	353.85	LS =>	411.00	MO com LS =>	764.85
				Valor do BDI =>	757.02			Valor com BDI =>	3.854.51

28.9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4087	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	1.0000000	5.655.24	5.655.24
Composição Auxiliar	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	9.0000000	37.78	340.02
Composição Auxiliar	100600	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1.0000000	864.96	864.96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18.0000000	36.30	653.40
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1.0000000	101.16	101.16
Insumo	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	3.0000000	737.35	2.212.05
Insumo	00041197	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1.0000000	1.483.65	1.483.65
				MO sem LS =>	429.47	LS =>	498.83	MO com LS =>	928.30
				Valor do BDI =>	1.382.14			Valor com BDI =>	7.037.38

28.10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4199	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra area com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	1.0000000	3.703.37	3.703.37
Composição Auxiliar	100600	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1.0000000	864.96	864.96
Composição Auxiliar	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	9.0000000	37.78	340.02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18.0000000	36.30	653.40
Composição Auxiliar	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	2.0000000	130.09	260.18
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1.0000000	101.16	101.16
Insumo	00041197	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1.0000000	1.483.65	1.483.65
				MO sem LS =>	443.82	LS =>	515.50	MO com LS =>	959.32

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

				Valor do BDI =>	905.10			Valor com BDI => 4.608.47
28.11.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4201	Próprio	Poste Para Iluminação piscina com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	1.0000000	2.713.67	2.713.67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18.0000000	36.30	653.40
Composição Auxiliar	100600	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1.0000000	864.96	864.96
Composição Auxiliar	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	2.0000000	70.20	140.40
Composição Auxiliar	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	9.0000000	37.78	340.02
Insumo	00041195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	Material	UN	1.0000000	613.73	613.73
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1.0000000	101.16	101.16
				MO sem LS =>	443.82	LS =>	515.50	MO com LS => 959.32
				Valor do BDI =>	663.22			Valor com BDI => 3.376.89
29.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4226	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 33 TERMINAIS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1.0000000	2.103.75	2.103.75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4.5000000	36.30	163.35
Insumo	9721	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref:TEL-900 ou similar (SPDA)	Material	un	3.0000000	646.80	1.940.40
				MO sem LS =>	55.60	LS =>	64.59	MO com LS => 120.19
				Valor do BDI =>	514.15			Valor com BDI => 2.617.90
30.1.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4212	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1.0000000	9.08	9.08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0945000	36.30	3.43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0945000	27.47	2.59
Insumo	00040401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	Material	M	1.1000000	2.79	3.06
				MO sem LS =>	1.94	LS =>	2.26	MO com LS => 4.20
				Valor do BDI =>	2.21			Valor com BDI => 11.29
30.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CPU4220	Próprio	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1.0000000	66.11	66.11

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4317216	36.30	15.67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3237912	27.47	8.89
Insumo	12113	ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	Material	un	1.0000000	39.80	39.80
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.0000000	1.75	1.75
				MO sem LS => 8.00	LS =>	9.31	MO com LS =>	17.31
				Valor do BDI => 16.15			Valor com BDI =>	82.26

30.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU4214	Próprio	Tomada simples Para HDMI instalada em Caixa 4X2	90	UNIDADE	1.0000000	100.64	100.64
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.2500000	3.74	0.93
Composição Auxiliar	9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2.0000000	5.21	10.42
Insumo	13248	ORSE	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	Material	m	5.5000000	15.25	83.87
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.2500000	21.68	5.42
				MO sem LS => 3.65	LS =>	4.25	MO com LS =>	7.90
				Valor do BDI => 24.59			Valor com BDI =>	125.23

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	KENE010	Próprio	Reaterro compatactado com solo cimento	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	1.0000000	198.82	198.82
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1.0000000	33.11	33.11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5000000	26.14	13.07
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	144.0000000	1.06	152.64
				MO sem LS => 13.34	LS =>	15.50	MO com LS =>	28.84
				Valor do BDI => 48.59			Valor com BDI =>	247.41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	KENE08	Próprio	TAMPA METÁLICA ESTRUTURADA PARA ETE INSTALADA E PINTADA FIXADA EM BLOCO BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1.0000000	1.648.05	1.648.05
Composição Auxiliar	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	Alvenaria de Vedação	m²	1.4400000	127.85	184.10
Composição Auxiliar	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	6.0000000	13.44	80.64

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	2.1600000	48.41	104.56
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16.0000000	35.52	568.32
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.3000000	33.61	10.08
Insumo	3510	ORSE	Disco de corte 7", para ferro	Material	un	1.0000000	9.99	9.99
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material	KG	20.4400000	10.16	207.67
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	13.8000000	9.41	129.85
Insumo	11473	ORSE	Gonzo latão externo 3/4"	Material	un	4.0000000	6.85	27.40
Insumo	00011046	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Material	KG	28.8000000	11.30	325.44
				MO sem LS =>	250.90	LS =>	291.44	MO com LS =>	542.34
				Valor do BDI =>	402.78			Valor com BDI =>	2.050.83

Total sem BDI **12.624.140.07**
Total do BDI **3.084.082.52**
Total Geral **15.708.222.59**

RENATO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 69282

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

Obra
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA REV 01

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,44%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,15%
Mensalista: 60,13%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU4211	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, PINTADA NAS DUAS FACES INCLUSO IÇAMENTO, FACE INFERIOR RETA.	Telhamento para Cobertura	m²	2.948,56	245,50	723.871,48	4,61	4,61
CPU4224	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ESCOLA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	15,0	39.235,43	588.531,45	3,75	8,35
104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	7.615,22	63,40	482.804,94	3,07	11,43
CPU6071	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	23.327,64	18,34	427.828,91	2,72	14,15
92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.773,56	221,97	393.677,11	2,51	16,66
CPU6071	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	21.432,06	18,34	393.063,98	2,50	19,16
103346	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	Alvenaria de Vedação	m²	2.895,42	125,67	363.867,43	2,32	21,48
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	341,12	1.036,84	353.686,86	2,25	23,73
CPU4086	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG LOSANGULAR COM REVESTIMENTO EM PVC (COM MURETA EM MEIO-FIO). AF_12/2025	Cercas, Protetores e Alambrados	m²	978,48	358,99	351.264,53	2,24	25,96
103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	Instalações de ar condicionado	UN	52,0	6.575,94	341.948,88	2,18	28,14
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	259,4	1.193,80	309.671,72	1,97	30,11

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	2.041,06	150,09	306.342,69	1,95	32,06
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	Pisos	m²	1.818,55	157,92	287.185,41	1,83	33,89
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	5.147,61	53,31	274.419,08	1,75	35,64
92561	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	63,0	3.516,52	221.540,76	1,41	37,05
13595	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa.	Muros	m²	875,08	239,62	209.686,66	1,33	38,38
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.545,73	124,81	192.922,56	1,23	39,61
7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	Azulejos e Cerâmicas	m²	1.463,41	124,14	181.667,71	1,16	40,77
1852	ORSE	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	310,65	581,14	180.531,14	1,15	41,92
11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	303,89	579,38	176.067,78	1,12	43,04
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	Instalações de Divisórias Diversas	m²	177,88	948,74	168.761,87	1,07	44,11
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	3.877,19	42,72	165.633,55	1,05	45,17
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	739,36	203,44	150.415,39	0,96	46,12
CPU4022	Próprio	BIODIGESTOR 10.000L/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	6,0	24.859,14	149.154,84	0,95	47,07
CPU4227	Próprio	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA e=5 cm	268	m²	6.960,23	20,79	144.703,18	0,92	48,00
11099	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	Revestimentos em Laminados	m²	442,2	323,68	143.131,29	0,91	48,91

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	137,85	1.033,15	142.419,72	0,91	49,81
CPU4208	Próprio	POSTE DECORATIVO 3 METROS ESCOLA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	36,0	3.854,51	138.762,36	0,88	50,70
8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	Pára-raios	kg	669,55	202,58	135.637,43	0,86	51,56
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	5.577,09	24,04	134.073,24	0,85	52,41
92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	416,0	305,16	126.946,56	0,81	53,22
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	872,92	144,67	126.285,33	0,80	54,03
97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	981,18	128,52	126.101,25	0,80	54,83
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	15.671,0	7,65	119.883,15	0,76	55,59
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.152,61	102,31	117.923,52	0,75	56,34
97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	6.330,58	18,52	117.242,34	0,75	57,09
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.362,06	85,21	116.061,13	0,74	57,83
12182	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma	Revestimentos em Laminados	m²	237,9	485,31	115.455,24	0,73	58,56
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	918,0	122,29	112.262,22	0,71	59,28
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	986,51	113,45	111.919,55	0,71	59,99
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	993,41	112,50	111.758,62	0,71	60,70
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1.096,24	94,49	103.583,71	0,66	61,36
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	90,06	1.142,89	102.928,67	0,66	62,02

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1.317,8	77,02	101.496,95	0,65	62,66
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	5.606,06	17,77	99.619,68	0,63	63,30
100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1.285,53	76,76	98.677,28	0,63	63,92
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	m²	1.123,92	84,27	94.712,73	0,60	64,53
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.349,0	40,00	93.960,00	0,60	65,13
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	610,95	150,41	91.892,98	0,58	65,71
14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	Luminárias Internas	un	374,0	241,87	90.459,38	0,58	66,29
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	2.333,87	38,47	89.783,97	0,57	66,86
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	5.324,17	16,20	86.251,55	0,55	67,41
97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1.036,19	81,55	84.501,29	0,54	67,95
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	7.355,0	11,28	82.964,40	0,53	68,47
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.504,6	18,21	82.028,76	0,52	69,00
C4942	SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	0	UN	1,0	74.604,60	74.604,60	0,47	69,47
102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	240,37	305,02	73.317,65	0,47	69,94
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	5.626,96	12,95	72.869,13	0,46	70,40
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	68,59	1.030,76	70.699,82	0,45	70,85

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.891,64	18,09	70.399,76	0,45	71,30
11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	Azulejos e Cerâmicas	m²	420,7	167,03	70.269,52	0,45	71,75
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	420,7	162,24	68.254,36	0,43	72,18
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	2.084,43	31,18	64.992,52	0,41	72,59
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	8.595,48	7,50	64.466,10	0,41	73,01
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	372,79	166,66	62.129,18	0,40	73,40
92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	599,49	103,60	62.107,16	0,40	73,80
CPU4209	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	720,38	86,03	61.974,29	0,39	74,19
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	1.986,69	30,15	59.898,70	0,38	74,57
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	516,35	114,12	58.925,86	0,38	74,95
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	609,0	94,05	57.276,45	0,36	75,31
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	871,77	65,00	56.665,05	0,36	75,67
98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	8,0	6.895,56	55.164,48	0,35	76,02
9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	Telhamento	m	283,16	192,16	54.412,02	0,35	76,37
100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	2.751,64	19,00	52.281,16	0,33	76,70
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	978,7	52,91	51.783,01	0,33	77,03

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.909,0	26,89	51.333,01	0,33	77,36
103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	Alvenaria de Vedação	m²	318,68	159,09	50.698,80	0,32	77,68
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.054,87	48,05	50.686,50	0,32	78,00
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	332,93	151,87	50.562,07	0,32	78,33
2373	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior,chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar	Muros	m²	111,05	429,18	47.660,43	0,30	78,63
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.213,47	14,80	47.559,35	0,30	78,93
11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	90,0	523,54	47.118,60	0,30	79,23
CPU4225	Próprio	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	3.897,35	11,59	45.170,28	0,29	79,52
9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	Madeiramento	m	1.880,34	23,35	43.905,93	0,28	79,80
103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	21.426,58	42.853,16	0,27	80,07
9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	Conversão InfoWOrca	m²	159,98	266,06	42.564,27	0,27	80,34
12828	ORSE	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	Revestimentos em Laminados	m²	410,45	100,58	41.283,06	0,26	80,61
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	3.044,84	13,11	39.917,85	0,25	80,86
14886	ORSE	Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju. Inclusive operador	Serviços	h	160,0	248,88	39.820,80	0,25	81,11
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	131,78	297,18	39.162,38	0,25	81,36

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	811,63	47,01	38.154,72	0,24	81,61
102713	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Drenos	m²	2.491,87	15,03	37.452,80	0,24	81,84
CPU4182	Próprio	CASTELO DE AGUA METÁLICO, PADRÃO FNDE 40000 LITROS	Equipamento	UN	1,0	37.449,04	37.449,03	0,24	82,08
105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	365,32	100,53	36.725,61	0,23	82,32
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	131,78	276,33	36.414,76	0,23	82,55
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	426,35	85,27	36.354,86	0,23	82,78
10627	ORSE	Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces,, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	Telhamento	m²	226,58	157,91	35.779,24	0,23	83,01
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	10.128,99	3,52	35.654,04	0,23	83,24
100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	34,0	1.039,49	35.342,66	0,22	83,46
14662	ORSE	Grupo gerador Disel, carenado, 12,5 kva, trifásico, 220v	Material	un	1,0	34.194,58	34.194,58	0,22	83,68
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	159,87	213,42	34.119,45	0,22	83,89
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.320,0	25,48	33.633,60	0,21	84,11
14081	ORSE	Porta em alumínio tipo veneziana, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	Esquadrias de Alumínio	m²	49,26	663,12	32.665,29	0,21	84,32
12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	Pára-raios	m	1.536,7	21,04	32.332,16	0,21	84,52
12329	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025	Alambrados e Gradis	m²	79,2	402,77	31.899,38	0,20	84,73
3212	ORSE	Colchão de areia	Conversão InfoWOrca	m³	172,4	184,50	31.807,80	0,20	84,93
13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. Rev.01_05/26	Alambrados e Gradis	m	54,6	575,85	31.441,41	0,20	85,13



Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m³	30,08	1.044,35	31.414,04	0,20	85,33
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.853,54	6,27	30.431,69	0,19	85,52
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	20,41	1.486,09	30.331,09	0,19	85,72
54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	30.278,61	30.278,61	0,19	85,91
CPU4186	Próprio	FILTRO PARA PISCINA, MODELO FVC 100	Equipamento	UN	2,0	14.985,84	29.971,67	0,19	86,10
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	977,63	30,49	29.805,78	0,19	86,29
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	453,38	62,40	28.290,91	0,18	86,47
CPU4087	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	4,0	7.037,38	28.149,52	0,18	86,65
CPU4216	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Caixas de Água para Edificações	UN	2,0	13.908,67	27.817,34	0,18	86,83
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.251,61	22,16	27.735,67	0,18	87,00
102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.629,56	16,97	27.653,63	0,18	87,18
10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	Impermeabilização	m²	182,22	149,17	27.181,75	0,17	87,35
1533	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	317,0	85,46	27.090,82	0,17	87,52
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	363,0	74,52	27.050,76	0,17	87,70
14071	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Subestação Transformadora em Poste	m	1.075,0	24,97	26.842,75	0,17	87,87
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	43,26	619,58	26.803,03	0,17	88,04
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.668,0	15,95	26.604,60	0,17	88,21
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	637,46	41,20	26.263,35	0,17	88,37

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

10184	ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	25.965,94	25.965,94	0,17	88,54
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	773,0	33,07	25.563,11	0,16	88,70
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	976,35	26,03	25.414,39	0,16	88,86
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.435,0	5,67	25.146,45	0,16	89,02
61	ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	24.734,80	24.734,80	0,16	89,18
11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1.080,96	22,06	23.845,97	0,15	89,33
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	681,0	34,91	23.773,71	0,15	89,48
CPU4202	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de ar condicionado em cobre	M	110,02	214,59	23.609,19	0,15	89,63
97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	35,0	669,96	23.448,60	0,15	89,78
14070	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Subestação Transformadora em Poste	m	1.276,0	18,37	23.440,12	0,15	89,93
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	148,0	158,31	23.429,88	0,15	90,08
94653	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	322,0	72,16	23.235,52	0,15	90,23
CPU4205	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	2.077,0	11,08	23.013,16	0,15	90,38
104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	663,12	32,78	21.737,07	0,14	90,51
10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	31,2	694,38	21.664,65	0,14	90,65
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1.899,0	10,75	20.414,25	0,13	90,78
100942	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	2.923,01	6,76	19.759,54	0,13	90,91

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CPU4203	Próprio	MOTO BOMBA CENTRÍFUGA PARA COMBATE A INCÊNDIO, 5 CV, TRIFÁSICO 220/380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	2,0	9.650,68	19.301,36	0,12	91,03
CPU4187	Próprio	MOTOBOMBA PARA PISCINA, 4CV, MODELO BMS-400, 220/380V TRIFÁSICO	Equipamento	UN	2,0	9.649,26	19.298,52	0,12	91,15
11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	47,04	392,72	18.473,54	0,12	91,27
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	m²	326,34	56,60	18.470,84	0,12	91,39
CPU4199	Próprio	Poste Para Iluminação de Quadra area com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	4,0	4.608,47	18.433,88	0,12	91,51
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	115,46	159,02	18.360,44	0,12	91,62
14131	ORSE	Equipamento para praças - Parque infantil tipo casinha de boneca, em concretoarmado FCK=35 MPa, dimensões L=2,00m; C=2,00m; H=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo. Modelo Relevo ou similar	Concreto Armado	un	1,0	18.147,33	18.147,33	0,12	91,74
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.288,14	14,02	18.059,72	0,11	91,85
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	665,0	26,90	17.888,50	0,11	91,97
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	Pavimento Rígido de Concreto	m²	5.429,77	3,22	17.483,85	0,11	92,08
9721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	Revestimentos com Mármores e Granitos	m²	19,64	853,03	16.753,50	0,11	92,19
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	8.043,8	2,07	16.650,66	0,11	92,29
94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	168,0	98,02	16.467,36	0,10	92,40
5070	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1 (lado sem pintar do acm)	Outras Pinturas	m²	442,2	36,19	16.003,21	0,10	92,50
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	3.842,72	4,16	15.985,71	0,10	92,60
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	646,0	24,67	15.936,82	0,10	92,70

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	437,0	35,66	15.583,42	0,10	92,80
3256	ORSE	Arestamento de vãos	Conversão InfoWOrca	m	739,2	21,03	15.545,37	0,10	92,90
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	512,0	30,25	15.488,00	0,10	93,00
CPU4192	Próprio	Luminária Led 200w	Equipamento	UN	16,0	965,34	15.445,49	0,10	93,10
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	22,0	682,85	15.022,70	0,10	93,19
102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	23,52	632,62	14.879,22	0,09	93,29
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1.273,7	11,59	14.762,18	0,09	93,38
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	605,0	24,27	14.683,35	0,09	93,47
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	948,85	15,45	14.659,73	0,09	93,57
4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	Esquadrias de Ferro	m²	32,66	447,80	14.625,14	0,09	93,66
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	86,0	165,16	14.203,76	0,09	93,75
13955	ORSE	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtrosinercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	14.185,30	14.185,30	0,09	93,84
92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	251,89	56,20	14.156,21	0,09	93,93
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	69,0	202,43	13.967,67	0,09	94,02
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	105,28	129,18	13.600,07	0,09	94,11
CPU4201	Próprio	Poste Para Iluminação piscina com refletor Slim LED Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	unidade	4,0	3.376,89	13.507,56	0,09	94,19
87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	183,11	72,66	13.304,77	0,08	94,28
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	103,02	128,67	13.255,58	0,08	94,36

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	20,47	635,37	13.006,02	0,08	94,45
102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	25,57	501,92	12.834,09	0,08	94,53
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	703,47	17,17	12.078,57	0,08	94,60
103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	Alvenaria de Vedação	m²	90,17	133,77	12.062,04	0,08	94,68
CPU4188	Próprio	Switch TP-Link POE, Hikvision ou similar	Equipamento	UN	3,0	4.013,75	12.041,24	0,08	94,76
12231	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	7,0	1.683,25	11.782,75	0,08	94,83
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	32,0	358,51	11.472,32	0,07	94,91
105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	163,2	67,43	11.004,57	0,07	94,98
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Peitoris e Tampos de Balcões	m	152,6	71,93	10.976,51	0,07	95,05
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (BORDA)	Pisos	M	75,0	141,01	10.575,75	0,07	95,11
12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	Telhamento	m²	152,63	68,69	10.484,15	0,07	95,18
90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	5,0	2.042,08	10.210,40	0,07	95,24
12814	ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	10.035,62	10.035,62	0,06	95,31
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	205,42	47,78	9.814,96	0,06	95,37
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	61,0	159,60	9.735,60	0,06	95,43
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	4.836,77	9.673,54	0,06	95,49
CPU4193	Próprio	Kit Basic Smartpool 2a Geração Tholz + 05 Leds 10w Rgb ou similar	Equipamento	UN	2,0	4.683,47	9.366,94	0,06	95,55

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

CPU4073	Próprio	Montagem de sistema hidraulico de bombas e quadro de comando	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	9.337,50	9.337,50	0,06	95,61
86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	28,0	323,07	9.045,96	0,06	95,67
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	63,52	141,01	8.956,95	0,06	95,73
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	15,0	595,75	8.936,25	0,06	95,78
2449	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	4.354,85	8.709,70	0,06	95,84
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	552,82	15,57	8.607,40	0,05	95,90
CPU4213	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO RADIAL TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	8.329,55	8.329,55	0,05	95,95
13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	9,45	865,33	8.177,36	0,05	96,00
CPU4204	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV, HM 2 A 12 M, Q 11,9 A 24,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0	8.142,61	8.142,61	0,05	96,05
100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	351,65	22,21	7.810,14	0,05	96,10
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	165,0	46,85	7.730,25	0,05	96,15
13850	ORSE	Acionador Manual de alarme - Modelo WF-AP da Wi-fire ou similar, tipo "Aperteaqui", fornecimento e instalação	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	17,0	451,10	7.668,70	0,05	96,20
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	237,0	32,22	7.636,14	0,05	96,25
10908	ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	Conversão InfoWOrca	un	112,0	67,54	7.564,48	0,05	96,30
8795	ORSE	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	Pára-raios	un	192,0	37,85	7.267,20	0,05	96,34
10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	17,0	423,04	7.191,68	0,05	96,39
2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	2,0	3.540,09	7.080,18	0,05	96,43

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

14954	ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Serviços	Km	470,0	14,93	7.018,41	0,04	96,48
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	12,0	566,16	6.793,92	0,04	96,52
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	3.344,32	6.688,64	0,04	96,56
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	118,0	53,83	6.351,94	0,04	96,60
5630	ORSE	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo euro 24, d= 85mm	Material	un	9,0	679,03	6.111,28	0,04	96,64
13313	ORSE	Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	5,0	1.191,27	5.956,35	0,04	96,68
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	45,0	131,50	5.917,50	0,04	96,72
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	86,0	67,77	5.828,22	0,04	96,76
00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	66,0	85,39	5.635,78	0,04	96,79
107130	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 40 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante	M	35,0	161,01	5.635,35	0,04	96,83
102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	UN	4,0	1.408,08	5.632,32	0,04	96,86
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	986,51	5,68	5.603,37	0,04	96,90
00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	33,0	168,65	5.565,56	0,04	96,94
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	106,17	52,40	5.563,30	0,04	96,97
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	113,0	47,93	5.416,09	0,03	97,00
100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	342,56	15,11	5.176,08	0,03	97,04
13597	ORSE	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia	Diversos	un	15,0	341,00	5.115,00	0,03	97,07
12232	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	2,0	2.557,10	5.114,20	0,03	97,10

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	5,0	1.005,23	5.026,15	0,03	97,14
9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	4.865,35	4.865,35	0,03	97,17
10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	Urbanização de Parques e Praças	par	1,0	4.832,73	4.832,73	0,03	97,20
98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	4.818,09	4.818,09	0,03	97,23
100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	82,0	58,71	4.814,22	0,03	97,26
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	152,0	31,12	4.730,24	0,03	97,29
92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	152,63	30,76	4.694,89	0,03	97,32
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	44,77	104,60	4.682,94	0,03	97,35
96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	19,6	238,73	4.679,10	0,03	97,38
CPU4200	Próprio	CENTRAL DE ALARME DIGITAL COM 2 BATERIAS ADEMCO VISTA 50 OU SIMILAR (ATÉ 40 PONTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	4.634,68	4.634,68	0,03	97,41
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4,0	1.157,61	4.630,44	0,03	97,44
97908	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	4,0	1.152,17	4.608,68	0,03	97,47
92281	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	21,0	217,24	4.562,04	0,03	97,50
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	205,42	21,85	4.488,42	0,03	97,52
CPU4215	Próprio	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Sistemas de Medição de Gás	UN	2,0	2.240,56	4.481,12	0,03	97,55
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	73,0	61,27	4.472,71	0,03	97,58
13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	2.190,14	4.380,28	0,03	97,61

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

12230	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	3,0	1.431,44	4.294,32	0,03	97,64
99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	1.070,80	4.283,20	0,03	97,66
90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	530,4	8,03	4.259,11	0,03	97,69
89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	35,0	121,26	4.244,10	0,03	97,72
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	240,0	17,64	4.233,60	0,03	97,74
14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	58,0	72,73	4.218,34	0,03	97,77
CPU4212	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	370,0	11,29	4.177,30	0,03	97,80
CPU4218	Próprio	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 100 L, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	4.105,51	4.105,51	0,03	97,82
101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	16,8	237,80	3.995,04	0,03	97,85
2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	Urbanização de Parques e Praças	par	3,0	1.324,70	3.974,10	0,03	97,87
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	348,94	11,36	3.963,95	0,03	97,90
13231	ORSE	Portão de correr (3,55 X 2,00m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pinturaesmalte epoxi	Esquadrias de Ferro	un	1,0	3.958,10	3.958,10	0,03	97,92
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	31,0	127,21	3.943,51	0,03	97,95
97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	3,0	1.292,59	3.877,77	0,02	97,97
13314	ORSE	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	3.740,90	3.740,90	0,02	98,00
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	9,0	411,22	3.700,98	0,02	98,02

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	93,0	38,65	3.594,45	0,02	98,04
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	75,62	47,51	3.592,70	0,02	98,07
94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	61,58	57,25	3.525,45	0,02	98,09
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	290,0	11,94	3.462,60	0,02	98,11
CPU4220	Próprio	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	42,0	82,26	3.454,92	0,02	98,13
2408	ORSE	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	Urbanização de Parques e Praças	par	1,0	3.436,44	3.436,44	0,02	98,16
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	9,0	380,74	3.426,66	0,02	98,18
CPU4189	Próprio	Switch 48 portas, Hikvision ou similar	Equipamento	UN	1,0	3.423,31	3.423,30	0,02	98,20
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	6,0	565,70	3.394,20	0,02	98,22
CPU4210	Próprio	VALAS DE DRENAGEM COM DRENOFLEX E GRELHA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	16,9	200,46	3.387,77	0,02	98,24
CPU4191	Próprio	Nobreak 720 Va	Equipamento	UN	5,0	657,93	3.289,63	0,02	98,26
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	4,86	665,96	3.236,56	0,02	98,28
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	117,0	27,21	3.183,57	0,02	98,30
100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	5,0	630,54	3.152,70	0,02	98,32
11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	172,0	17,62	3.030,64	0,02	98,34
92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	16,0	185,40	2.966,40	0,02	98,36
CPU4190	Próprio	Nobreak 1000 Va	Equipamento	UN	2,0	1.437,34	2.874,68	0,02	98,38

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos	M	184,2	15,49	2.853,25	0,02	98,40
13962	ORSE	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	2.846,85	2.846,85	0,02	98,42
10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	Pontos de Suprimento de Lógica	un	54,0	52,25	2.821,50	0,02	98,44
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	90,0	31,12	2.800,80	0,02	98,45
12283	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	2.782,40	2.782,40	0,02	98,47
CPU4219	Próprio	MOTO BOMBA SUBMERSA, MOTOR 1/2CV, MONOFÁSICO 220V, 5 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 8 À 45M, Q = 1,5 À 6,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0	2.778,91	2.778,91	0,02	98,49
4964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	135,0	20,42	2.756,70	0,02	98,51
CPU4214	Próprio	Tomada simples Para HDMI instalada em Caixa 4X2	90	UNIDADE	22,0	125,23	2.755,06	0,02	98,52
13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	2.742,80	2.742,80	0,02	98,54
13705	ORSE	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	Diversos	un	8,0	341,48	2.731,84	0,02	98,56
12879	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze d = 66mm x 2.1/2"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	7,0	388,11	2.716,77	0,02	98,58
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	28,0	95,83	2.683,24	0,02	98,59
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	156,0	17,01	2.653,56	0,02	98,61
CPU4191	Próprio	INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 30 MPA	Mobiliário Urbano	M²	13,57	195,24	2.649,40	0,02	98,63
CPU4226	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 33 TERMINAIS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	2.617,90	2.617,90	0,02	98,64
101571	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	56,0	46,70	2.615,20	0,02	98,66
11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	147,0	17,64	2.593,08	0,02	98,68
102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos	M	150,8	16,99	2.562,09	0,02	98,69

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	63,36	2.534,40	0,02	98,71
10180	ORSE	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	Diversos	m	6,0	420,19	2.521,14	0,02	98,73
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	M	34,75	72,27	2.511,38	0,02	98,74
CPU4207	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	80,0	31,08	2.486,40	0,02	98,76
1512	ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	32,0	77,52	2.480,64	0,02	98,77
5974	ORSE	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medidores	un	2,0	1.233,93	2.467,86	0,02	98,79
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	61,0	39,24	2.393,64	0,02	98,80
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	44,9	52,61	2.362,18	0,02	98,82
9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	2.346,07	2.346,07	0,01	98,83
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	38,78	60,24	2.336,10	0,01	98,85
96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0	2.317,42	2.317,42	0,01	98,86
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	Telhamento para Cobertura	M	20,35	113,02	2.299,95	0,01	98,88
11230	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	54,0	41,52	2.242,08	0,01	98,89
97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	44,77	48,56	2.174,03	0,01	98,91
97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	20,0	108,27	2.165,40	0,01	98,92
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	16,0	134,53	2.152,48	0,01	98,93

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	203,0	9,94	2.017,82	0,01	98,95
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	136,0	14,72	2.001,92	0,01	98,96
94700	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	12,0	164,04	1.968,48	0,01	98,97
92637	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	10,0	192,37	1.923,70	0,01	98,98
92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	15,0	127,89	1.918,35	0,01	99,00
1698	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm,ref. nº41, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	12,0	159,76	1.917,12	0,01	99,01
10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	65,0	29,47	1.915,38	0,01	99,02
8362	ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	Pontos de Suprimento de Telefone	un	65,0	29,40	1.911,00	0,01	99,03
11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	Luminárias Internas	un	9,0	211,13	1.900,17	0,01	99,04
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	34,0	55,32	1.880,88	0,01	99,06
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	59,64	31,27	1.864,94	0,01	99,07
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	34,0	54,34	1.847,56	0,01	99,08
13706	ORSE	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	Diversos	un	6,0	297,93	1.787,58	0,01	99,09
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	50,4	35,29	1.778,61	0,01	99,10
94697	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	16,0	110,70	1.771,20	0,01	99,11
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	20,0	88,46	1.769,20	0,01	99,13

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	14,0	126,10	1.765,40	0,01	99,14
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	46,0	38,33	1.763,18	0,01	99,15
13719	ORSE	Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina	Caixas de Inspeção	un	6,0	293,64	1.761,84	0,01	99,16
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_08/2026_PS	Armação de Estacas	KG	125,9	13,94	1.755,04	0,01	99,17
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	90,0	19,49	1.754,10	0,01	99,18
2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	Soleiras e Rodapés	m	33,2	52,70	1.749,64	0,01	99,19
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	161,83	10,75	1.739,67	0,01	99,20
11894	ORSE	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	Conversão InfoWOrca	un	1,0	1.736,13	1.736,13	0,01	99,22
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	1.675,73	1.675,73	0,01	99,23
13649	ORSE	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	4,0	415,81	1.663,24	0,01	99,24
10965	ORSE	Coadeira Skimer Modelo WC	Serviços	un	3,0	552,51	1.657,54	0,01	99,25
89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	78,0	21,17	1.651,26	0,01	99,26
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	108,0	15,00	1.620,00	0,01	99,27
5631	ORSE	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo de pvc, cunha borracha, cabeçote, pn 10, tipo euro 24, d= 110mm	Material	un	2,0	806,96	1.613,91	0,01	99,28
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	131,11	12,23	1.603,47	0,01	99,29
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	205,42	7,75	1.592,00	0,01	99,30
101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	794,92	1.589,84	0,01	99,31
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	75,9	20,52	1.557,46	0,01	99,32
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	1.545,70	1.545,70	0,01	99,33

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	34,0	44,74	1.521,16	0,01	99,34
92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	6,0	252,86	1.517,16	0,01	99,35
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7,0	209,25	1.464,75	0,01	99,36
104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	88,0	16,13	1.419,44	0,01	99,37
89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	234,53	1.407,18	0,01	99,37
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	14,0	93,67	1.311,38	0,01	99,38
94684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	8,0	162,70	1.301,60	0,01	99,39
11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	3,0	431,88	1.295,64	0,01	99,40
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	4,0	321,05	1.284,20	0,01	99,41
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	57,0	22,34	1.273,38	0,01	99,42
437	ORSE	Caixa de passagem em alumínio 40 x 40 x 20 cm	Material	un	2,0	634,64	1.269,28	0,01	99,42
86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	1.235,29	1.235,29	0,01	99,43
98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	1.208,93	1.208,93	0,01	99,44
14153	ORSE	Coletor para 2+2 P: 45	Material	un	1,0	1.189,35	1.189,34	0,01	99,45
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	20,0	57,37	1.147,40	0,01	99,45
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	7,0	163,82	1.146,74	0,01	99,46

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0	378,89	1.136,67	0,01	99,47
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	8,0	135,78	1.086,24	0,01	99,48
13450	ORSE	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	Caixas de Inspeção	un	4,0	269,32	1.077,28	0,01	99,48
94685	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	9,0	119,18	1.072,62	0,01	99,49
104405	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	26,0	41,23	1.071,98	0,01	99,50
13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	Luminárias Internas	un	8,0	133,25	1.066,00	0,01	99,50
93077	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	21,0	50,21	1.054,41	0,01	99,51
9670	ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	Diversos	un	4,0	261,17	1.044,68	0,01	99,52
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	87,0	11,87	1.032,69	0,01	99,52
94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	7,0	146,32	1.024,24	0,01	99,53
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	58,0	17,58	1.019,64	0,01	99,54
1198	ORSE	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	502,57	1.005,14	0,01	99,54
13936	ORSE	Fornecimento de fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro	Diversos	m	96,0	10,46	1.004,16	0,01	99,55
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	6,0	167,35	1.004,10	0,01	99,56
8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	994,72	994,72	0,01	99,56
105160	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	12,0	82,77	993,24	0,01	99,57
103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	496,57	993,14	0,01	99,57
652	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	35,0	28,19	986,65	0,01	99,58
2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	Urbanização de Parques e Praças	un	3,0	325,44	976,32	0,01	99,59

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

00034359	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300 MM	Material	UN	44,0	21,75	957,09	0,01	99,59
13551	ORSE	Fornecimento e instalação de filtro elétrico IBBL ou similar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	955,66	955,66	0,01	99,60
99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	953,27	953,27	0,01	99,61
00038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	Material	CJ	10,0	94,41	944,12	0,01	99,61
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	63,0	14,95	941,85	0,01	99,62
2642	ORSE	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	Serviços de Proteção e Segurança	m	2,0	469,26	938,52	0,01	99,62
94683	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	10,0	93,64	936,40	0,01	99,63
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_08/2026_PS	Armação de Estacas	KG	36,65	25,54	936,04	0,01	99,63
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	15,0	62,26	933,90	0,01	99,64
13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0	230,88	923,52	0,01	99,65
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	8,0	113,70	909,60	0,01	99,65
2417	ORSE	Escada tipo piscina em aço inox	Urbanização de Parques e Praças	m	1,4	640,29	896,40	0,01	99,66
11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Esquadrias de Alumínio	m²	2,2	405,16	891,35	0,01	99,66
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	19,0	46,87	890,53	0,01	99,67
101952	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	3,25	269,62	876,26	0,01	99,68
95638	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	867,55	867,55	0,01	99,68
1356	ORSE	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	216,0	4,01	866,16	0,01	99,69
94701	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	284,29	852,87	0,01	99,69

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	3,0	278,48	835,44	0,01	99,70
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	8,0	103,17	825,36	0,01	99,70
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	7,0	113,21	792,47	0,01	99,71
103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	85,0	9,24	785,40	0,00	99,71
8682	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	781,39	781,39	0,00	99,72
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	55,0	14,07	773,85	0,00	99,72
89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	27,0	28,01	756,27	0,00	99,73
2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	Louças e Metais Sanitários	un	18,0	41,57	748,26	0,00	99,73
92636	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	239,47	718,41	0,00	99,74
92897	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	356,70	713,40	0,00	99,74
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	17,0	40,81	693,77	0,00	99,75
00039445/SI	ORSE	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	Material	un	4,0	164,66	658,63	0,00	99,75
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	63,32	10,24	648,39	0,00	99,75
7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	Quadros de Distribuição de Telefone	un	1,0	647,08	647,08	0,00	99,76
00011251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	4,0	161,25	644,99	0,00	99,76
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	43,0	14,95	642,85	0,00	99,77
94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	22,0	28,84	634,48	0,00	99,77
92644	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	317,22	634,44	0,00	99,77

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	15,0	42,28	634,20	0,00	99,78
105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	19,0	33,13	629,47	0,00	99,78
6960	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	Ligações Prediais de Água	un	1,0	614,68	614,68	0,00	99,79
9422	ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	Tomadas para Ar Condicionado	un	9,0	68,29	614,61	0,00	99,79
4117	ORSE	Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte	Tubos e Conexões de Ferro Fundido	m²	0,64	956,54	612,18	0,00	99,79
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	31,0	19,30	598,30	0,00	99,80
89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,0	118,23	591,15	0,00	99,80
104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	16,0	35,04	560,64	0,00	99,80
104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	14,0	38,52	539,28	0,00	99,81
97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	6,0	89,41	536,46	0,00	99,81
12880	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze d = 79mm x 3"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	3,0	178,45	535,35	0,00	99,82
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	32,42	518,72	0,00	99,82
8323	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	Louças e Metais Sanitários	un	4,0	126,53	506,12	0,00	99,82
92892	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	71,15	498,05	0,00	99,82
89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	15,0	32,82	492,30	0,00	99,83

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	244,79	489,58	0,00	99,83
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	39,0	12,29	479,31	0,00	99,83
89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	59,35	474,80	0,00	99,84
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	18,0	26,26	472,68	0,00	99,84
97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	7,0	65,41	457,87	0,00	99,84
780	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0	112,49	449,96	0,00	99,85
91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	15,0	29,72	445,80	0,00	99,85
104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	53,53	428,24	0,00	99,85
89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	31,0	13,67	423,77	0,00	99,85
1078	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	140,51	421,53	0,00	99,86
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	7,0	59,24	414,68	0,00	99,86
7235	ORSE	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas,22 mm	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	21,0	19,49	409,29	0,00	99,86
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	20,37	407,40	0,00	99,86
103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	8,0	50,22	401,76	0,00	99,87
00011255	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0	399,48	399,47	0,00	99,87
11901	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm	Material	un	513,0	0,76	389,41	0,00	99,87
99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	125,92	377,76	0,00	99,87

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

9752	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	Caixas de Inspeção	un	8,0	46,91	375,28	0,00	99,88
12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	Caixas de Inspeção	un	1,0	368,52	368,52	0,00	99,88
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	2,0	182,09	364,18	0,00	99,88
3205	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3"	Conversão InfoWOrca	un	2,0	181,04	362,08	0,00	99,88
95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	87,55	350,20	0,00	99,89
7883	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0	348,05	348,05	0,00	99,89
104396	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	14,0	24,56	343,84	0,00	99,89
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	18,0	18,93	340,74	0,00	99,89
92382	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	5,0	68,11	340,55	0,00	99,90
103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,0	67,34	336,70	0,00	99,90
89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	10,0	33,58	335,80	0,00	99,90
7792	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	Tomadas para Lógica	un	2,0	167,59	335,18	0,00	99,90
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	66,91	334,55	0,00	99,90
103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	109,34	328,02	0,00	99,91
104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	14,0	23,33	326,62	0,00	99,91
103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	28,0	11,44	320,32	0,00	99,91
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	78,68	314,72	0,00	99,91
104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	34,90	314,10	0,00	99,91

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	13,0	23,95	311,35	0,00	99,92
3147	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	Conversão InfoWOrca	un	9,0	33,97	305,73	0,00	99,92
89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	37,0	8,26	305,62	0,00	99,92
89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	37,54	300,32	0,00	99,92
103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	32,20	289,80	0,00	99,92
1700	ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	Caixas de Inspeção	un	6,0	47,95	287,70	0,00	99,93
1090	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 50mm - Rev01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	5,0	55,15	275,75	0,00	99,93
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	6,0	45,70	274,20	0,00	99,93
94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0	134,70	269,40	0,00	99,93
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	24,85	10,11	251,23	0,00	99,93
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	48,95	244,75	0,00	99,93
1355	ORSE	Plug em pvc rigido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	36,0	6,79	244,44	0,00	99,94
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	10,0	23,85	238,50	0,00	99,94
1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	8,0	29,28	234,24	0,00	99,94
3199	ORSE	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	Conversão InfoWOrca	un	1,0	233,76	233,76	0,00	99,94
99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	233,34	233,34	0,00	99,94
1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	3,0	76,91	230,73	0,00	99,94

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

89640	SINAPI	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	8,0	28,57	228,56	0,00	99,94
1655	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	9,0	25,29	227,61	0,00	99,95
94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	55,99	223,96	0,00	99,95
93093	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	4,0	55,56	222,24	0,00	99,95
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	23,0	9,61	221,03	0,00	99,95
10314	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	3,0	72,17	216,51	0,00	99,95
101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0	198,39	198,39	0,00	99,95
103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	23,99	191,92	0,00	99,95
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	15,0	12,49	187,35	0,00	99,95
99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	187,25	187,25	0,00	99,96
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	92,77	185,54	0,00	99,96
94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0	89,08	178,16	0,00	99,96
3194	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2"	Conversão InfoWOrca	un	5,0	35,50	177,50	0,00	99,96
8798	ORSE	Conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 28mm x 1"	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	2,0	83,41	166,82	0,00	99,96
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	27,56	165,36	0,00	99,96
12896	ORSE	Válvula de segurança por pressão de 1/2"	343	un	1,0	164,17	164,17	0,00	99,96
7923	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	20,0	7,93	158,60	0,00	99,96

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	79,24	158,48	0,00	99,96
94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	6,0	26,16	156,96	0,00	99,97
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	7,0	22,16	155,12	0,00	99,97
94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0	154,54	154,54	0,00	99,97
89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	46,77	140,31	0,00	99,97
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	34,56	138,24	0,00	99,97
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	6,96	19,76	137,52	0,00	99,97
91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	67,89	135,78	0,00	99,97
00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material	UN	22,0	6,17	135,78	0,00	99,97
94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	3,0	44,84	134,52	0,00	99,97
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	64,69	129,38	0,00	99,97
89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	13,85	124,65	0,00	99,97
91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	5,0	24,81	124,05	0,00	99,98
94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	5,0	24,65	123,25	0,00	99,98
1134	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	11,0	11,19	123,09	0,00	99,98

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	7,31	16,30	119,15	0,00	99,98
89633	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	M	3,0	39,59	118,77	0,00	99,98
9827	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	2,0	57,81	115,62	0,00	99,98
1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =50 x 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	8,0	14,28	114,24	0,00	99,98
89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	7,0	16,21	113,47	0,00	99,98
12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	25,0	4,25	106,25	0,00	99,98
3192	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1"	Conversão InfoWOrca	un	1,0	105,33	105,33	0,00	99,98
89661	SINAPI	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	3,0	34,89	104,67	0,00	99,98
723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	16,0	6,53	104,48	0,00	99,98
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	7,0	14,89	104,23	0,00	99,98
1020	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	3,0	34,05	102,15	0,00	99,98
103036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	25,39	101,56	0,00	99,99
94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	4,0	24,58	98,32	0,00	99,99
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	6,0	16,22	97,32	0,00	99,99
104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	32,31	96,93	0,00	99,99
94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	47,72	95,44	0,00	99,99
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	15,03	90,18	0,00	99,99
103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	44,49	88,98	0,00	99,99
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	88,94	88,94	0,00	99,99

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	19,77	79,08	0,00	99,99
5945	ORSE	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d= 50mm x 4,6mm - Rev 01_11/2021	Fornecimento de Tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)	m	2,0	36,64	73,28	0,00	99,99
89655	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	2,0	35,65	71,30	0,00	99,99
105159	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	67,03	67,03	0,00	99,99
94696	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	65,03	65,03	0,00	99,99
94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	20,58	61,74	0,00	99,99
94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	61,69	61,69	0,00	99,99
1656	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	2,0	30,79	61,58	0,00	99,99
94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0	30,58	61,16	0,00	99,99
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	30,16	60,32	0,00	99,99
104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	59,35	59,35	0,00	99,99
104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	29,06	58,12	0,00	99,99
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	13,92	55,68	0,00	99,99
89651	SINAPI	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	5,0	10,75	53,75	0,00	100,00
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	53,40	53,40	0,00	100,00
11419	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	2,0	26,31	52,62	0,00	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

104015	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Quente em CPVC	UN	2,0	24,78	49,56	0,00	100,00
89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	16,36	49,08	0,00	100,00
104005	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	48,75	48,75	0,00	100,00
00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	Material	M	10,0	4,52	45,17	0,00	100,00
103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	13,92	41,76	0,00	100,00
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	41,09	41,09	0,00	100,00
104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	2,0	19,66	39,32	0,00	100,00
89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	12,54	37,62	0,00	100,00
104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	18,44	36,88	0,00	100,00
1080	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm - Rev01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	18,39	36,78	0,00	100,00
1125	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	3,0	11,88	35,64	0,00	100,00
103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	15,91	31,82	0,00	100,00
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	31,38	31,38	0,00	100,00
89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	27,01	27,01	0,00	100,00
8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0	25,09	25,09	0,00	100,00
89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	21,47	21,47	0,00	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	21,21	21,21	0,00	100,00
972	ORSE	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	1,0	20,35	20,35	0,00	100,00
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	16,87	16,87	0,00	100,00
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	16,67	16,67	0,00	100,00
89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	13,76	13,76	0,00	100,00

Total sem BDI	**12.624.140.07**
Total do BDI	**3.084.082.52**
Total Geral	**15.708.222.59**

RENATO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/BA 69282

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

ENCARGOS SOCIAIS BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

Código	Descrição	Onerado Horista	Desonerado Horista
Grupo A	-	**36.80%**	**16.80%**
A1	INSS	20.00%	0.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%
Grupo B	-	**50.93%**	**50.93%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.99%	17.99%
B2	Feriados	3.97%	3.97%
B3	Auxílio - Enfermidade	0.86%	0.86%
B4	13º Salário	11.19%	11.19%
B5	Licença Paternidade	0.06%	0.06%
B6	Faltas Justificadas	0.75%	0.75%
B7	Dias de Chuvas	2.17%	2.17%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10%	0.10%
B9	Férias Gozadas	13.80%	13.80%
B10	Salário Maternidade	0.04%	0.04%
Grupo C	-	**9.68%**	**9.68%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.55%	5.55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13%	0.13%
C3	Férias Indenizadas	0.91%	0.91%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.62%	2.62%
C5	Indenização Adicional	0.47%	0.47%
Grupo D	-	**18.74%**	**8.56%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18.74%	8.56%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.00%	0.00%
	Total(A+B+C+D)	**116.15%**	**85.97%**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29

ENCARGOS SOCIAIS BAHIA VIGÊNCIA 01/2026

Código	Descrição	Onerado Mensalista	Desonerado
Grupo A	**-**	**26.80%**	**36.80%**
A1	INSS	10.00%	20.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%
Grupo B	**-**	**18.72%**	**18.72%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	0.00%	0.00%
B2	Feriados	0.00%	0.00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0.67%	0.67%
B4	13º Salário	8.32%	8.32%
B5	Licença Paternidade	0.05%	0.05%
B6	Faltas Justificadas	0.56%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	0.00%	0.00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.02%	0.02%
B9	Férias Gozadas	9.07%	9.07%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.03%
Grupo C	**-**	**9.99%**	**9.99%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.04%	5.04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13%	0.13%
C3	Férias Indenizadas	2.25%	2.25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.15%	2.15%
C5	Indenização Adicional	0.42%	0.42%
Grupo D	**-**	**4.62%**	**7.34%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4.18%	6.89%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.44%	0.45%
	Total(A+B+C+D)	**60.13%**	**72.85%**

Este documento foi assinado digitalmente por às 16:52:18 do dia 10/11/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/1E2AD5123FE4E93314487DD03C3BA122
ou utilize o QR Code ao lado.